



ETAPA 0a

- STAVEBNÍ PRÁCE:
- PŘELOŽKA KABELŮ NN A VN SO 442/443
 - VÝSTAVBA ZATrubNĚNÍ KOPřIVNICKÝ-ÚSEK DĚLKY CCA 20m
 - PŘELOŽKA VODOVODU SO 351
 - VÝSTAVBA KANALIZACE SO 301 V DOTČENÉM ÚSEKU
 - VYTVOŘENÍ POJIZDENÉHO PLOCHU PRO DALŠÍ ETAPU VÝSTAVBY
- DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
- PRŮJEZD PRO ZABOHOVÁNÍ TATROVANKY A OBYVATELE UL. LIDICKÉ
 - PRŮJEZD PRO ZABOHOVÁNÍ TATROVANKY (PRŮCHOD LZE ZAJISTIT TAKÉ PO ZUŽENÉ KOMUNIKACI STRIDAVÝM PROVOZEM
 - ÚPRAVA PROVIZORNÍHO PRŮJEZDU NA UL. LIDICKOU
 - HLAVNÍ PĚŠÍ TRASA NEDOTČENÁ, PŘÍSTUP NA UL. LIDICKOU NAHRADNÍ PĚŠÍ TRASOU PODĚL BUDOVY TATROVANKY




ETAPA 0b

- STAVEBNÍ PRÁCE:
- VÝSTAVBA ZATrubNĚNÍ KOPřIVNICKÝ-ÚSEK DĚLKY CCA 80m
 - DEMOLICE FONTÁNY
- DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
- PRŮJEZD PRO ZABOHOVÁNÍ TATROVANKY A OBYVATELE UL. LIDICKÉ
 - PRŮJEZD PRO ZABOHOVÁNÍ TATROVANKY (PRŮCHOD LZE ZAJISTIT TAKÉ PO ZUŽENÉ KOMUNIKACI STRIDAVÝM PROVOZEM
 - HLAVNÍ PĚŠÍ TRASA ODKLONĚNÁ PODĚL BUDOVY TATROVANKY (PRŮCHOD LZE ZAJISTIT TAKÉ PO ZABOHOVACÍ KOMUNIKACI KD), PŘÍSTUP NA UL. LIDICKOU PROVIZORNÍM PĚŠÍ KORIDOREM, CYKLOSTEZKA UKONČENÁ



ETAPA 0c

- STAVEBNÍ PRÁCE:
- VÝSTAVBA ZATrubNĚNÍ KOPřIVNICKÝ-ÚSEK DĚLKY CCA 50m
- DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
- HLAVNÍ PĚŠÍ TRASA ODKLONĚNÁ MIMO STAVENIŠTĚ, CYKLOSTEZKA UKONČENÁ, NÁPOJENÍ PROVIZORNÍM CHODNÍKEM







LEGENDA:

- PRŮJEZD VOZIDEL
- PĚŠÍ TRASY

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

A 08

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. LENČUCHA RÓBERT			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENČUCHA RÓBERT			
VYPRACOVAL	ING. PRŮŠA RICHARD			
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK			
KRAJ, Obů	MORAVSKOSLEZSKÝ, KOPřIVNICE			
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO KOPřIVNICE			
NÁZEV AKCE:			DATUM	01/2019
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPřIVNICE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.			FORMÁT	3 A4
			MĚŘÍTKO	1:500
			STUPEŇ	PDPS
NÁZEV OBJEKTU:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		ZAK. ČÍSLO	170009
NÁZEV VÝKRESU:	ETAPA 0		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 03