



## Odbor rozvoje města

**VÁŠ DOPIS ZN.:**

**ZE DNE:**

**Č.J. :**

65396/2019/Mi

**SPIS. ZN:**

ORM – 10713/2019

**VYŘIZUJE/ÚTVAR:**

Ludvík Michalec / ORM

E-ZAK

**TELEFON:**

556 879 659

**E-MAIL:**

ludvik.michalec@koprivnice.cz

**DATUM:**

5.8.2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 5.8.2019

**v souladu s podmínkami zadávací dokumentace – poskytování dodatečných informací k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“.**

Na základě písemné žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace doručené zadavateli dne 1.8.2019, tj. ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel Město Koprivnice zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, včetně uvedení přesného znění dotazů uchazeče.

Zadavatel zároveň informuje, že přílohou tohoto vysvětlení je nový soubor Příloha č.2 Výkaz výměr (soupis stavebních prací), který bude použit dodavatelem pro zpracování nabídky. Změny se týkají stavebního objektu SO 401 Veřejné osvětlení. Původní soubor č. 2 Výkaz výměr (soupis stavebních prací) je označen za neplatný.

S ohledem na tuto změnu / doplnění zadávací dokumentace **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny tj. do 12. 8.2019 do 11:00 hodin.** Ostatní skutečnosti týkající se podmínek zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

#### **Znění dotazů uchazeče:**

##### **Dotaz č. 1:**

PD SO 401 - VO neobsahuje řez B-B, není zcela zřejmé provedení protlaku – průměr chráničky, příp. jejich počet

##### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Řez k protlakům není dokládán, řez B-B' pouze označuje úsek protlaku pod komunikací, aby bylo v soupisu materiálu zřejmé, co k čemu patří. Protlak je popsán v techn. zprávě - hloubka min. 1,0 m a dále je vše zcela zřejmé ze soupisu materiálu resp. rozpočtu, kde trubka k protlaku je v délce 15,0 m o průměru 110 mm.

**Dotaz č. 2:**

Soupis obsahuje neupřesněný protlak 24 m a chráničku určenou k uložení do výkopu 15 m, není zřejmé použití chráničky, pokud je pro protlak, neodpovídá množství a typ.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Chránička je určená pro protlak. V soupisu je chybně uvedená délka protlaku 24,0 m. Správně obě délky, jak chráničky, tak protlaku jsou 15,0 m. Zadavatel v této souvislosti opravil výkaz výměr.

28	K	13231-1318	Protlak pod komunikací, řez B-´B, tř.3	m	15,000
----	---	------------	--	---	--------

**Dotaz č. 3:**

V TZ i souhrnné TZ je uveden výložník pro přechod VUD1/2000 mm, v soupisu pouze VUD1/1000 mm? (pro upřesnění zadání není doložen výpočet osvětlenosti přechodu)

**Odpověď na dotaz č. 3:**

V techn. zprávě je vše uvedeno správně, v soupisu materiálu a výkazu výměr je chyba, má zde být správně uvedeno 2x výložník V1/1000 a 2x VUD1/2000. V techn. zprávě jsou uvedené všechny výsledky výpočtu osvětlení, vlastní výpočet osvětlení není součástí projektové dokumentace VO. Zadavatel v této souvislosti opravil výkaz výměr

21	M	9	Výložník 1-ram VUD1/2000,žár,zn	ks	2,000
22	M	10	Výložník 1-ram V1/1000,žár,zn	ks	2,000

**Dotaz č. 4:**

V kabelové rýze je chránička 50, dostačující by byl protlak 80 s chráničkou 63, pokud nemá jiné využití.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

V protlaku bude použita chránička o průměru 110 mm.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace bude v souladu se zadávacími podmínkami uveřejněno na profilu zadavatele, kterým je informační systém E-ZAK (elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek) a zároveň bude oznámeno dotazujícímu se uchazeči.

Mgr. Jiří Štěpán  
vedoucí odboru rozvoje města