VEDA : OAAP/2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. 52/2019/OMM

„Bytové domy č.p. 1111 – 1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	**Město Kopřivnice**
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„**objednatel**“)

a

Název:	**THERM, spol. s r.o.**
Sídlo:	Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO:	42766991
DIČ:	CZ42766991
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
Zastoupen:	Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé
Bankovní spojení:	KB Ostrava
Číslo účtu:	954241761/0100

(„**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo Č. 52/2019/OMM (dále také jen „SoD“).

1.2. V souladu s čl. 3.9. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době :

Zahájení díla : 11. 9. 2019

Dokončení díla : nejpozději do 6. 12. 2019

2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně :

- Likvidace náletové zeleně kolem objektů pro umožnění montáže KZS
- Změna výšky soklu
- Statické zajištění atik
- Plastová dvířka pro HDS
- Výměny HUP
- Označení objektů čísly popisnými
- Úprava stávající nopové fólie
- Zvýšeny podlep niky schodišťové stěny
- Odstranění části izolačních přizdívek
- Výměna anglických dvorků
- Demontáž a zpětná montáž mříží a zábradlí
- Dodávka a montáž nového keramického soklu
- Nátěr větracích mřížek

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 19% původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.

2.4. **Článek 5.1. nově zní:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1 činí:

Cena bez DPH:	6 555 608,02 Kč
DPH 21 %:	983 341,40 Kč
Cena s DPH :	7 538 949,42 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

příloha č. 1 – změnový list

3.7. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 29.10.2019 svým usnesením č. 709-7.5.

V Kopřivnici dne 30-10-2019

V Ostravě dne __. __. 2019

objednatel

zhotovitel

THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Bytové domy č.p. 1111 – 1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**1**

Strany smlouvy o dílo č. 52/2019/OMM na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12. 9. 2019
Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21, IČ : 00298077
Zhotovitel:THERM s.r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh 700 30 , IČ : 42766991

TDS:

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Krycí list rozpočtu		
2) Rekapitulace rozpočtu	2 x	Objednatel
3) Rozpočet	2 x	Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 52/2019/OMM ze dne 12. 9. 2019	6 146 135,02 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SOD 52/2019/OMM	6 555 608,02 Kč
Cena změnového listu	409 473,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
- Likvidace náletové zeleně kolem objektů pro umožnění montáže KZS
- Změna výšky soklu
- Statické zajištění atik
- Plastová dvířka pro HDS
- Výměny HUP
- Označení objektů čísly popisnými
- Úprava stávající nopové fólie
- Zvýšeny podlep niky schodišťové stěny
- Odstranění části izolačních přizdívek
- Výměna anglických dvorků
- Demontáž a zpětná montáž mříží a zábradlí
- Dodávka a montáž nového keramického soklu
- Nátěr větracích mřížek

časový vliv na plnění SoD: prodloužení termínu dokončení díla do 6. 12. 2019

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-147 396,41 Kč	**556 869,41 Kč**	**409 473,00 Kč**	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele: THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991	jméno	**Ing. Radek Matějka**	datum		podpis
	jméno	**Ing. Jiří Figala**	datum		podpis
Zástupce projektanta :	jméno	**Ing. Rostislav Dohnal**	datum		podpis
	jméno		datum		podpis
Objednatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města - 4 -	jméno	**Miloš Sopuch**	datum		podpis
	jméno	**Ing. Kamil Žák**	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/2019/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti
Objekt:
119283/D - Dodatky
Soupis:

ZL 1

KSO: 803
Místo: Kopřivnice

Zadavatel:
Město Kopřivnice

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
Havířovská inženýrská kancelář

Zpracovatel:
Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.10.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			**409 473,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	409 473,00	15,00%	61 421,00
Cena s DPH		**v CZK**	**470 894,00**

THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti
Objekt:
119283/D - Dodatky
Soupis:
ZL 1

Místo:	Kopřivnice	Datum:	10.10.2019
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář
Zhotovitel:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Badidová L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**409 473,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	340 411,73
1 - Zemní práce	10 421,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 947,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282 228,00
997 - Přesun sutě	3 814,96
PSV - Práce a dodávky PSV	69 061,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 586,27
713 - Izolace tepelné	4 984,51
715 - Izolace proti chemickým vlivům	2 657,34
761 - Konstrukce prosvětlovací	44 544,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 145,60
771 - Podlahy z dlaždic	1 582,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 561,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti
Objekt:
119283/D - Dodatky
Soupis:
ZL 1

Místo: Kopřivnice
Datum: 10.10.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice
Projektant: Havířovská inženýrská kancelář

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.
Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**409 473,38**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				340 411,73	
D	1		Zemní práce				10 421,20	
1	K	112 nab	Odstranění náletové zeleně kolem domu včetně vykopání pařezů a likvidace - 2 stromy a 9 křovin	kpl	1,000	10 421,20	10 421,20	vlastní
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 947,57	
2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-180,078	583,12	-105 007,08	
	VV		sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP					
	VV		vchod 11					
	VV		štít		1,892			
	VV		(9,3+0,08*2)*0,20					
	VV		zadní průčelí		13,561			
	VV		(0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2					
	VV		vchod 12					
	VV		štít		1,892			
	VV		(9,3+0,08*2)*0,20					
	VV		pološtít		1,306			
	VV		(6,45+0,08)*0,20					
	VV		zadní průčelí		13,601			
	VV		(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2					
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít		16,544			
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55					
	VV		zadní průčelí		5,618			
	VV		(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2		54,414			
	VV		Mezisoučet					
	VV		zateplení 500 nad a 100 pod UT					
	VV		vchod 11					
	VV		přední průčelí a pološtít		19,104			
	VV		(6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6					
	VV		štít		5,676			
	VV		(9,3+0,08*2)*0,6					
	VV		zadní průčelí		18,168			
	VV		(0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6					
	VV		vchod 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6		20,814			
	VV		pološtít					
	VV		(6,45+0,08)*0,6		3,918			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,216			
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6		18,354			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6		17,406			
	VV		pološtít					
	VV		(6,6+0,08)*0,6		4,008			
	VV		Mezisoučet		125,664			
	VV		Součet		180,078			
	VV		odpočet					
	VV		-180,078		-180,078			
3	*M*	*28375948*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*-57,135*	*141,91*	*-8 108,03*	
	VV		sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP					
	VV		vchod 11					
	VV		štít					
	VV		(9,3+0,08*2)*0,20		1,892			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,561			
	VV		vchod 12					
	VV		štít					
	VV		(9,3+0,08*2)*0,20		1,892			
	VV		pološtít					
	VV		(6,45+0,08)*0,20		1,306			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,601			
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55		16,544			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2		5,618			
	VV		Mezisoučet		54,414			
	VV		+ ztrátné 5% - odpočet					
	VV		-54,414*1,05		-57,135			
4	*M*	*28376381*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm*	*m2*	*-131,947*	*216,00*	*-28 500,55*	
	VV		zateplení 500 nad a 100 pod UT					
	VV		vchod 11					
	VV		přední průčelí a pološtit					
	VV		(6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6		19,104			
	VV		štít					
	VV		(9,3+0,08*2)*0,6		5,676			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,168			
	VV		vchod 12					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6		20,814			
	VV		pološtít					
	VV		(6,45+0,08)*0,6		3,918			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,216			
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6		18,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6		17,406			
	VV		pološtít					
	VV		(6,6+0,08)*0,6		4,008			
	VV		Mezisoučet		125,664			
	VV		+ ztrátné 5% - odpočet					
	VV		-125,664*1,05		-131,947			
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	181,306	616,82	111 833,17	
	VV		sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP					
	VV		vchod 11					
	VV		štít		1,924			
	VV		(9,3+0,16*2)*0,20					
	VV		zadní průčelí		13,601			
	VV		(0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2					
	VV		vchod 12					
	VV		štít		1,924			
	VV		(9,3+0,16*2)*0,20					
	VV		pološtít		1,322			
	VV		(6,45+0,16)*0,20					
	VV		zadní průčelí		13,681			
	VV		(0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2					
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít		16,676			
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,16*2)*0,55					
	VV		zadní průčelí		5,650			
	VV		(0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2		54,778			
	VV		Mezisoučet					
	VV		zateplení 500 nad a 100 pod UT					
	VV		vchod 11					
	VV		přední průčelí a pološtít		19,248			
	VV		(6,45+0,16+18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)*0,6					
	VV		štít		5,772			
	VV		(9,3+0,16*2)*0,6					
	VV		zadní průčelí		18,216			
	VV		(0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6					
	VV		vchod 12					
	VV		přední průčelí a štít		20,958			
	VV		(9,3+0,16*2+18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)*0,6					
	VV		pološtít		3,966			
	VV		(6,45+0,16)*0,6					
	VV		zadní průčelí		18,312			
	VV		(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6					
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít		18,498			
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2+9,3+0,16*2)*0,6					
	VV		zadní průčelí		17,502			
	VV		(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6					
	VV		pološtít		4,056			
	VV		(6,6+0,16)*0,6		126,528			
	VV		Mezisoučet		181,306			
	VV		Součet					
6	*M*	*28375985*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm*	*m2*	*57,517*	*284,04*	*16 337,13*	
	VV		sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP					
	VV		vchod 11					
	VV		štít		1,924			
	VV		(9,3+0,16*2)*0,20					
	VV		zadní průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,601			
	VV		vchod 12					
	VV		štít					
	VV		(9,3+0,16*2)*0,20		1,924			
	VV		položtit					
	VV		(6,45+0,16)*0,20		1,322			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,681			
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,16*2)*0,55		16,676			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2		5,650			
	VV		Mezisoučet		54,778			
	VV		+ ztrátné 5%					
	VV		54,778*1,05		57,517			
7	M	28376425	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm*	*m2*	*132,854*	*432,00*	*57 392,93*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		zateplení 500 nad a 100 pod UT					
	VV		vchod 11					
	VV		přední průčelí a položtit					
	VV		(6,45+0,16+18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)*0,6		19,248			
	VV		štít					
	VV		(9,3+0,16*2)*0,6		5,772			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,216			
	VV		vchod 12					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(9,3+0,16*2+18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)*0,6		20,958			
	VV		položtit					
	VV		(6,45+0,16)*0,6		3,966			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,312			
	VV		vchod 13					
	VV		přední průčelí a štít					
	VV		(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2+9,3+0,16*2)*0,6		18,498			
	VV		zadní průčelí					
	VV		(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6		17,502			
	VV		položtit					
	VV		(6,6+0,16)*0,6		4,056			
	VV		Mezisoučet		126,528			
	VV		+ ztrátné 5%					
	VV		126,528*1,05		132,854			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 228,00	
8	K	985441313	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 8 mm	m	202,000	1 260,00	254 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dl. 1,0 m, rozteč 0,7 m					
	VV		(141/0,7+0,571)*1,0		202,000			
9	K	999R01	Dvířka plastová 600x400 mm vč. montáže pro HDS	kus	3,000	1 656,00	4 968,00	vlastní
10	K	999R02	Výměna skříňky HUP za novou plastovou	kus	3,000	7 080,00	21 240,00	vlastní
11	K	999R03	Popisná čísla - nálepky na sklo	kus	6,000	250,00	1 500,00	vlastní
	D	997	Přesun sutě				3 814,96	
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,332	900,72	1 199,76	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,332	255,96	340,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,640	11,12	296,24	
	VV		1,332*20 "Přepočtené koeficientem množství		26,640			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,332	1 485,00	1 978,02	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 061,65	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 586,27	
16	K	711 nab	Demontáž plechové ukončovací lišty a odklopení nopové fólie	m	15,500	102,34	1 586,27	vlastní
	VV		štít vč. přetažení do průčelí č.p. 1112					
	VV		9,3+6,2		15,500			
	D	713	Izolace tepelné				4 984,51	
17	*M*	*28375950*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*-20,790*	*177,34*	*-3 686,90*	
	VV		odpočet podlepu niky schodiště					
	VV		-19,8*1,05		-20,790			
18	*M*	*2837598R*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 190mm*	*m2*	*20,790*	*318,60*	*6 623,69*	*vlastní*
	VV		podlep niky schodiště					
	VV		19,8*1,05		20,790			
19	K	713pripl	Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepů niky schodiště	m2	-19,800	105,75	-2 093,85	
	VV		-19,8		-19,800			
20	K	713pripl1	Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepů niky schodiště - pro podlep izolací tl. 190 mm	m2	19,800	209,17	4 141,57	vlastní
	VV		19,8		19,800			
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				2 657,34	
21	K	715101815	Odstranění izolací obkladů, vyzdívek, dlažeb nebo přizdívek plochy do 1 m2	m2	6,660	399,00	2 657,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		odstranění přizdívky na výšku 150 mm					
	VV		((3,3+1,4*3+6,2)+(6,5+6,2+1,4+2,6+6,6+3,3+2,7+1,4))*0,15		6,660			
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				44 544,00	
22	K	761999R01	Demontáž stáv. anglických dvorků, D+M nových 600x600 mm vč. obsypu štěrkem	kus	2,000	10 752,00	21 504,00	vlastní
23	K	761999R02	Demontáž stáv. anglických dvorků, D+M nových 1200x600 mm vč. obsypu štěrkem	kus	2,000	11 520,00	23 040,00	vlastní
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 145,60	
24	K	767 nab	Demontáž a zpětná montáž mříží pod balkóny č.p. 1113	kus	2,000	634,80	1 269,60	vlastní
25	K	767 nab1	Odsazení zábradlí vstupu č.p. 1114	kpl	1,000	876,00	876,00	vlastní
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 582,29	
26	K	77147411R	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 250 do 300 mm	m	3,950	235,86	931,65	vlastní
	VV		u vstupu č.p. 1114					
	VV		(2,075+1,575+0,3)		3,950			
27	*M*	*59761434*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*1,304*	*498,96*	*650,64*	
	VV		3,95*0,3*1,1		1,304			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 561,64	
28	K	783 nab	Nátěr větracích mřížek fasádní barvou dle odstínu omítky	kus	46,000	251,34	11 561,64	vlastní

Město K...
Městský úřad Kop...
Odbor majetku města