



#### VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ

- (D1) - OBOURNÁ DEMONTÁŽ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (UMÝVADLA, PISOÁRY, OHŘÍVAČE, KLOZETY ATD.)
- (D2) - DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBLADU STĚN
- (D3) - OBOURNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU TL. cca 40 mm + DEMONTÁŽ DALŠÍCH NÁSLAPNÝCH VRSTEV (KOBERCE)
- (D4) - VYBOURNÍ NENOSNÝCH STĚN
- (D5) - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- (D6) - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- (D7) - VYBOURNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY 1.NP (SKLADBA PODLAHY NEZNÁMÁ, TL. cca 300 mm) - VÝKOP PRO ROZVODY KANALIZACE A VODOVODŮ
- (D8) - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ
- (D10) - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLADU
- (D11) - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN

BUDOU DEMONTOVNÝ DOPLNKY ZE STĚN (ZRCADLA, DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPIRU, DRŽÁKY RUČNÍKŮ, SUŠÁKY RUKOU APOD.)

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURNÉ KONSTRUKCE
- VYBOURNÍ NENOSNÝCH STĚN
- VYBOURNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY 1.NP

STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE ŠTEFÁNKOVA 1163/72 742 21 KOPŘIVNICE	PROJEKTANT <b>ENERGO-STEEL</b> ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘEŠNICKÁ 66/54 708 01 OSTRAVA - POKROK ING. JAKUB MECA	PROJEKTANT ING. JIŘÍ NĚMEC VODSKÁ 707/32 712 00 OSTRAVA - MUGLÍNOV ČKAIT 1104100
STAVBA	DDM KOPŘIVNICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ELEKTROINSTALACE A ROZVODŮ TZB		ZAK. ČÍSLO 537/2019
OBRAH	ŘEZY - STÁV. STAV, BOURACÍ PRÁCE		STUPĚŇ DSP + DPS
DR	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚRITKO 1:50 VÝKRES Č. D.1.1-S03
			DATUM 8/2019 KOPĚ Č.