

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky: **Revitalizace centra města Kopřivnice II**

Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**

Dle předpokládané hodnoty: **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Název zadavatele: **Město Kopřivnice**

Sídlo zadavatele: **Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice**

IČO zadavatele: **00298077 / CZ00298077**

Právní forma zadavatele: **801 - Obec**

Zastoupen: **Ing. Miroslav Kopečný, starosta**

Adresa profilu zadavatele: **<https://zakazky.koprivnice.cz/>**

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
2	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kompl.	1,000
Poznámka k položce:					
P			Monitoring vlivu stavby na objekty - bude vyhotovena pasportizace nemovitostí, včetně vyhotovení fotodokumentace. Pasportizace bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby - množství 2x.		
3	K	011603000	Diagnostika komunikace	kompl.	1,000
Poznámka k položce:					
P			Diagnostika vozovky na ul. Československé armády		
15	K	032403000R	Zajištění bezpečného průchodu chodců přes staveniště	kompl.	1,000
Poznámka k položce:					
P			Zajištění bezpečného průchodu chodců přes staveniště		
			Případné provizorní lávky a zábrany - montáž, údržba, demontáž		
33	K	032503000R	Třídící a recyklační dvůr	kompl.	1,000
Poznámka k položce:					
			vybudování dočasného provizorního třídícího dvora:		
P			- zatravněná plocha umožňujícího uvedení pozemku do původního stavu, pojezdové plochy např. ze silničních panelů KZD, skladovací plochy z recyklovaného kameniva		
			- Zřízení dočasného sjezdu na MK		
			- Sociální buňka,		

21	K	R008	Publicita - pamětní deska	kompl.	1,000
	P		Poznámka k položce: pamětní deska		
28	K	091002R	Ochrana inženýrských sítí po dobu výstavby	kompl.	1,000
	P		Poznámka k položce: Ochrana všech inženýrských sítí dotčených stavbou, které nejsou překládány nebo chráněny v rámci jednotlivých SO.		
29	K	09100R	Ochrana obnaženého potrubí horkovodu	kompl.	1,000
	P		Poznámka k položce: vč. Ochrany obnaženého potrubí horkovodu		

K výše uvedeným položkám soupisu prací jsme nezjistili podrobný jednoznačně určující výkaz výměr umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

Zajistí zadavatel doplnění výkazu výměr ?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení jednotlivých položek VRN.

Položka č.1 - Stavebně-statický průzkum

Obsahem položky je provedení stavebně –statického průzkumu stávajících objektů nacházejících se v těsné blízkosti stavby, které mohou být vlivem stavby poškozeny. Týká se to těchto objektů: základní škola Dr. M. Horákové, kulturní dům, interhotel, obchodní komplexy budov nacházející se po obou stranách staveniště tj. Tatrovanka (č.p. 1239) a nákupní středisko na levé straně (č.p. 1157-1160) ve kterých se nachází drobné obchody a provozovny, bytový dům č.p.1040.

Vstupní pasportizace – počet nemovitostí 11

Deformometrická měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) – 5 bodů/objekt

Nivelační měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) – 3 body/ objekt

Dynamická měření – zatížení objektů technickou seizmicitou (instalace, měření v průběhu prací) – 3 body/objekt

Vstupní pasportizace a vyhodnocení měření vč. závěrečné zprávy bude vypracováno 3 x v tištěné verzi a 1 x digitálně.

Položka č.3 - Diagnostika komunikace

Obsahem položky je monitoring všech příjezdových komunikací vedoucích na místo stavby, které budou zhotovitelem používány. U komunikací bude sledován jejich technický stav, tj. zda nedošlo během používání stavbou k jejich poškození. Monitoring bude prováděn měsíčně. Výstup bude dokládán v písemné a elektronické formě a bude obsahovat fotodokumentaci, která bude opatřena popisem a časovým údajem jejího pořízení. Nejzatíženější komunikací staveništní dopravou bude ul. Čs. Armády a dále část komunikace ul. Obránců míru od okružní křižovatky s ul. Čs. Armády po hranici staveniště. Těmto komunikacím s ohledem na možné poškození doporučujeme věnovat v diagnostice výchozího stavu prioritní pozornost.

Položka č.15 - Zajištění bezpečného průchodu chodců přes staveniště

Obsahem položky jsou náklady související se zřízením, provozem, přemístěním a odstraněním bezpečnostních průchodů, koridorů, lávek apod. zřízených pro bezpečný pohyb chodců přes staveniště. Dále zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů, vč.

osvětlení po celou dobu realizace stavby. Stavba bude probíhat po etapách viz POV. Je nutné zachovat po celou dobu výstavby částečný průchod šířky min. 1,8 m náměstím pro matky s kočárky a osoby vč. vstupů do obchodů a provozoven. Způsob a míra zajištění průchodu a přístupu k prodejním závisí na technologickém postupu a realizaci díla dodavatelem.

Položka č.33 - Třídící a recyklační dvůr

Obsahem položky jsou náklady spojené s vybudováním oploceného (pro veřejnost uzavřeného) recyklačního centra (dvora) na části pozemku parc.č. 1925/6 o velikosti cca 73x27 m, na kterém bude prováděna recyklace vytěženého materiálu ze stavby (beton, asfalt apod.) a jeho dočasná mezideponie. Součástí položky je pronájem recyklačního zařízení, jeho provoz, dále zabezpečení recyklačního dvora proti hluku a prašnosti, vstupu nepovolaných osob (osvětlení, oplocení), provozní vybavení dvora vč. následného odstranění recyklačního dvora a uvedení místa do původního stavu. Objednatel nabízí pro vybudování dvora část výše uvedené parcely, je ale na zhotoviteli, zda tuto možnost využije. V případě, že zhotovitel disponuje lepším technickým zázemím pro provádění recyklace, netrvá objednatel na vybudování dvora na výše uvedené parcele.

Položka č. 21 - Publicita - pamětní deska

Obsahem položky je výroba a instalace bronzové pamětní desky o velikosti 800 x 500 mm, která bude instalována na samostatně stojícím podkladu - přírodní kámen (např.pískovec), který odsouhlasí architekt projektu. Na desce bude uvedena informace a letopočet realizace revitalizace centra.

Položka č. 28 - Ochrana inženýrských sítí po dobu výstavby

Veškeré inženýrské sítě, které budou stavbu dotčeny (stávající, nově vybudované nebo překládané) musí být po celou dobu stavby chráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Stávající sítě i nové sítě jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby.

Položka č.29 - Ochrana obnaženého potrubí horkovodu

V rámci realizace jednotlivých SO dojde k dotčení stávajícího teplovodu (křížení, obnažení potrubí apod.). Je nutné zabezpečit jeho ochranu v souladu s podmínkami stanovenými správcem -viz dokladová část.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu úpravy zadávacích podmínek lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Z výše uvedených důvodů tímto zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 2. 3. 2020, 10:00:00 hodin.

V Brně dne 13. 2. 2020

Město Kopřivnice

Zastoupena společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel