

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU.:

P.č.	OBJEKT	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
1.	Rekonstrukce soc. zařízení - část A	7 955 363,41	1 670 626,32	9 625 989,73
2.	Rekonstrukce soc. zařízení - část B	5 234 174,92	1 099 176,73	6 333 351,65
3.	Úklid od čista včetně umytí oken místností , které jsou předmětem stavby, úklid do čista všech prostor dotčených stavební činností pro část A i B	80 000,00	16 800,00	96 800,00
4.	Nerealizované položky celkem část A+ B- viz. SOD čl.3 "Předmět díla", čl. 3.11	-455 059,50	-95 562,50	-550 622,00

Cellkem (pol. 1+2 +3)	12 814 478,83	2 691 040,55	15 505 519,38
------------------------	---------------	--------------	---------------

Ve Frenštátě pod Radhoštěm

Akce : "Rekonstrukce sociálních zařízení v Kulturním domě - Kopřivnice"					
REKAPITULACE NEREALIZOVANÝCH POLOŽEK - viz. SOD čl. 3 "Předmět díla", odst. 3.11					
Položkový rozpočet -výpis prvků , mobiliáře, vybavení interiéru - ČÁST A - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY					
		MJ	Množství	Cenav Kč /MJ - dodávka včetně montáže	Cena v Kč
11.	Líčící stolek - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	14,00	3 500,00	49 000,00
12.	Nástěnné zrcadlo k líčicímu stolku cca 60x80cm	ks	14,00	800,00	11 200,00
13.	Svítilno LED nastavitelné výškově i úhlově k líčicímu stolku	ks	14,00	1 200,00	16 800,00
14.	Stolička k líčicímu stolku - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	14,00	500,00	7 000,00
15.	Věšák mobilní - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	7,00	2 850,00	19 950,00
16.	Jídelní stůl - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	8,00	1 250,00	10 000,00
17.	Křesílko/ židle - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	32,00	1 000,00	32 000,00
18.	Otoman/ pohovka 800x2000 - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	3,00	12 500,00	37 500,00
19.	Uzamykatelná skříň - v.č. 16,17,18 složky D.1.1.1	ks	3,00	10 000,00	30 000,00
20.	Plechová dvojité šatní skříň - sl. D.1.1.1-v.č. 14 -m.č. 1,02	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
21.	stolička -sl. D.1.1.1-v.č. 14-m.č. 1.02	ks	2,00	500,00	1 000,00
22.	botník -sl. D.1.1.1-m.č. 1.02	ks	1,00	650,00	650,00
24.	policová skříň zavřená, posuvná š. 1400x 2870mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 1.03	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
25.	závěsy-vertikální žaluzie včleně kolejničky (barva a typ se upřesní při realizaci)- v= 3,3m m.č. 2.19a - dl. 6,2m, mč. 2.19 b- dl.4,6m, m.č. 2.25- dl. 3,1m	m2	42,57	850,00	36 184,50
26.	Dělicí stěna shrnovací, dle výběru investora-m.č. 2.19a -2.19b -specifikace viz .PD-D.1.1.1	m2	18,15	8 500,00	154 275,00
Celkem bez DPH - ČÁST A					426 559,50
Položkový rozpočet -výpis prvků , mobiliáře, vybavení interiéru - ČÁST B - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY					
14.	plechová 3-jitá skříň m.č. 0.03-viz. sl. D.1.1.1-v.č. 15	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
15.	stolička m.č. 0.03-viz. sl. D.1.1.1-v.č.15	ks	1,00	500,00	500,00
16.	policová skříň otevřená š. 2000x 2550mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 0.02	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
17.	policová skříň zavřená, posuvná š. 1800x 2550mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 0.02	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
Celkem bez DPH -ČÁST B					28 500,00
CELKEM -nerealizované položky část A					426 559,50
CELKEM -nerealizované položky část b					28 500,00
CELKEM- ČÁST A + B					455 059,50
21%DPH					95 562,50
CELKEM- ČÁST A + B VČ. DPH					550 622,00

Stavba: **Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)**

Dodavatel: NH stavby s.r.o., IČ: 28980697

KRYCÍ LIST ROZPOČTU.:

P.č.	OBJEKT	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
1.	Rekonstrukce soc. zařízení - část A	7 955 363,41	1 670 626,32	9 625 989,73
2.	Rekonstrukce soc. zařízení - část B	5 234 174,92	1 099 176,73	6 333 351,65
3.	Úklid od čista včetně umytí oken místností , které jsou předmětem stavby, úklid do čista všech prostor dotčených stavební činností pro část A i B	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Celkem (pol. 1+2 +3)		13 269 538,33	2 786 603,05	16 056 141,38

Poznámka k zadání:

Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Součástí demontáže bude zajištění likvidace demontovaného materiálu.

V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležen objednateli.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 25.5.2020

**Pavel
Hložek**

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:09:36
+02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0217** **Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice**

Objekt: **SO 01A** **Rekonstrukce sociálních zařízení - část A**

Rozpočet: **1250A** **Rekonstrukce sociálních zařízení**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.**

IČO: 28980697

DIČ: CZ28980697

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 333 268,75
PSV			4 136 718,96
MON			1 456 375,70
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			7 955 363,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 955 363,41 CZK
Základní DPH	21 %	1 670 626,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,41 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	9 625 989,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v e Frenštátě p.R.

dne **25.5.2020**

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:12:00
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			66 058,02	1
34	Stěny a příčky	HSV			533 366,95	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			345 412,12	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			146 961,85	2
64	Výplně otvorů	HSV			218 850,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			32 395,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 395,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			204 536,33	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105 254,76	1
711	Izolace proti vodě	PSV			92 339,00	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			948 691,54	12
730	Ústřední vytápění	PSV			246 479,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			805 799,65	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 519,25	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			348 453,80	4
776	Podlahy povlakové	PSV			321 765,09	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			191 502,04	2
781	Obklady keramické	PSV			297 481,86	4

783	Nátěry	PSV			16 508,63	0
784	Malby	PSV			55 019,60	1
799a	Vybavení nábytkem - mobiliář	PSV			786 159,50	10
M21	Elektromontáže	MON			1 070 420,00	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			385 955,70	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			638 038,72	8
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0
Cena celkem					7 955 363,41	100

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				66 058,02		
1	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,15750	5 000,00	5 787,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.NP :						
		0,90*2,00*3*0,125			0,67500			
		2,00*0,50*0,125			0,12500			
		2.NP :						
		(1,53*2,00-0,90*2,00)*0,125			0,15750			
		3.NP :						
		2,00*0,50*0,125			0,12500			
		4.NP :						
		2,00*0,30*0,125			0,07500			
2	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	60,00000	150,00	9 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 2+2			4,00000			
		1.NP : 10+3+4			17,00000			
		2.NP : 6+6+5			17,00000			
		3.NP : 4+3+5			12,00000			
		4.NP : 4+3+3			10,00000			
3	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po vybouraných odkladech :	m2	97,61325	190,00	18 546,52	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		(0,901+0,70)*1,50*2			4,80300			
		(0,899+1,40)*1,50*2			6,89700			
		1.NP :						
		(2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50			13,42350			
		(2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50			21,11400			
		2.NP :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50$		16,35900				
		3.NP :						
		$(4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50$		21,09750				
		4.NP :						
		$(1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50$		13,91925				
4	59321897R	Překlad nenosný NEP 7,5 125x24,9x7,5 cm	kus	20,20000	400,00	8 080,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 2*1,01		2,02000				
		1.NP : 4*1,01		4,04000				
		2.NP : 6*1,01		6,06000				
		3.NP : 5*1,01		5,05000				
		4.NP : 3*1,01		3,03000				
5	59321898R	Překlad nenosný NEP 10 125x24,9x10 cm	kus	24,24000	550,00	13 332,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.NP : 10*1,01		10,10000				
		2.NP : 6*1,01		6,06000				
		3.NP : 4*1,01		4,04000				
		4.NP : 4*1,01		4,04000				
6	59321899R	Překlad nenosný NEP 12,5 125x24,9x12,5 cm	kus	16,16000	700,00	11 312,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 2*1,01		2,02000				
		1.NP : 3*1,01		3,03000				
		2.NP : 5*1,01		5,05000				
		3.NP : 3*1,01		3,03000				
		4.NP : 3*1,01		3,03000				
Díl: 34		Stěny a příčky				533 366,95		
7	342255022R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm	m2	57,81762	600,00	34 690,57	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		1,40*2,55*2		7,14000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,70*2,02*2		-2,82800				
		1.NP :						
		(1,725+1,475+0,90*2+0,80+1,55)*2,87		21,09450				
		-0,70*2,02*4		-5,65600				
		2.NP :						
		(1,25*2+1,305+1,323+0,42+0,775)*2,87		18,14701				
		-0,70*2,02*4		-5,65600				
		3.NP :						
		(1,251*3+0,80*3+1,40+0,90)*2,87		24,26011				
		-0,70*2,02*5		-7,07000				
		4.NP :						
		(1,40+1,25+1,75)*2,87		12,62800				
		-0,70*2,02*3		-4,24200				
8	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	233,17085	700,00	163 219,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.NP :						
		(7,876+2,626+2,717*3)*2,87		53,53411				
		(2,10+2,283*2+1,983+1,733+5,875)*2,87		46,65759				
		-(0,90*2,10*2+0,80*2,02*3+0,90*2,02*2+0,70*2,02*3)		-16,50600				
		2.NP :						
		(7,802+0,80+0,259+1,601+1,059+1,55)*2,87		37,51377				
		(1,075+0,335+1,575+1,623+2,43+0,809*3+1,455+1,051)*2,87		38,32311				
		(7,802+0,80+0,258)*0,40		3,54400				
		-(0,90*2,10*2+0,90*2,02+0,70*2,02*3)		-9,84000				
		3.NP :						
		(2,159+2,816+1,40+3+1,63+1,301+1,154+1,752+2,059)*2,87		49,56777				
		-(0,90*2,10*2+0,70*2,02*2)		-6,60800				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4.NP :						
		(3,55*2+2,75+1,50+1,00+0,30+0,80+1,90)*2,87			44,05450			
		-0,70*2,02*5			-7,07000			
9	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm	m2	46,52457	920,00	42 802,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		obezdívky :						
		1.PP :						
		0,90*2,55		2,29500				
		1.NP :						
		(0,86+0,80*3+0,825)*2,87		11,72395				
		2.NP :						
		(0,80+0,813*2+0,775+0,90)*2,87		11,76987				
		3.NP :						
		(0,80*3+0,90*2)*2,87		12,05400				
		4.NP :						
		(0,80*2+0,60+0,825)*2,87		8,68175				
10	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	321,29890	750,00	240 974,18	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74-(6,80*0,50)+6,80*0,40		51,06000				
		2.NP : 215,18-(15,305*0,50)+15,305*0,40		213,64950				
		3.NP : 31,50-(4,406*0,50)+4,406*0,40		31,05940				
		4.NP : 20,35		20,35000				
11	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	45,28000	1 000,00	45 280,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2,55*2+2,87*14		45,28000				
12	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	4,00000	1 600,00	6 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		0,40*10		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				345 412,12		
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	72,24750	40,00	2 889,90	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.-3.NP : (3,175+4,235)*3,25*3		72,24750				
14	611421431R00	Opava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	35,62750	310,00	11 044,53	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP :						
		(2,717+1,225+3,158)*0,50		3,55000				
		2.NP :						
		(10,999+2,629+1,401)*0,50+22,36		29,87450				
		3.NP :						
		4,406*0,50		2,20300				
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	443,77300	415,00	184 165,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		(57,818+233,171)*2+46,525-184,73		443,77300				
16	612421431R00	Opava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	158,20986	300,00	47 462,96	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		místnost 2.19 :						
		(4,403+7,802+6,902+0,45*10+0,325)*3,25		77,77900				
		-0,90*2,02*2		-3,63600				
		místnost 2.25 :						
		(0,634+7,80+1,822)*3,25		33,33200				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		místnost 3.03 :						
		(1,826*2+0,90*2+0,60*2+4,406)*2,87		31,73646				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		místnost 4.01 :						
		(3,55+2,11*2+0,45+0,30)*2,87		24,45240				
		-0,90*2,02		-1,81800				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	443,77300	225,00	99 848,93	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			146 961,85			
18	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	7,06100	3 500,00	24 713,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		vyrovnání po vybouraných dlažbách :						
		1.PP : 5,18*0,05		0,25900				
		1.NP : 51,74*0,05		2,58700				
		2.NP : (215,18-(22,36+77,67+83,70))*0,05		1,57250				
		3.NP : 31,50*0,05		1,57500				
		4.NP : 20,35*0,05		1,01750				
		1.PP - oprava v chodbě : 1,00*0,05		0,05000				
19	632441015R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm	m2	140,22000	500,00	70 110,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74		51,74000				
		2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70)		31,45000				
		3.NP : 31,50		31,50000				
		4.NP : 20,35		20,35000				
20	6324821r	Profil dilatační - pružná páska k anhydritovým potěrům	m	315,99000	165,00	52 138,35	Vlastní	Indiv
		místnost 0.01 :						
		(0,95+1,40)*2		4,70000				
		místnost 0.02 :						
		(1,40+0,90)*2		4,60000				
		místnost 0.03 :						
		(0,95+1,40)*2		4,70000				
		místnost 0.04 :						
		(1,40+0,90)*2		4,60000				
		místnost 1.01 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,225+2,283)*2		9,01600				
		místnost 1.02 :						
		(2,05+2,283)*2		8,66600				
		místnost 1.03 :						
		(2,283+1,40)*2		7,36600				
		místnost 1.04 :						
		(2,225+2,10)*2		8,65000				
		místnost 1.05 :						
		(5,55+1,225)*2		13,55000				
		(1,625+0,80)*2		4,85000				
		(1,875+0,80)*2		5,35000				
		(1,733+0,80)*2		5,06600				
		místnost 1.06 :						
		(1,90+3,158)*2		10,11600				
		místnost 1.07 :						
		(2,626+0,86)*2		6,97200				
		místnost 1.08 :						
		(2,626+1,756)*2		8,76400				
		místnost 1.09 :						
		(2,717+1,50)*2		8,43400				
		(1,817+1,55)*2		6,73400				
		(1,55+0,825)*2		4,75000				
		místnost 1.10 :						
		(2,717+1,90)*2		9,23400				
		místnost 2.01 :						
		(1,225+1,89)*2		6,23000				
		místnost 2.02 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,55+1,96)*2		9,02000				
		(0,813+1,25)*2*2		8,25200				
		(1,25+0,80)*2		4,10000				
		místnost 2.03 :						
		(2,425+2,629)*2		10,10800				
		(1,30+0,775)*2		4,15000				
		místnost 2.04 :						
		(1,50+1,295)*2		5,59000				
		místnost 2.05 :						
		(1,995+1,225)*2		6,44000				
		místnost 2.06 :						
		(2,33+1,575)*2		7,81000				
		(1,305+0,90)*2		4,41000				
		místnost 2.07 :						
		(1,90+1,455)*2		6,71000				
		(1,473+0,775)*2		4,49600				
		(1,401+1,801)*2		6,40400				
		místnost 3.01 :						
		(1,40+1,20)*2		5,20000				
		místnost 3.02 :						
		(2,60+1,40)*2		8,00000				
		(1,40+0,90)*2		4,60000				
		místnost 3.04 :						
		(2,059+1,154)*2		6,42600				
		místnost 3.05 :						
		(1,652+2,059)*2		7,42200				
		místnost 3.06 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,716+2,756)*2		12,94400				
		(1,31+0,80)*2*3		12,66000				
		místnost 4.02 :						
		(1,65+1,00)*2		5,30000				
		místnost 4.03 :						
		(1,90+0,925)*2		5,65000				
		(1,90+0,80)*2		5,40000				
		místnost 4.04 :						
		(2,75+1,40)*2		8,30000				
		(1,40+0,825)*2		4,45000				
		(1,40+0,80)*2		4,40000				
		místnost 4.05 :						
		(1,90+0,80)*2		5,40000				

Díl: 64	Výplně otvorů					218 850,00		
21 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	50,00000	1 000,00	50 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II	

1.PP :		
označení 2A : 1+1	2,00000	
1.NP :		
označení 1A : 2+3	5,00000	
označení 2A : 6+5	11,00000	
označení 3A : 2	2,00000	
2.NP :		
označení 1A : 2+1	3,00000	
označení 2A : 4+1+5	10,00000	
3.NP :		
označení 1A : 2+1	3,00000	
označení 2A : 2+5	7,00000	

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4.NP :						
		označení 2A : 7		7,00000				
22	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2.NP :						
		označení 6 : 1		1,00000				
23	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1krídl., pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	5 500,00	66 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1A : 1+1		2,00000				
		1.NP :						
		označení 1A : 3		3,00000				
		2.NP :						
		označení 1A : 2+1		3,00000				
		3.NP :						
		označení 1A : 1+1		2,00000				
		4.NP :						
		označení 2A : 2		2,00000				
24	55330315R	Zárubeň ocelová 600x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	36,00000	1 000,00	36 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 2A : 1+1		2,00000				
		1.NP :						
		označení 2A : 6+5		11,00000				
		2.NP :						
		označení 2A : 4+5		9,00000				
		3.NP :						
		označení 2A : 2+5		7,00000				
		4.NP :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení 2A : 7		7,00000				
25	55330318R	Zárubeň ocelová 700x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 1.NP : označení 3A : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		označení 3A : 2		2,00000				
26	55330320R	Zárubeň ocelová 800x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 1.NP : označení 1A : 2+3 2.NP : označení 1A : 2+1 označení 2A : 2 3.NP : označení 1A : 2+1	kus	13,00000	1 000,00	13 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		označení 1A : 2+3		5,00000				
		označení 1A : 2+1		3,00000				
		označení 2A : 2		2,00000				
		označení 1A : 2+1		3,00000				
27	55330341R	Zárubeň ocelová 1450x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 2.NP : označení 6 : 1	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		označení 6 : 1		1,00000				
28	553313001R	Skrytá zárubeň - průchod 600-900/1970 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
29	5533300001R	Zárubeň ocelová 1970/600 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy 4.NP : označení 2A : 2	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		označení 2A : 2		2,00000				
30	5533300021R	Zárubeň ocelová 1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy 1.PP : označení 1A : 1+1 1.NP : označení 1A : 3	kus	13,00000	2 650,00	34 450,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		označení 1A : 1+1		2,00000				
		označení 1A : 3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : 3		3,00000				
		označení 1A : 2+1		3,00000				
		3.NP :						
		označení 1A : 1+1		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				32 395,00		
31	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	323,95000	100,00	32 395,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74		51,74000				
		2.NP : 215,18		215,18000				
		3.NP : 31,50		31,50000				
		4.NP : 20,35		20,35000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 395,00		
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	423,95000	100,00	42 395,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74		51,74000				
		2.NP : 215,18		215,18000				
		3.NP : 31,50		31,50000				
		4.NP : 20,35		20,35000				
		na chodbách : 100,00		100,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				204 536,33		
33	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	202,07750	115,00	23 238,91	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.NP :						
		(1,30+1,90+0,925+0,899+0,40+0,80*2)*3,25		22,82800				
		(0,675+0,35*2+0,60*2)*3,25		8,36875				
		-(0,60*2,00*2+0,70*2,02)		-3,81400				
		2.NP :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,902*2+0,924*3+2,20+0,75*3+1,70*2+1,50)*3,25		71,25950				
		(1,50*2+0,70+0,40)*3,25		13,32500				
		-(0,70*2,02*7+0,60*2,00*2)		-12,29800				
		3.NP :						
		(4,598+2,648+1,655+1,449*2+1,375*2+2,855*2)*3,25		65,84175				
		-0,70*2,02*6		-8,48400				
		4.NP :						
		(1,05+1,55+2,40*2+4,151+1,651+0,90+1,50)*3,25		50,70650				
		-0,70*2,02*4		-5,65600				
34	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	147,78525	145,00	21 428,86	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		2,925*2,95		8,62875				
		-0,70*2,05*2		-2,87000				
		1.NP :						
		(7,30*2+2,75*2+2,876*1+0,80*3+1,924)*3,25		88,72500				
		-(0,90*2,02*5+0,70*2,02*5)		-16,16000				
		2.NP :						
		(7,80+4,155+1,75)*3,25		44,54125				
		-0,90*2,02*2		-3,63600				
		3.NP :						
		(4,404+1,827)*3,25		20,25075				
		-(0,70*2,02+0,90*2,02)		-3,23200				
		4.NP :						
		3,55*3,25		11,53750				
35	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,01100	2 650,00	18 579,15	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18*0,05		0,25900				
		1.NP : 51,74*0,05		2,58700				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : (215,18-22,36-77,67-83,70)*0,05		1,57250				
		3.NP : 31,50*0,05		1,57500				
		4.NP : 20,35*0,05		1,01750				
36	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	140,22000	100,00	14 022,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74		51,74000				
		2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70)		31,45000				
		3.NP : 31,50		31,50000				
		4.NP : 20,35		20,35000				
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	6,55000	100,00	655,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 0,125*2,02*4		1,01000				
		1.NP : 0,125*2,02*8		2,02000				
		2.NP : 0,125*2,02*8		2,02000				
		3.NP : 0,125*6		0,75000				
		4.NP : 0,125*6		0,75000				
38	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	48,00000	10,00	480,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 4		4,00000				
		1.NP : 13		13,00000				
		2.NP : 13		13,00000				
		3.NP : 11		11,00000				
		4.NP : 7		7,00000				
39	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	61,60000	335,00	20 636,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 0,60*2,00*4		4,80000				
		1.NP : 0,80*2,00*8+0,60*2,00*5		18,80000				
		2.NP : 0,80*2,00*4+0,60*2,00*6		13,60000				
		3.NP : 0,80*2,00*4+0,60*2,00*7		14,80000				
		4.NP : 0,80*2,00*3+0,60*2,00*4		9,60000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2.NP : 1,45*2,00	m2	2,90000	250,00	725,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
41	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	9,00000	110,00	990,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
42	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	6,00000	1 350,00	8 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
43	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	13,49400	150,00	2 024,10	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		0,30*2,02*2		1,21200				
		1.NP :						
		0,90*2,05*3		5,53500				
		0,30*2,02		0,60600				
		2.NP :						
		0,90*2,05*3		5,53500				
		3.NP :						
		0,30*2,02		0,60600				
44	973031812R00	Vysekáání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm 1.PP : 2,55*4 1.NP : 2,87*9 2.NP : 2,87*13 3.NP : 2,87*13 4.NP : 2,85*9	m	136,30000	70,00	9 541,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
				10,20000				
				25,83000				
				37,31000				
				37,31000				
				25,65000				
45	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po obklady : 1.PP : (0,901+0,70)*1,50*2	m2	97,61325	100,00	9 761,33	RTS 20/ I	RTS 19/ II
				4,80300				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,899+1,40)*1,50*2		6,89700				
		1.NP :						
		(2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50		13,42350				
		(2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50		21,11400				
		2.NP :						
		(1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50		16,35900				
		3.NP :						
		(4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50		21,09750				
		4.NP :						
		(1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50		13,91925				
46	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	97,61325	100,00	9 761,33	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		(0,901+0,70)*1,50*2		4,80300				
		(0,899+1,40)*1,50*2		6,89700				
		1.NP :						
		(2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50		13,42350				
		(2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50		21,11400				
		2.NP :						
		(1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50		16,35900				
		3.NP :						
		(4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50		21,09750				
		4.NP :						
		(1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50		13,91925				
47	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	183,60100	150,00	27 540,15	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 2.19 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,403+7,802+6,902+0,45*10+0,325)*3,25		77,77900				
		místnost 2.25 :		55,82200				
		(0,634+7,80+6,92+1,822)*3,25		50,00000				
		na chodbách 1.NP- 3.NP						
48	767581803R00	Demontáž podhledů	m2	183,73000	100,00	18 373,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 2.19 : 83,70		83,70000				
		místnost 2.25: 22,36		22,36000				
		místnost 2.20 : 77,67		77,67000				
49	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	183,73000	40,00	7 349,20	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 2.19 : 83,70		83,70000				
		místnost 2.25: 22,36		22,36000				
		místnost 2.20 : 77,67		77,67000				
50	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	377,71000	30,00	11 331,30	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 2.19 : 83,70		83,70000				
		místnost chodby 1.NP-4.NP : 271,65		271,65000				
		místnost 2.25 : 22,36		22,36000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105 254,76		
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	105,25476	1 000,00	105 254,76	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				92 339,00		
52	711212002R00	Hydroizolační povlak- nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl.2mm	m2	178,67800	500,00	89 339,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		vodorovné plochy :						
		1.PP : 5,18		5,18000				
		1.NP : 51,74		51,74000				
		2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70)		31,45000				
		3.NP : 31,50		31,50000				
		4.NP : 20,35		20,35000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svislé plochy ve sprchách :						
		1.NP : 0,90*3*2,87*2			15,49800			
		2.NP : 0,90*3*2,87*2			15,49800			
		5.NP : (0,80+0,90*2)*2,87			7,46200			
53	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 720		Zdravotnická instalace				948 691,54		
54	SPECIALISTA ZTI	Zdravotnicka včetně zařizovacích předmětů rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	948 691,54	948 691,54	Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				246 479,00		
55	SPECIALISTA ÚT	Ústřední vytápění rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	246 479,00	246 479,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				805 799,65		
56	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
57	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	15,00000	700,00	10 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		š.60cm : 2			2,00000			
		š.80cm : 13			13,00000			
58	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	51,00000	610,00	31 110,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		š.60cm : 36			36,00000			
		š.70cm : 2			2,00000			
		š.80cm : 13			13,00000			
59	766670021R00	Montáž kliky , štitku a zámku	kus	67,00000	350,00	23 450,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		š.60cm : 36+2			38,00000			
		š.70cm : 2			2,00000			
		š.80cm : 13+13			26,00000			
		š.145cm : 1			1,00000			
60	766/04 PC	D+M dělicí stěna shmovací dle výběru investora- viz. specifikace st.PD D.1.1.1	m2	15,93137	8 500,00	135 416,65	Vlastní	Indiv
		2.NP sal : 5,551*2,87			15,93137			

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	766/14-PC	D+M závěsy/vertikální žaluzie včetně kolejnice dle výběru investora místnost 2.19a : 6,20 místnost 2.19b : 4,60 místnost 2.25 : 3,10	m	13,90000	2 000,00	27 800,00	Vlastní	Indiv
62	766411-PC	Oprava obložení stěn	m2	40,00000	650,00	26 000,00	Vlastní	Indiv
63	611/7 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm, včetně kování dekorativní laminát, kování, FAB zámku, úprava proti prokopnutí 1.NP : označení 3A : 2	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	Vlastní	Indiv
64	61161825R	Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř.145x197 včetně kování a FAB zámku 2.NP : označení 6 : 1	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
65	61165190R	Dveře protipožární fóliované 1kř. 60x197 cm včetně kování , FAB zámku, vnitřní 4.NP : označení 2A : 2	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
66	61165192R	Dveře protipožární fóliované 1kř 80x197 cm včetně kování, FAB zámku vnitřní 1.PP : označení 1A : 1+1 1.NP : označení 1A : 3 2.NP : 3 označení 1A : 2+1 3.NP : označení 1A : 1+1	kus	13,00000	5 800,00	75 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	766/01 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 cm, dekorativní laminát, včetně kování, FAB zámku úprava proti 1.PP : označení 2A : 1+1 1.NP : označení 2A : 6+5 2.NP : označení 2A : 4+5 3.NP : označení 2A : 2+5 4.NP : označení 2A : 7	kus	36,00000	3 800,00	136 800,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
				11,00000				
				9,00000				
				7,00000				
				7,00000				
68	766/02 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1kříd. 80x197 cm, dekorativní laminát, včetně kování, FAB zámku úprava proti 1.NP : označení 1A : 2+3 2.NP : označení 1A : 2+1 označení 2A : 2 3.NP : označení 1A : 2+1	kus	13,00000	3 800,00	49 400,00	Vlastní	Indiv
				5,00000				
				3,00000				
				2,00000				
				3,00000				
69	766	oprava dřevěného obložení stěn na chodbách - uvedení do původního stavu včetně dodávky materiálu 1.NP-3.NP :	m2	50,00000	750,00	37 500,00	Vlastní	Indiv
				30,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	766	Výměna oken v sociálním zařízení - otvor o rozměru 4300x1000mm (Položka obsahuje-demontáž a likvidaci stávajícího okna včetně venkovního a vnitřního parapetu a kotevních prvků. Zaměření skutečného rozměru okna. Dodávku a montáž nového okna - hliníkové, 4-dílné, každá část okna bude otevíravá, sklopná, ovládaná pákovým ovladačem s možností odnímatelné páky pro uschování při nežádoucím použití -(tzn.4 pákové ovladače), zasklení- izolačním trojsklem Ug max 0,5W/m2K, dezén-elox, hliník z obou stran 6, vykazující Uf max 1,0W/m2K, oprava vnitřní a venkovního ostění, oplechování venkovního ostění, dodávka a montáž nového venkovního parapetu - hliník, dezén elox,hliník. Součástí položky je dále montáž okna, kotvení, úprava ostění po provedení parotěsného utěsnění, parotěsné utěsnění připojovací spáry po jejím vypěnění PUR pěnou.	kus	3,00000	60 791,00	182 373,00	Vlastní	Indiv
		1.NP :		1,00000				
		2.NP :		1,00000				
		3.NP :		1,00000				
71	766/11 PC	Kuchyňská linka dřevěná, dýha, vč.obkladového panelu, nerez dřevo a vestavné ledničky	m	2,11000	15 000,00	31 650,00	Vlastní	Indiv
72	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 519,25		
73	767583354R00	Montáž vložené lišty	m	46,45000	65,00	3 019,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		0,60*(36+2)		22,80000				
		0,70*2		1,40000				
		0,80*(13+13)		20,80000				
		1,45		1,45000				
74	55331220R	Prahová lišta PL-2, l=600 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	38,00000	330,00	12 540,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		36+2		38,00000				
75	55331221R	Prahová lišta PL-2, l=700 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	2,00000	330,00	660,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2		2,00000				
76	55331222R	Prahová lišta PL-2, l=800 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	26,00000	350,00	9 100,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		13+13		26,00000				
77	55331226R	Prahová lišta PL-2, l=1450 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	1,00000	700,00	700,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1		1,00000				
78	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	500,00	500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				348 453,80		
79	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	179,08000	45,00	8 058,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
80	771575113RU6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 600x600 mm flex.lep., spár.hmoty včetně soklu	m2	179,08000	630,00	112 820,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 5,18+6,5		11,68000				
		1.NP : 51,74+10		61,74000				
		2.NP : 31,45+10		41,45000				
		3.NP : 23,86+ 10		33,86000				
		4.NP : 20,35+10		30,35000				
81	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	395,00000	50,00	19 750,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 65		65,00000				
		1.NP : 100		110,00000				
		2.NP : 100		110,00000				
		4.NP : 100		110,00000				
82	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	179,08000	10,00	1 790,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
83	597 PC 1	Dlažba keramická dle výběru investora, formát 600x600mm, viz specifikace PD	m2	188,03400	1 000,00	188 034,00	Vlastní	Indiv
		179,08*1,05		188,03400				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	998771203R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				321 765,09		
85	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	351,78100	110,00	38 695,91	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		včetně soklové lišty.						
		místnost 3.03 : 4,406*2+1,826+0,925+0,90*2+0,60*2		14,56300				
		místnost 2.19 : 7,802+10,374+7,824+9,902		35,90200				
		místnost chodby 1.-4.NP		280,00000				
		místnost 2.25 : 7,802+6,902+3,456+2,556+0,30*2		21,31600				
86	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátlážového koberce	m2	385,35000	635,00	244 697,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 2.19 : 83,70		83,70000				
		místnost 2.25 : 22,36		22,36000				
		místnost chodby 1.NP-4.NP		271,65000				
		místnost 3.03 : 7,64		7,64000				
87	776591r	Oprava podlahy - koberec - do plochy 2,00 m2	kus	10,00000	435,00	4 350,00	Vlastní	RTS 17/ I
88	6975PC	Soklík kobercový	m	386,95910	75,00	29 021,93	Vlastní	Indiv
		351,781*1,10		386,95910				
89	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				191 502,04		
90	777/02 PC	Stěnová stěrka, omývatelná, do vlhka, dekorativní-vícekomponentní, vodoodpudivá, omývatelná, dekorativní betonová stěrka z těchto komponentů a vrstev-příprava podkladu, systémová penetrace, dekorativní omítkovina - zrnitost 1,00mm, dekorativní omítkovina bez zrnitosti, lazurovací barva probarvená, lazurovací barva transparentní, dvousložkový kovový pohybový lak	m2	152,31235	1 250,00	190 390,44	Vlastní	Indiv
		místnost 0.02 + 0.04 :						
		(1,20+0,40)*2,57*2		8,22400				
		místnost 1.05 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,476+1,725+0,60*2+1,583*2)*2,87		21,71729				
		místnost 1.06 :						
		(1,90+1,10+0,90)*2,87		11,19300				
		místnost 1.09 :						
		(1,717*2+1,40+0,60)*2,87		15,59558				
		místnost 2.02 :						
		(1,10*4+1,25+0,55)*2,87		17,79400				
		místnost 2.03 :						
		(1,527+0,497+1,30*2)*2,87		13,27088				
		místnost 2.05 :						
		(1,05+0,95)*2,87		5,74000				
		místnost 2.06 :						
		(0,875+1,305+0,50)*2,87		7,69160				
		místnost 2.07 :						
		(1,348+0,548)*2,87		5,44152				
		místnost 3.02 :						
		(0,55*2+1,25)*2,87		6,74450				
		místnost 3.06 :						
		1,151*2,87*4		13,21348				
		místnost 4.03 :						
		(1,75+1,00+1,15*2)*2,87		14,49350				
		místnost 4.06 :						
		(1,40+0,70+1,25+0,55)*2,87		11,19300				
91	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	1,30776	850,00	1 111,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 781		Obklady keramické				297 481,86		
92	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	184,73000	20,00	3 694,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	781415016RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 300x600mm flex.lep., spár.hmotu	m2	184,73008	685,00	126 540,10	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.01 :						
		0,95*2,55		2,42250				
		místnost 0.02 :						
		0,90*2,55		2,29500				
		místnost 0.03 :						
		0,95*2,55		2,42250				
		místnost 0.04 :						
		0,95*2,55		2,42250				
		místnost 1.01 :						
		1,00*2,87		2,87000				
		místnost 1.04 :						
		1,00*2,87		2,87000				
		místnost 1.05 :						
		0,80*2,87*2		4,59200				
		místnost 1.06 :						
		(1,90+0,90*2)*2,87		10,61900				
		místnost 1.07 :						
		(1,20*2+0,86)*2,87		9,35620				
		místnost 1.08 :						
		2,626*2,87		7,53662				
		místnost 1.09 :						
		(1,50+0,825)*2,87		6,67275				
		místnost 1.10 :						
		(2,717+0,90*2)*2,87		12,96379				
		místnost 2.01 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,05*2,87		3,01350				
		místnost 2.02 :						
		(0,80+0,813*2)*2,87		6,96262				
		místnost 2.03 :						
		(0,80+0,90*3)*2,87		10,04500				
		místnost 2.04 :						
		(1,50+1,295+1,075)*2,87		11,10690				
		místnost 2.05 :						
		0,90*2,87		2,58300				
		místnost 2.06 :						
		1,63*2,87		4,67810				
		místnost 2.07 :						
		(1,455+0,90*3)*2,87		11,92485				
		místnost 3.01 :						
		1,20*2,87		3,44400				
		místnost 3.02 :						
		(1,90+0,90)*2,87		8,03600				
		místnost 3.04 :						
		2,10*2,87		6,02700				
		místnost 3.05 :						
		2,10*2,87		6,02700				
		místnost 3.06 :						
		0,80*3*2,87		6,88800				
		místnost 4.02 :						
		1,65*2,87		4,73550				
		místnost 4.03 :						
		(0,925+0,80)*2,87		4,95075				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 4.04 : (1,50+0,80)*2*2,87		13,20200				
		místnost 4.05 : 0,90*3*2,87		7,74900				
		místnost 4.06 : (1,40+0,80)*2,87		6,31400				
94	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	170,79518	60,00	10 247,71	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.01 : 0,95*2,55		2,42250				
		místnost 0.02 : 0,90*2,55		2,29500				
		místnost 0.03 : 0,95*2,55		2,42250				
		místnost 0.04 : 0,95*2,55		2,42250				
		místnost 1.01 : 1,00*2,87		2,87000				
		místnost 1.04 : 1,00*2,87		2,87000				
		místnost 1.05 : 0,80*2,87*2		4,59200				
		místnost 1.06 : (1,90+0,90*2)*2,87		10,61900				
		místnost 1.07 : (1,20*2+0,86)*2,87		9,35620				
		místnost 1.08 : 2,626*2,87		7,53662				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.09 :						
		(1,50+0,825)*2,87				6,67275		
		místnost 1.10 :						
		(2,717+0,90*2)*2,87				12,96379		
		místnost 2.01 :						
		1,05*2,87				3,01350		
		místnost 2.02 :						
		(0,80+0,813*2)*2,87				6,96262		
		místnost 2.03 :						
		(0,80+0,90*3)*2,87				10,04500		
		místnost 2.05 :						
		0,90*2,87				2,58300		
		místnost 2.06 :						
		1,63*2,87				4,67810		
		místnost 2.07 :						
		(1,455+0,90*3)*2,87				11,92485		
		místnost 3.01 :						
		1,20*2,87				3,44400		
		místnost 3.02 :						
		(1,90+0,90)*2,87				8,03600		
		místnost 3.04 :						
		2,10*2,87				6,02700		
		místnost 3.05 :						
		2,10*2,87				6,02700		
		místnost 3.06 :						
		0,80*3*2,87				6,88800		
		místnost 4.02 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,65*2,87		4,73550				
		místnost 4.03 :						
		(0,925+0,80)*2,87		4,95075				
		místnost 4.04 :						
		(1,50+0,80)*2*2,87		13,20200				
		-0,70*2,02*2		-2,82800				
		místnost 4.05 :						
		0,90*3*2,87		7,74900				
		místnost 4.06 :						
		(1,40+0,80)*2,87		6,31400				
95	781497131R00	Lišta nerezová k obkládům	m	284,44000	140,00	39 821,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.01 :						
		2*2,55		5,10000				
		místnost 0.02 :						
		2*2,55		5,10000				
		místnost 0.03 :						
		2*2,55		5,10000				
		místnost 0.04 :						
		2*2,55		5,10000				
		místnost 1.01 :						
		2*2,87		5,74000				
		místnost 1.04 :						
		2*2,87		5,74000				
		místnost 1.05 :						
		2*2,87*2		11,48000				
		místnost 1.06 :						
		3*2,87		8,61000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.07 :						
		3*2,87			8,61000			
		místnost 1.08 :						
		2*2,87			5,74000			
		místnost 1.09 :						
		4*2,87			11,48000			
		místnost 1.10 :						
		5*2,87			14,35000			
		místnost 2.01 :						
		2*2,87			5,74000			
		místnost 2.02 :						
		5*2,87			14,35000			
		místnost 2.03 :						
		7*2,87			20,09000			
		místnost 2.04 :						
		6*2,87			17,22000			
		místnost 2.05 :						
		2*2,87			5,74000			
		místnost 2.06 :						
		2*2,87			5,74000			
		místnost 2.07 :						
		7*2,87			20,09000			
		místnost 3.01 :						
		2*2,87			5,74000			
		místnost 3.02 :						
		3*2,87			8,61000			
		místnost 3.04 :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*2,87		5,74000				
		místnost 3.05 :						
		2*2,87		5,74000				
		místnost 3.06 :						
		6*2,87		17,22000				
		místnost 4.02 :						
		2*2,87		5,74000				
		místnost 4.03 :						
		4*2,87		11,48000				
		místnost 4.04 :						
		6*2,87		17,22000				
		místnost 4.05 :						
		6*2,87		17,22000				
		místnost 4.06 :						
		3*2,87		8,61000				
96	24551346.AR	nátěr penetrační	I	92,36500	60,00	5 541,90	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		184,73*0,50		92,36500				
97	597813528R	Keramický obklad dle výběru investora, formát 300x600mm- viz. specifikace PD	m2	190,27190	500,00	95 135,95	RTS 20/ I	Indiv
		184,73*1,03		190,27190				
98	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1,00000	16 500,00	16 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				16 508,63		
99	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	78,61250	210,00	16 508,63	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení.						
		zárubně :						
		(0,60+2,00*2)*0,25*(36+2)		43,70000				
		(0,70+2,00*2)*0,25*2		2,35000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,80+2,00*2)*0,25*(13+13)		31,20000				
		(1,45+2,00*2)*0,25		1,36250				
Díl: 784		Malby				55 019,60		
100	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	485,29800	22,00	10 676,56	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		35,627+158,21+443,773-152,312		485,29800				
101	784125212R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	806,59700	52,00	41 943,04	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		35,627+158,21+443,773+321,299-152,312		806,59700				
102	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	48,00000	50,00	2 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP - chodba : 18,00		18,00000				
		4.NP - chodba : 30,00		30,00000				
Díl: 799a		Vybavení nábytkem - mobiliář				786 159,50		
103	799/ PC	Mobiliář, vybavení interiéru rozpočet - samostatná příloha	ks	1,00000	786 159,50	786 159,50	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				1 070 420,00		
104	21/01 PC	Elektroinstalace D+M rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	1 070 420,00	1 070 420,00	Vlastní	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				385 955,70		
105	24/01 PC	Vzduchotechnika samostatná příloha	kpl	1,00000	385 955,70	385 955,70	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				638 038,72		
106	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	141,06538	1 000,00	141 065,38	RTS 20/ I	RTS 19/ II
107	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	282,13076	600,00	169 278,46	RTS 20/ I	RTS 19/ II
108	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	141,06538	650,00	91 692,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	141,06538	210,00	29 623,73	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 269,58842	12,00	15 235,06	RTS 20/ I	RTS 19/ II
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	141,06538	295,00	41 614,29	RTS 20/ I	RTS 19/ II
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	282,13076	30,00	8 463,92	RTS 20/ I	RTS 19/ II
113	979990001R00	Poplatek za skládku slávební suti	t	141,06538	1 000,00	141 065,38	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 000,00		

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01A	Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
R:	1250A	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	005121R	Zařízení staveniště	%	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 20/ I	Indiv
115	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
116	005124010R	Koordináční činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						7 000,00		
117	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
118	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
119	1/1	Povinná publicita	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						7 955 363,41		

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01_21
Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	15.3.2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28980697
NH stavby s.r.o.		DIČ:	CZ28980697
Projektant:		IČ:	
Milan Vician		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Milan Vician		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				1 070 420,00
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižená	21,00%	1 070 420,00	224 788,20
				0,00
Cena s DPH				1 295 208,20

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=HNRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=I,
sn=Pavel Hložek, cn=Pavel
Hložek
serialNumber=P403549
Datum: 2020.03.28 11:17:56
+02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01_21

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

lo: Kopřivnice

Datum: 15.03.2020

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 070 420,00	1 295 208,20
2020_01_2 1-A	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - A	1 070 420,00	1 295 208,20
2020_01_2 1-B	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - B	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt:

2020_01_21-A - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - A

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 15.03.2020

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NH stavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Kopřivnice_KD-A - elektroinstalace

Cena bez DPH

1 070 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 070 420,00	21,00%	224 788,20
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 295 208,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt: 2020_01_21-A - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - A

Místo: Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
Uchazeč: NH stavby s.r.o.

Datum: 15.03.2020
Projektant: Milan Vician
Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 070 420,00
PSV - Práce a dodávky PSV	932 645,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	919 145,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	13 500,00
M - Práce a dodávky M	104 575,00
21-M - Elektromontáže	1 050,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	103 525,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00
OST - Ostatní	10 000,00
Ostatní - Ostatní	9 500,00
N - Náklady	9 500,00
R - Revize	7 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt:

2020_01_21-A - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - A

Místo: Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
Uchazeč: NH stavby s.r.o.

Datum: 15.03.2020
Projektant: Milan Vician
Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 070 420,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							932 645,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							919 145,00	
1	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	35,000	9,00	315,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
2	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	35,000	38,00	1 330,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
3	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.	m2	0,800	10 000,00	8 000,00	
	PP		Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.					
4	K	741110551	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 40 mm	m	180,000	45,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 40 mm					
5	M	R_741-25	LHD 40X40HF HD LIŠTA HRANATÁ HF	m	180,000	195,00	35 100,00	
	PP		LHD 40X40HF HD LIŠTA HRANATÁ HF					
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000	35,00	910,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
7	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
8	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	136,000	5,00	680,00	
	PP		přístrojová krabice KU68/2 1901					
9	M	R234	krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	26,000	40,00	1 040,00	
	PP		krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí					
10	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	261,000	14,00	3 654,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0					
11	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	675,000	14,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]. Cu =0,044, Al =0 CYKY-J 3x1,5 mm2					
12	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	695,000	21,00	14 595,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]. Cu =0,074, Al =0					
	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	163,000	22,00	3 586,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]. Cu =0,074, Al =0					
14	M	341111000_2	kabel silový s Cu jádrem Cu -J 5x6 (B2ca,s1,d0)	m	196,000	95,00	18 620,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 5x6 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]. Cu =0,294, Al =0					
15	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	55,000	210,00	11 550,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic pancéřových baz napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
16	M	R_341_103	6455-11P 5p krabice vodotěsná	kus	55,000	70,00	3 850,00	
	PP		6455-11P 5p krabice vodotěsná					
17	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
18	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	55,000	12,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]. Cu =0,039, Al =0					
19	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	675,000	25,00	16 875,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	695,000	25,00	17 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	163,000	25,00	4 075,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
22	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	196,000	35,00	6 860,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
23	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklapkou nebo páskem bez letování	kus	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
24	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklapkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	135,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
	M	R.503	kabelový stělek	kus	40,000	35,00	1 400,00	
	PP		kabelový stělek					
26	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
27	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	5,000	580,00	2 900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 25A					
28	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotností do 200 kg	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotností do 200 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741813001	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V					
30	K	R_00778	Úprava obkladu - dřevo- na chodbách - 10m2	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Úprava obkladu - dřevo- na chodbách					
31	K	R-50401	Poplatek Tičr	kus	1,000	250,00	250,00	
	PP		Poplatek Tičr					
32	K	R-50402	Demontáž podhledu - 60m2	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Demontáž podhledu					
33	K	R-50403	Opětná montáž podhledu - 60m2	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Opětná montáž podhledu					
34	K	R-50404	Úprava stávajícího hromosvodu - ochrana VZT	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Úprava stávajícího hromosvodu - ochrana VZT					
35	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
36	K	R740-12	Doplnění a úprava stávajících napájecích rozváděčů vč. montáže	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	PP		Doplnění stávajících rozváděčů RE dle výkresové dokumentace vč. montáže					
37	M	R101	Rozváděč 01RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
38	M	R101.112	Rozváděč 1RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
39	M	R101.113	Rozváděč 2RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
	PP		Rozváděč 2RMS2					
40	M	R101.111	Rozváděč 3RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		Rozváděč 3RMS2					
41	M	R101.114	Rozváděč 4RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	
	PP		Rozváděč 4RMS2					
42	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapusťtý šroubové připojení 1-jednopolový	kus	27,000	75,00	2 025,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
43	K	741310204	Montáž vypínač (polo)zapusťtý šroubové připojení 1S-jednopolový+signální doutnavka	kus	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1S-jednopolových se signální doutnavkou					
44	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapusťtý šroubové připojení 5-seriový	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-seriových					
45	M	R221	SPÍNAČ řaz 1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	kus	27,000	145,00	3 915,00	
	PP		SPÍNAČ řaz 1; POD OMÍTKU, BÍLÁ					
46	M	R222	SPÍNAČ řaz 5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	kus	8,000	180,00	1 440,00	
	PP		SPÍNAČ řaz 5; POD OMÍTKU, BÍLÁ					
47	M	R225_1	TLAČ. OVLADAČ řaz 1XS; zapínací se signální doutnavkou; POD OMÍTKU, BÍLÁ	kus	23,000	200,00	4 600,00	
	PP		TLAČ. OVLADAČ řaz 1XS; zapínací se signální doutnavkou; POD OMÍTKU, BÍLÁ					
48	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	41,000	300,00	12 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
49	M	R223.25	Pohybové čidlo s doběhem	kus	41,000	750,00	30 750,00	
	PP		Pohybové čidlo s doběhem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
51	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C					
52	M	R_49_01	A - Vestavné svítidlo LED, IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém SpA 140915/A3 A11-10016CM, 40W/3483 lm/87 lm/W/4000K/	kus	30,000	4 320,00	129 600,00	
	PP		A - Vestavné svítidlo LED, IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém SpA 140915/A3 A11-10016CM, 40W/3483 lm/87 lm/W/4000K/ RA>80/EEC A+/1224x77x56mm					
53	M	R_49_02	B - Vestavné LED svítidlo - montáž do sádkokartonu, těleso: tlakový odlitek z hliníku, reflektor: leštěný hliníkový, IP20, 18W/1700 lm, 94 lm/W, 4000K/RA>80/EEC A+ /235x110mm	kus	24,000	2 984,00	71 616,00	
	PP		Vestavné LED svítidlo - montáž do sádkokartonu, těleso: tlakový odlitek z hliníku, reflektor: leštěný hliníkový, IP20, 18W/1700 lm, 94 lm/W, 4000K/RA>80/EEC A+ /235x110mm					
54	M	R_49_03	C - Vestavné svítidlo LED, IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém, SpA 140915/A2 A11-10017CM, 58W/5235 lm/89 lm/W/4000K/	kus	14,000	5 000,00	70 000,00	
	PP		Vestavné svítidlo LED, IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém, SpA 140915/A2 A11-10017CM, 58W/5235 lm/89 lm/W/4000K/RA>80/EEC A+/1224x77x56mm					
55	M	R_49_04	D - Vestavné LED sv. těleso: hliník s bílým rámečkem, difúzér: opálový polykarbonát, optická část IP42, předřadňíková část IP20, LED 216 20W 4000°K	kus	8,000	1 670,00	13 360,00	
	PP		Vestavné LED sv. těleso: hliník s bílým rámečkem, difúzér: opálový polykarbonát, optická část IP42, předřadňíková část IP20, LED 216 20W 4000°K					
56	M	R_49_05_05	N1 - Nouzové svítidlo, ASY, LED SF20M AT SA 1H SA, 1h NiCd, 7,2 V, 0,75 Ah, 96 lm, 58 lm, 2,6 W	kus	22,000	5 000,00	110 000,00	
	PP		N1 - Nouzové svítidlo, ASY, LED SF20M AT SA 1H SA, 1h NiCd, 7,2 V, 0,75 Ah, 96 lm, 58 lm, 2,6 W					
57	M	R_49_06	NA - Nouzové svítidlo, SY, L.LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
	PP		NA - Nouzové svítidlo, SY, L.LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,					
58	M	R_49_07	NB - Nouzové svítidlo, ASY, L.LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,		3,000	3 000,00	9 000,00	
	PP		NB - Nouzové svítidlo, ASY, L.LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,					
59	M	R_49_08	xx - Nástěnné svítidlo LED - dle výběru investora - osvětlení zrcadla	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	
	PP		xx - Nástěnné svítidlo LED - dle výběru investora - osvětlení zrcadla					
60	M	R_49_09	LED osvětlení kuchyňské linky - pásy vč. trafa	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		LED osvětlení kuchyňské linky - pásy vč. trafa					
61	K	741372062	Montáž svítidel LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	37,000	370,00	13 690,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
62	K	741372112	Montáž svítidel LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	82,000	370,00	30 340,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
63	M	R_501	RECYKLACE SVÍTIDEL	kus	119,000	10,00	1 190,00	
	PP		RECYKLACE SVÍTIDEL					
64	M	R_502	RECYKLACE ZDROJŮ	kus	119,000	6,00	714,00	
	PP		RECYKLACE ZDROJŮ					
65	K	741313002.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná	kus	77,000	95,00	7 315,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž					
66	M	R227	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A, 250V~, BÍLÁ	kus	71,000	125,00	8 875,00	
	PP		ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A, 250V~, BÍLÁ					
67	M	R228	ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A, 250V~, bílá	kus	3,000	150,00	450,00	
	PP		ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A, 250V~, bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	R230	ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~-HNĚDÁ, S PŘEPĚT.OCHR.	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
	PP		ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~-HNĚDÁ, S PŘEPĚT.OCHR.					
69	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
70	M	R231	ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min)	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min)					
71	K	R_101	Demontáž stávající elektroinstalace (cca50 hod)	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace vč. ochrany před bleskem (cca 160 hod)					
72	K	R_102	Likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Likvidace demontovaného materiálu					
D		749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				13 500,00	
73	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Podružný materiál					
74	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Prořez					
D	M		Práce a dodávky M				104 575,00	
D		21-M	Elektromontáže				1 050,00	
75	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku					
76	M	R210	Zemní svarka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	kus	10,000	30,00	300,00	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				103 525,00	
77	K	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,500	250,00	125,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
78	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,500	400,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
79	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárcí pro krabice 7x7x5 cm	kus	162,000	25,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárcí pro osazení špalíků, kolevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm					
80	K	460680485	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalční zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	20,000	3 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, kolevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	P		Poznámka k položce: Náky pro S rozváděčů					
81	K	460680611	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm	m	270,000	45,00	12 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky rýhy do 3 cm					
82	K	460710001	Vyplnění a omlutnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	270,000	100,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omlutnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	RK-013	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
D OST			Ostatní				10 000,00	
84	K	R_301	příprava pracoviště a materiálů(zakrytí ploch, oblepení...)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		příprava pracoviště a materiálů(zakrytí ploch, oblepení...)					
	K	R_305	hrubý úklid	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		hrubý úklid					
D Ostatní			Ostatní				9 500,00	
D N			Náklady				9 500,00	
86	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
87	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Přesun dodávek					
88	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
D R			Revize				7 200,00	
89	K	RK-012	Revize	hod	16,000	450,00	7 200,00	
	PP		Revize					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
90	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	část A - vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020_002	KD Kopřivnice, ČÁST A 2020		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	NH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	2020_002
Rozpočtoval	Petr Nováček		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	228 815	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 288
ZRN celkem	228 815	Zařízení staveniště	2 288	
		Provoz investora	2 288	
HZS	10 800	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	239 615	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	246 479	Ostatní náklady celkem	6 864	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
0		Datum : Pavel Podpis: Hložek k Digitálně podepsal Pavel Hložek DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-289806 97, o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, givenName=Pavel, serialNumber=P403549 Datum: 2020.05.28 11:20:48 +02'00'		
Základ pro DPH		0,0 %	246 479 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			246 479 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2020_002 KD Kopřivnice, CAST A 2020	Rozpočet : 1
Objekt :	001 část A - vytápění	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	14 190	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	140 073	0	0	0
734 Armatury	0	16 022	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	58 530	0	0	10 800
CELKEM OBJEKT	0	228 815	0	0	10 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	228 815	0
Oborová přírážka	0	0,0	228 815	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	228 815	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	228 815	2 288
Zařízení staveniště	0	1,0	228 815	2 288
Provoz investora	0	1,0	228 815	2 288
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	228 815	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	228 815	0
CELKEM VRN				6 864

Položkový rozpočet

Stavba :	2020_002 KD Kopřivnice, CAST A 2020	Rozpočet: 1
Objekt :	001 část A - vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	40,00	50,00	2 000,00
2	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi	m2	36,00	250,00	9 000,00
3	283771007	Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná	m	120,00	15,00	1 800,00
4	283771020	Izolace potrubí PUR 18x13 mm šedočerná	m	40,00	17,00	680,00
5	283771032	Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná	m	10,00	33,00	330,00
6	283771120	Izolace potrubí PUR 28x20 mm šedočerná	m	10,00	38,00	380,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				14 190,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
7	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	250,00	15,00	3 750,00
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	160,00	325,00	52 000,00
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	40,00	355,00	14 200,00
10	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	10,00	410,00	4 100,00
11	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	10,00	600,00	6 000,00
12	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	160,00	205,00	32 800,00
13	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	40,00	215,00	8 600,00
14	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	10,00	220,00	2 200,00
15	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	10,00	235,00	2 350,00
16	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	220,00	5,00	1 100,00
17	R	drážka ve VP cihle 100/50	m	41,00	70,00	2 870,00
18	R1	zahození drážky ve VP cihle 100/50	m	41,00	58,00	2 378,00
19	R	protipožární ucpávka stoupačky 28x1 mezi 1PP a 1NP	ks	2,00	435,00	870,00
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 370,97	3,00	4 112,91
21	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	1 370,97	2,00	2 741,94
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				140 072,85
Díl:	734	Armatury				
22	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	14,00	63,00	882,00
23	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	14,00	77,00	1 078,00
24	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat., veř. prost.	kus	14,00	480,00	6 720,00
25	734263211R00	H-šroubení radiátorové rohové, DN15	kus	14,00	330,00	4 620,00
26	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	136,09	10,00	1 360,94
27	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	136,09	10,00	1 360,94
	Celkem za	734 Armatury				16 021,88
Díl:	735	Otopná tělesa				
28	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	160,00	25,00	4 000,00
29	735157160R00	Otopná těl.panel. 10 600/ 400	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
30	735157161R00	Otopná těl.panel. 10 600/ 500	kus	1,00	2 550,00	2 550,00
31	735157260R00	Otopná těl.panel. 11 600/ 400	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
32	735157560R00	Otopná těl.panel. 21 600/ 400	kus	4,00	3 300,00	13 200,00
33	735157561R00	Otopná těl.panel. 21 600/ 500	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
34	735157562R00	Otopná těl.panel. 21 600/ 600	kus	3,00	3 700,00	11 100,00
35	735157663R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 700	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
36	735159111R00	Montáž panelových těles	kus	14,00	265,00	3 710,00
37	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	230,00	10,00	2 300,00
38	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	230,00	15,00	3 450,00
39	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,17	1 000,00	174,12
40	998735193R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	t	0,17	550,00	95,77
41	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	24,00	450,00	10 800,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				69 329,89

D.1.4.3-02A KRYCÍ LIST OSTRÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)
D.1.4.3 - Vzduchotechnika

JKSO

EČO

Místo

IČ: 28980697

DIČ CZ28980697

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Roman Michoněk
NH stavby s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12/2019

Petr Nováček

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN (2% z PSV)	4 045,70		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14				
3	PSV	Dodávky	202 285,00	10	Kulturní památka	0,00	15				
4		Montáž	75 375,00	11		0,00	16				
5	"M"	Dodávky	0,00				17				
6		Montáž	0,00				18				
7	ZRN (ř. 1-6)		277 660,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	4 045,70		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	104 250,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	385 955,70
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	385 955,70 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	467 006,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Poznámka:

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.

Cenová soustava vlastní.

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:19:05
+02'00'

REKAPITULACE - ČÁST "A"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - **Objednatel:** Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

JKSO:

Datum: 12/2019

Název zařízení	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí části A	190 785,00 Kč	72 275,00 Kč
Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky ve 4.NP části A	11 500,00 Kč	3 100,00 Kč

Mezisoučet všech zařízení	202 285,00 Kč	75 375,00 Kč
----------------------------------	----------------------	---------------------

Pomocný materiál a práce	Dodávka celkem
--------------------------	----------------

P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnicí materiál vč. podpěr na střeše	30 000,00 Kč
P.2	Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb	15 000,00 Kč
P.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy	10 000,00 Kč
P.4	Zhotovení provozního řádu VZT zařízení	250,00 Kč
P.5	Popisovací štítky a směrové šípky na VZT potrubí, zařízení a SDK podhled	1 000,00 Kč
P.6	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)	3 000,00 Kč
P.7	Dokumentace skutečného provedení stavby (zapracování všech změn vzniklých při realizaci vč. doplnění názvů výrobků všech dodávaných zařízení) a vypracování dokladové části VZT	5 000,00 Kč
P.8	Technická a koordináční činnost na stavbě s dalšími navazujícími profesemi	2 500,00 Kč
P.9	Kontrola a revize požárních mřížek (celkem 9ks požárních mřížek)	9 000,00 Kč
P.10	Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (11ks viz. výkresová část)	15 000,00 Kč
P.11	Stavební přípomoc - jádrové vtání do ø200mm, délka do 0,6m (celkem 1ks)	3 500,00 Kč
P.12	Úprava a zásah do stávající zděnné šachty na střeše objektu (původní ukončení stávajícího odvětrání) kde dojde k demontáži stávající žaluzie, vyčištění a napojení nového potrubí (cca 25hod)	10 000,00 Kč

Mezisoučet pomocného materiálu a prací	104 250,00 Kč
---	----------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ČÁST "A"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)

Objednatel: Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel:

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí částí A								
	240001001	Radiální ventilátor ø400mm, V=2675m3/h, Pext=250Pa, Pi=530W/2,4A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	20 000,00	20 000,00	3 500,00	3 500,00
		Ventilátor je umístěn ve skříni 670x670mm s protihlukovou izolací tl. 20mm, hluk do okolí Lwa=57dB(A).						
1.1a	240001002	Regulátor otáček (230V, IP54 s motorovou ochranou termokontakty) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	3 750,00	3 750,00	1 000,00	1 000,00
1.1b	240001003	Servisní vypínač (230V, 4kW) - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 250,00	1 250,00	390,00	390,00
1.1c	240001004	Protidešťová stříška na ventilátor - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 500,00	1 500,00	380,00	380,00
1.1d	240001005	Pružná manžeta 579x579mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	750,00	1 500,00	300,00	600,00
1.2	240001006	Tlumič hluku ø400/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	3 250,00	6 500,00	1 500,00	3 000,00
1.3	240001007	Zpětná klapka ø400mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	750,00	750,00	250,00	250,00
1.4	240001008	Šikmý výfukový kus se sitem ø400mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	950,00	950,00	350,00	350,00
1.5	240001009	Regulační klapka 250x150mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	1 250,00	2 500,00	450,00	900,00
1.6	240001010	Regulační klapka 150x150mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	1 250,00	2 500,00	450,00	900,00
1.7	240001011	Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5	650,00	3 250,00	250,00	1 250,00
1.8	240001012	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3	495,00	1 485,00	200,00	600,00
1.9	240001013	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	40	400,00	16 000,00	200,00	8 000,00
1.10	240001014	Požární větrací mřížka 300x320mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	7 250,00	29 000,00	1 650,00	6 600,00
1.11	240001015	Požární větrací mřížka 300x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	6 150,00	6 150,00	1 500,00	1 500,00
1.12	240001016	Požární větrací mřížka 200x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5	7 000,00	35 000,00	1 500,00	7 500,00
	240001017	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou)	m ²	15	600,00	9 000,00	580,00	8 700,00
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240001018	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m ³	40	600,00	24 000,00	350,00	14 000,00
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
		Kruhové potrubí, provedení pozink. spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240001019	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	21	300,00	6 300,00	125,00	2 625,00
	240001020	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	24	250,00	6 000,00	125,00	3 000,00
	240001021	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	48	200,00	9 600,00	110,00	5 280,00
	240001022	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	850,00	850,00	400,00	400,00
	240001023	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	750,00	750,00	350,00	350,00
	240001024	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	4	550,00	2 200,00	300,00	1 200,00
Mezisoučet zařízení č.1						190 785,00		72 275,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ČÁST "A"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)

Objednatel: Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel:

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky ve 4.NP části A								
2.1	240002001	Nástěnný axiální ventilátor ø160mm, V=200m³/h, P _{ext} =35Pa, P _i =29W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00
		součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh						0,00
2.2	240002002	Přelaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00
2.3	240002003	Požární větrací mřížka 200x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	5 500,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00
		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240002004	- ø160mm, 0% tvarovek	bm	1	250,00	250,00	100,00	100,00
		Mezisoučet zařízení č.2				11 500,00		3 100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01a-2020
Stavba: Kulturní dům - ZTI

ČSO: 827
Místo: Obránců Míru 368/1A
ČZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ:
Datum: 19.3.2020
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			948 691,54
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	948 691,54	199 225,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 147 916,76

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Pavel Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:16:25
+02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01a-2020

Stavba: Kulturní dům - ZTI

Místo: Obránců Míru 368/1A

Datum: 19.03.2020

Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Projektant:

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		948 691,54	1 147 916,76	
A	SEKCE	948 691,54	1 147 916,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům - ZTI

Objekt:

A - SEKCE

KSO:

Místo: Obránců Míru 368/1A

Zadavatel:

Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			948 691,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	948 691,54	21,00%	199 225,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 147 916,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům - ZTI

Objekt:

A - SEKCE

Místo:

Obránců Miru 368/1A

Zadavatel:

Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Datum:

19.03.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

948 691,54

HSV - Práce a dodávky HSV

63 620,70

997 - Přesun sutě

63 620,70

PSV - Práce a dodávky PSV

885 070,84

713 - Izolace tepelné

7 552,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

230 821,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

236 385,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

409 661,60

767 - Konstrukce zámečnické

650,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kulturní dům - ZTI
Objekt:

A - SEKCE

Objekt: Obránců Míru 368/1A
Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21
Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Datum: 19.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 948 691,54

D HSV		Práce a dodávky HSV		63 620,70				
D 997		Přesun sutě		63 620,70				
1	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,894	2 500,00	2 235,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,470	50,00	223,50	CS ÚRS 2019 02
VV		0,894*5 "Přepočtené koeficientem množství"		4,470				
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,894	210,00	187,74	CS ÚRS 2019 02
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,046	10,00	80,46	CS ÚRS 2019 02
VV		0,894*9 "Přepočtené koeficientem množství"		8,046				
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,894	1 000,00	894,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	998R	Zednické přímomoce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
VV		"drážky pro potrubí, včetně zapravení a začistění, včetně přesunu hmot a přesunu suti na uvažovanou skládku a poplatek za skládku"1		1,000				

D PSV		Práce a dodávky PSV		885 070,84				
D 713		Izolace tepelné		7 552,74				
K	713411131-1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy ze syntetického kaučuku		m2	7,458	115,00	857,67	
W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"						
W		"Hluková kaučuková izolace - 19 mm na potrubí v podhledu"						
W		"DN 100*10,0*3,14*0,1		3,140				
W		"DN125*11,0*3,14*0,125		4,318				
W		Součet		7,458				
8	M	63150986-1	pás z vysoce kvalitního syntetického kaučuku	m2	8,577	410,00	3 516,57	
W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"						
W		"Hluková kaučuková izolace - 19 mm na potrubí v podhledu"						
W		"DN 100*10,0*3,14*0,1		3,140				
W		"DN125*11,0*3,14*0,125		4,318				
W		Součet		7,458				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7,458*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,577			
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	68,000	10,00	680,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí s návrhovou izolací 5 mm*					
	W		*DN40*20,0		20,000			
	W		*DN50*20,0		20,000			
	W		*DN75*4,0		4,000			
	W		*DN110*24,0		24,000			
	W		Součet		68,000			
10	M	28377057-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/5mm	m	20,000	19,00	380,00	
	W		20,0		20,000			
11	M	28377121-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/5mm	m	20,000	22,00	440,00	
	W		20,0		20,000			
12	M	28377070-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/5mm	m	4,000	33,00	132,00	
	W		4,0		4,000			
13	M	28377084-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/5mm	m	24,000	60,00	1 440,00	
	W		24,0		24,000			
14	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,071	1 000,00	71,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	500,00	35,50	CS ÚRS 2019 02
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				230 821,50	
16	K	721174024-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupačí a zavěšené odhlučňené DN 50	m	5,000	455,00	2 275,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí*					
	W		*Stoupačí a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí*		5,000			
	W		5,0					
17	K	721174025-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupačí a zavěšené odhlučňené DN 75	m	5,000	555,00	2 775,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí*					
	W		*Stoupačí a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí*		5,000			
	W		5,0					
18	K	721174026-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupačí a zavěšené odhlučňené DN 100	m	84,000	800,00	67 200,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí*					
	W		*Stoupačí a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí*		84,000			
	W		84,0					
19	K	721174027-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupačí a zavěšené odhlučňené DN 125	m	34,000	965,00	32 810,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí*					
	W		*Stoupačí a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí*		34,000			
	W		34					
20	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	20,000	335,00	6 700,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	W		*potrubí*					
	W		*Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí*		20,000			
	W		*D40*20,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	20,000	365,00	7 300,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"potrubí"					
	W		"Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí"		20,000			
	W		"D50*20,0					
22	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	4,000	430,00	1 720,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"potrubí"					
	W		"Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí"		4,000			
	W		"D75*4,0					
23	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"potrubí"					
	W		"Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí"		24,000			
	W		"D110*24					
24	K	7212121R	Sprchový žlab DN 50 s nerezovým rámem a krytem, včetně sprchového setu pákového, D+M	kpl	5,000	11 000,00	55 000,00	
	W		"ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"sprchový žlab - DN 50 s nerezovým rámem a krytem, sprchový set pákový podamitkový s ruční a hlavovou sprchou"		5,000			
	W		5					
25	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"DN 50*1		1,000			
26	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"DN 100*1		1,000			
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	196,000	20,00	3 920,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"zkouška potrubí dle ČSN 75 6760"					
	W		20,0+20,0+4,0+24,0+5,0+5,0+84+34,0		196,000			
28	K	721R	Propojení odhlučňovacího potrubí DN 100 se stáv. větracím potrubím	kpl	4,000	725,00	2 900,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		4		4,000			
29	K	721R1	Propojení odhlučňovacího potrubí se stáv. potrubím u podlahy 1.PP DN 125	kpl	5,000	475,00	2 375,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		5		5,000			
30	K	72117R	Demontáž kanalizačního potrubí	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
31	K	721R2	Čištění ležatého kanalizace a prohlídka videokamerou s CD záznamem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
32	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,187	2 500,00	467,50	CS ÚRS 2019 02
33	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,187	2 000,00	374,00	CS ÚRS 2019 02
D	722	Zdravotelníka - vnitřní vodovod					236 385,00	
34	K	722174022-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D 20 x 2,3	m	242,000	315,00	76 230,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Přípojovací potrubí pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"		130,000			
	W		130,0					
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"		1,000			
	W		1,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		75,0		75,000			
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		36,0		36,000			
	W		Součet		242,000			
35	K	722174023-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D 25 x 2,8	m	85,000	400,00	34 000,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		45		45,000			
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		10,0		10,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		20,0		20,000			
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		10,0		10,000			
	W		Součet		85,000			
36	K	722174024-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D32 x 3,6	m	64,000	485,00	31 040,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		32,0		32,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Stoupací potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		32,0		32,000			
	W		Součet		64,000			
37	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	205,000	50,00	10 250,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 9 mm D20x2,3" 130,0		130,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"izolace tl. 9 mm D20x2,3" 75,0		75,000			
	W		Součet		205,000			
38	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000	60,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 9 mm D25x2,8" 45		45,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"izolace tl. 9 mm D25x2,8" 20,0		20,000			
	W		Součet		65,000			
39	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl.13 mm D 20x2,3" 1,0		1,000			
40	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	42,000	72,00	3 024,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl.13 mm - D 25x2,8" 10,0		10,000			
	W		"izolace 13 mm - D 32x3,6" 32,0		32,000			
	W		Součet		42,000			
41	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	36,000	81,00	2 916,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		* izolace tl. 20 mm D20x2,3" 36,0		36,000			
	W		Součet		36,000			
42	K	722181252-1	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes do 30mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	42,000	170,00	7 140,00	
	W		*TEPLÁ VODA A CÍRKULACE*		10,000			
	W		* izolace tl. 30 mm D25x2,8" 10,0		32,000			
	W		* izolace tl. 30 mm D32x3,6" 32,0		42,000			
	W		Součet		42,000			
43	K	722231141	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2	kus	36,000	425,00	15 300,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*ROHOVÝ VENTIL dn15"3/8		36,000			
44	K	722231201-1	Ventil termostatický cirkulační DN15	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*termostatický cirkulační ventil -DN15"3,0		3,000			
45	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*kulový kohout-DN15"10,0		10,000			
46	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	16,000	315,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*kulový kohout-DN20"16,0		16,000			
47	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*kulový kohout-DN20 s výpustí"2,0		2,000			
48	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*VODOVOD*					
	W		*Armatury*					
	W		*kulový kohout-DN25 s výpustí"4,0		4,000			
49	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	391,000	35,00	13 685,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*prohlídka, zkouška a desinfekce dle ČSN 75 5409"130,0+45+1,0+10,0+32,0+75,0+20,0+36,0+10,0+32,0		391,000			
50	K	722170R	Demontáž vodovodního potrubí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
51	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,425	1 000,00	425,00	CS ÚRS 2019 02
52	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Připlátek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,425	1 000,00	425,00	CS ÚRS 2019 02
							409 661,60	
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
53	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	20,000	4 150,00	83 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko a tlačítko"20,0		20,000			
54	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické se senzorem vč. zdroje	soubor	7,000	10 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		7		7,000			
55	K	725110811-1	Demontáž kombi klozetů včetně sedátka	soubor	23,000	325,00	7 475,00	
56	K	725122813-1	Demontáž pisoárů včetně sifonu	soubor	6,000	300,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	725210821-1	Demontáž umyvadel včetně sifonu	soubor	14,000	215,00	3 010,00	
	W		14		14,000			
58	K	725820802-1	Demontáž baterií	soubor	14,000	120,00	1 680,00	
59	K	7258408R	Demontáž sprchové vpusť a sprchové baterie	kus	8,000	500,00	4 000,00	
60	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	13,000	4 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*umyvadlo hranaté 60/45 cm, sifon chrom*					
	W		13		13,000			
61	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*umývatka hranatá 45/34 cm, sifon chrom*					
	W		1		1,000			
62	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*závěsný bidet, podomítkový modul , sifon chrom*					
	W		2		2,000			
63	K	725244322-1	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové šířky cca 800 mm včetně odtokového sprchového žlabu nerezového dl. do 800mm	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		1		1,000			
64	K	725244322	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové šířky 900mm, včetně odtokového sprchového žlabu nerezového dl. do 900mm	soubor	2,000	19 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		2		2,000			
65	K	725244323	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové šířky 1000mm, včetně odtokového sprchového žlabu nerezového dl. do 1000mm	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		1		1,000			
66	K	725244324-1	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové š. 1100mm, včetně odtokového sprchového žlabu nerezového dl. 1100mm	soubor	1,000	20 500,00	20 500,00	
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		1		1,000			
67	K	7253111R	Nerez dřez 800/500 mm s odkládací plochou, dřezová stojánková páková baterie, dřezový sifon	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		2		2,000			
68	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*výlevka keramická*4		4,000			
69	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
70	K	725821323-1	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a dlouhým raménkem	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		*dřezová nástěnná baterie s dlouhým raménkem*4		4,000			
71	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusť	soubor	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	W		1+13		14,000			
72	K	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpusť	soubor	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)*					
	vv		2		2,000			
73	K	725980122-1	Dvířka plastová 15/30	kus	3,000	90,00	270,00	
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*3,0		3,000			
	vv		Součet		3,000			
	K	725980123-1	Magnetická dvířka, D+M	kus	22,000	640,00	14 080,00	
	vv		*vododvod. vnitřní instalace*		8,000			
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*8					
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*		14,000			
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*14,0		22,000			
	vv		Součet					
75	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,092	650,00	709,80	CS ÚRS 2019 02
76	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,092	400,00	436,80	CS ÚRS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				650,00	
77	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	vv		*mřížka 15 x 15*2,0		2,000			
78	M	55341427-1	mřížka větrací nerezová 150x150mm	kus	2,000	225,00	450,00	
	vv		2		2,000			

Akce : "Rekonstrukce sociálních zařízení v Kulturním domě - Kopřivnice"					
Dodavatel: NH stavby s.r.o.					
Položkový rozpočet - výpis prvků , mobiliáře, vybavení interiéru - ČÁST A					
		MJ	Množství	Cenav Kč /MJ - dodávka včetně montáže	Cena v Kč
1.	nástěnný dávkovač mýdel 1l, nerezový	ks	14,00	1 500,00	21 000,00
2.	zásobník na papírové ubrousky	ks	13,00	1 250,00	16 250,00
3.	odpadkový koš	ks	38,00	600,00	22 800,00
4.	držák toal. papíru	ks	2,00	350,00	700,00
5.	zásobník na toal. papír	ks	18,00	1 550,00	27 900,00
6.	toaletní kartáč	ks	20,00	300,00	6 000,00
7.	háček/věšák (do WC kabiněk, na sprchy,...)	ks	28,00	150,00	4 200,00
8.	zrcadlo (nad umývadla)	m2	11,00	1 000,00	11 000,00
9.	Kuchyňská linka - 4.PP, část A- v.č. 11 složky D.1.1.1 včetně 1ks nerezového dřezu s odkapávačem	soub.	1,00	50 000,00	50 000,00
10.	Vestavná lednice pod pracovní plochu - 4.NP - část A, 2. NP- část A - v.č. 11 , 18 složky D.1.1.1	ks	4,00	5 500,00	22 000,00
11.	Líčící stolek - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	14,00	3 500,00	49 000,00
12.	Nástěnné zrcadlo k líčicímu stolku cca 60x80cm	ks	14,00	800,00	11 200,00
13.	Svítilno LED nastavitelné výškově i úhlově k líčicímu stolku	ks	14,00	1 200,00	16 800,00
14.	Stolička k líčicímu stolku - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	14,00	500,00	7 000,00
15.	Věšák mobilní - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	7,00	2 850,00	19 950,00
16.	Jídelní stůl - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	8,00	1 250,00	10 000,00
17.	Křesílko/ židle - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	32,00	1 000,00	32 000,00
18.	Otoman/ pohovka 800x2000 - v.č. 16,17 složky D.1.1.1	ks	3,00	12 500,00	37 500,00
19.	Uzamykatelná skříň - v.č. 16,17,18 složky D.1.1.1	ks	3,00	10 000,00	30 000,00
20.	Plechová dvojité šatní skříň - sl. D.1.1.1-v.č. 14 -m.č. 1,02	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
21.	stolička -sl. D.1.1.1-v.č. 14-m.č. 1.02	ks	2,00	500,00	1 000,00
22.	botník -sl. D.1.1.1-m.č. 1.02	ks	1,00	650,00	650,00
23.	nástěnný věšák- sl. D.1.1.1-v.č. 14 -m.č. 1.02	ks	1,00	750,00	750,00
24.	policevská skříň zavřená, posuvná š. 1400x 2870mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 1.03	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
25.	závěsy-vertikální žaluzie včleně kolejničky (barva a typ se upřesní při realizaci)- v= 3,3m m.č. 2.19a - dl. 6,2m, m.č. 2.19 b- dl.4,6m, m.č. 2.25- dl. 3,1m	m2	42,57	850,00	36 184,50
26.	Dělicí stěna shrnovací, dle výběru investora-m.č. 2.19a -2.19b -specifikace viz .PD-D.1.1.1	m2	18,15	8 500,00	154 275,00
27.	zarážky za dveře	ks	50,00	100,00	5 000,00
28.	sušič rukou - předmětem této položky jsou el. vysoušeče rukou vhodné pro frekventované prostředí s horním vkládáním rukou a s nádržkou na vodu, bez topného tělesa - sušení rukou silným proudem vzduchu, vybaven senzorem na automatické spuštění, . Barva stříbrná, doba sušení max. do 8s, hlučnost max. 66dB (viz. část PD D.1.1.1 -návrh interiéru a výpis prvků)	ks	8,00	21 500,00	172 000,00
Celkem bez DPH					786 159,50
21% DPH					165 093,50
Celkem s DPH					951 253,00
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ					
Prvky, zařízení, nabytek, vybavení je blíže specifikováno ve složce " D.1.1.1 Návrh interiéru a výpis prvků					
Umístění, bližší specifikace mobiliáře, vybavení interiéru se upřesní při realizaci stavby.					

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=I,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:14:20
+02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0217** **Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice**
 Objekt: **SO 01B** **Rekonstrukce sociálních zařízení - část B**
 Rozpočet: **1250B** **Rekonstrukce sociálních zařízení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.** IČO: **28980697**
 DIČ: **CZ28980697**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 444 856,50
PSV			2 712 151,02
MON			1 049 167,40
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			5 234 174,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 234 174,92 CZK
Základní DPH	21 %	1 099 177,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 6 333 352,00 CZK

v **e Frenštátě p.R.**

dne **25.5.2020**

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
 Hložek
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
 o=NH stavby s.r.o., ou=1,
 cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
 givenName=Pavel,
 serialNumber=P403549
 Datum: 2020.05.28 11:23:40
 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			49 056,82	1
34	Stěny a příčky	HSV			310 023,37	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			205 201,25	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			115 772,95	2
64	Výplně otvorů	HSV			116 200,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 161,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 161,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			114 773,44	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 977,74	1
711	Izolace proti vodě	PSV			66 774,50	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			778 993,60	15
730	Ústřední vytápění	PSV			181 939,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			512 970,00	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 599,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			264 201,62	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			142 349,81	3
781	Obklady keramické	PSV			271 347,07	5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			75 000,00	1

783	Nátěry	PSV			8 116,50	0
784	Malby	PSV			32 559,92	1
799a	Vybavení nábytkem - mobiliář	PSV			364 300,00	7
M21	Elektromontáže	MON			694 005,00	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			355 162,40	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			436 528,93	8
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0
Cena celkem					5 234 174,92	100

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				49 056,82		
1	317121101R00	Osazení překladu světlostí otvoru do 105 cm	kus	35,00000	150,00	5 250,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		11+15+1+8		35,00000				
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	129,82800	190,00	24 667,32	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		po vybouraných obkladech :						
		1.PP :						
		(4,024+0,125+2,75)*1,50*2		20,69700				
		(2,605+0,125+3,205+0,125+0,549)*1,50*2		19,82700				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50		-1,35000				
		1.NP :						
		6,10*1,50*2		18,30000				
		6,873*1,50*2		20,61900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,50*3		-4,05000				
		2.NP :						
		6,873*1,50*2		20,61900				
		6,1*1,50*2		18,30000				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50*2		-2,70000				
		3.NP :						
		4,085*1,50*2		12,25500				
		3,874*1,50		5,81100				
		1,00*1,50		1,50000				
3	59321897R	Překlad nenosný NEP 7,5 125x24,9x7,5 cm	kus	11,11000	400,00	4 444,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		11*1,01		11,11000				
4	59321898R	Překlad nenosný NEP 10 125x24,9x10 cm	kus	15,15000	550,00	8 332,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		15*1,01		15,15000				
5	59321899R	Překlad nenosný NEP 12,5 125x24,9x12,5 cm	kus	9,09000	700,00	6 363,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		9*1,01			9,09000			
Díl: 34	Stěny a příčky					310 023,37		
6	342255022R00	Příčky z desek párobetonových tl. 7,5 cm	m2	58,42500	600,00	35 055,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

1.NP :	
1,525*2,85	4,34625
2,003*2,85	5,70855
1,57*2,85	4,47450
1,40*2,85	3,99000
2.NP :	
2,725*2,85	7,76625
2,705*2,85	7,70925
1,10*2,85	3,13500
1,20*2,85	3,42000
0,775*2,85	2,20875
1,40*2,85	3,99000
2,453*2,85	6,99105
1,644*2,85	4,68540

7	342255024R00	Příčky z desek párobetonových tl. 10 cm	m2	149,26200	700,00	104 483,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	------------

1.PP :	
2,20*2,55	5,61000
6,90*2,55	17,59500
1,474*2,55*2	7,51740
1.NP :	
1,645*2,85	4,68825
0,90*0,75	0,67500
5,203*2,85	14,82855
1,525*2,85*2	8,69250

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,1*2,85		8,83500				
		1,595*2,85		4,54575				
		2,055*2,85		5,85675				
		2.NP :						
		2,125*2,85		6,05625				
		5,176*2,85		14,75160				
		1,375*2,85		3,91875				
		1,698*2,85		4,83930				
		0,575*2,85		1,63875				
		1,295*2,85		3,69075				
		3.NP :						
		3,074*2,85		8,76090				
		3,58*2,85		10,20300				
		4,085*2,85		11,64225				
		1,725*2,85		4,91625				
8	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm	m2	66,61450	920,00	61 285,34	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : (3,975+1,10)*2,95		14,97125				
		1.NP :						
		geberit : 0,922*2,85		2,62770				
		1,25*2,85		3,56250				
		0,964*2,85*2		5,49480				
		1,50*2,85		4,27500				
		2.NP :						
		geberit : 0,80*2,85		2,28000				
		1,024*2,85		2,91840				
		1,20*2,85		3,42000				
		1,30*2,85		3,70500				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,33*2,85		3,79050				
		0,90*2,85		2,56500				
		0,881*2,85		2,51085				
		3.NP :						
		3,074*3,25		9,99050				
		geberit : 0,79*2,85*2		4,50300				
9	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	119,59950	750,00	89 699,63	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53-6,18*0,50		34,44000				
		6,18*0,40		2,47200				
		1.NP : 35,70-5,45*0,50		32,97500				
		5,45*0,40		2,18000				
		2.NP : 35,60-5,275*0,50		32,96250				
		5,275*0,40		2,11000				
		3.NP : 12,78-3,2*0,50		11,18000				
		3,2*0,40		1,28000				
10	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	19,50000	1 000,00	19 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		6*3,25		19,50000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			205 201,25			
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,64000	40,00	225,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		0,60*0,60*9		3,24000				
		2,00*0,60*2		2,40000				
12	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	10,05250	310,00	3 116,28	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 6,18*0,50		3,09000				
		1.NP : 5,45*0,50		2,72500				
		2.NP : 5,275*0,50		2,63750				
		3.NP : 3,2*0,50		1,60000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiwa, MVC, štuková	m2	308,64041	415,00	128 085,77	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		(1,10+3,074+2,20+5,80)*2,57		31,28718				
		místnost 0.02 : (3,602+1,474)*2*2,57		26,09064				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 0.03 : (1,659+1,474)*2*2,57		16,10362				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 0.04 : (1,391+1,474)*2*2,57		14,72610				
		(0,675+0,80)*2*2,20		6,49000				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 0.05 : (1,00*2,201)*2*2,57		11,31314				
		-(2,00*0,60)		-1,20000				
		místnost 0.06 : (3,73+3,975)*2*2,57		39,60370				
		-(2,00*0,60)		-1,20000				
		-(0,90*2,07)		-1,86300				
		místnost 1.01 : 1,50*(1,60*2)*2,85		10,62000				
		-(0,90*2,02)		-1,81800				
		místnost 1.02 : (1,40+1,50)*2*2,85		16,53000				
		-(0,80*2,02)		-1,61600				
		místnost 1.03/1.04 : (5,203+1,855*2)*2,85		25,40205				
		0,964*(1,50*2)*2,85*2		18,06400				
		0,673*(1,25*2)+1,595*2,85		7,71875				
		-(0,70*2,02*3+0,80*2,02)*2		-11,71600				
		místnost 1.05 : (5,017+2,545)*2*2,85		43,10340				
		3,275*(1,756*2)*2,85		13,28420				
		-(0,60*0,60)*4		-1,44000				
		-(0,90*2,10)		-1,89000				
		1,25*(1,57*2)*2,85		10,19900				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 2.01 : (3,025+1,60)*2*2,85		26,36250				
		-(0,90*2,02)		-1,81800				
		-(0,90*2,10)		-1,89000				
		místnost 2.02 : (1,445+1,375)*2*2,85		16,07400				
		-(0,80*2,02)*2		-3,23200				
		místnost 2.03 : (3,898+1,55)*2*2,85		31,05360				
		-(0,70*2,02*4+0,80*2,02+0,90*2,10)		-9,16200				
		1,10*(1,30*2)*2,85		8,51000				
		0,881*(1,295*2)*2,85		8,26250				
		0,90*(1,295*2)*2,85		8,28150				
		((1,713*2)+1,20+0,649)*2,85		15,03375				
		1,20*(1,737*2)*2*2,85		21,00180				
		(1,33)*(1,10*2)*2,85		7,60000				
		-(0,60*0,60)*3		-1,08000				
		-(0,70*2,02)*2		-2,82800				
		místnost 2.04 : (2,60*1,80)*2*2,85		26,67600				
		-(0,80*2,02+0,90*2,02)		-3,43400				
		místnost 2.05 : (2,50+1,80+0,449)*2,85		13,53465				
		-(0,90*2,10)		-1,89000				
		(1,35+1,673+1,444)*2,85		12,73095				
		-(0,60*0,60)		-0,36000				
		místnost 3.01 : (1,90+1,37)*2*2,85		18,63900				
		(1,05+1,725)*2*2,85		15,81750				
		-(0,90*2,10)*2		-3,78000				
		-(0,90*2,02)		-1,81800				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 3.02 : (0,79*1,335)*2*2,85		6,01151				
		-(0,60*0,60+0,70*2,02)		-1,77400				
		místnost 3.03 : 0,75*(1,725*2)*2,85		7,37438				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 3.04 : (1,580+1,37)*2*2,85		16,81500				
		-(0,90*2,02+0,90*2,10)		-3,70800				
		místnost 3.05 : (1,58*2)+1,725*2,85		8,07625				
		-(0,70*2,02+0,90*2,10)		-3,30400				
		místnost 3.06 : (1,465+0,79)*2,85		6,42675				
		-(0,60*0,60)		-0,36000				
		odpočet obkladů : -184,512		-184,51200				
14	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	13,53200	300,00	4 059,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		4,875*0,40		1,95000				
		3,10*2,57		7,96700				
		odpočet otvorů : -0,90*1,97		-1,77300				
		1.NP :						
		4,60*1,00		4,60000				
		odpočet otvorů : -0,60*0,60*4		-1,44000				
		2.NP :						
		5,275*0,40		2,11000				
		odpočet otvorů : -0,60*0,23*4		-0,55200				
		3.NP :						
		2,425*0,40		0,97000				
		odpočet otvorů : -0,60*0,25*2		-0,30000				
15	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	309,84000	225,00	69 714,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		309,84		309,84000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					115 772,95		
16	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	6,08050	3 500,00	21 281,75	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		vyrovnání po vybouraných dlažbách :						
		1.PP : 37,53*0,05		1,87650				
		1.NP : 35,70*0,05		1,78500				
		2.NP : 35,60*0,05		1,78000				
		3.NP : 12,78*0,05		0,63900				
17	632441015R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm	m2	121,61000	500,00	60 805,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53		37,53000				
		1.NP : 35,70		35,70000				
		2.NP : 35,60		35,60000				
		3.NP : 12,78		12,78000				
18	632482113R00	Profil dilatační - pružná páska k anhydritovým potěrům	m	204,15880	165,00	33 686,20	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.02 : (3,602+1,474)*2		10,15200				
		místnost 0.03 : (1,659+1,474)*2		6,26600				
		místnost 0.04 : (1,391+1,474)*2		5,73000				
		(0,675+0,80)*2		2,95000				
		místnost 0.05 : (1,00*2,201)*2		4,40200				
		místnost 0.06 : (3,73+3,975)*2		15,41000				
		místnost 1.01 : 1,50*(1,60*2)		4,70000				
		místnost 1.02 : (1,40+1,50)*2		5,80000				
		místnost 1.03/1.04 : (5,203+1,855*2)		8,91300				
		0,964*(1,50*2)*2		6,96400				
		0,673*(1,25*2)+1,595		4,76800				
		místnost 1.05 : (5,017+2,545)*2		15,12400				
		3,275*(1,756*2)		6,78700				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,25+(1,57*2)		4,39000				
		místnost 2.01 : (3,025+1,60)*2		9,25000				
		místnost 2.02 : (1,445+1,375)*2		5,64000				
		místnost 2.03 : (3,898+1,55)*2		10,89600				
		1,10+(1,30*2)		3,70000				
		0,881+(1,295*2)		3,47100				
		0,90+(1,295*2)		3,49000				
		((1,713*2)+1,20+0,649)		5,27500				
		1,20+(1,737*2)*2		8,14800				
		(1,33)+(1,10*2)		3,53000				
		místnost 2.04 : (2,60*1,80)*2		9,36000				
		místnost 2.05 : (2,50+1,80+0,449)		4,74900				
		(1,35+1,673+1,444)		4,46700				
		místnost 3.01 : (1,90+1,37)*2		6,54000				
		(1,05+1,725)*2		5,55000				
		místnost 3.02 : (0,79*1,335)*2		2,10930				
		místnost 3.03 : 0,75*(1,725*2)		2,58750				
		místnost 3.04 : (1,580+1,37)*2		5,90000				
		místnost 3.05 : (1,58*2)+1,725		4,88500				
		místnost 3.06 : (1,465+0,79)		2,25500				

Díl: 64	Výplně otvorů				116 200,00			
19 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	26,00000	1 000,00	26 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II	
	1.PP :							
	označení 1B : 1		1,00000					
	označení 2B : 3+1		4,00000					
	1.NP :							
	označení 1B : 1+1		2,00000					

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení 3B : 1+1		2,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		označení 2B : 1+6		7,00000				
		označení 3B : 1+1		2,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		označení 2B : 5+1		6,00000				
20	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	5 500,00	44 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 3		3,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1+1		2,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 2		2,00000				
21	55330315R	Zárubeň ocelová 600x1970 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	17,00000	1 000,00	17 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 2B : 3+1		4,00000				
		2.NP :						
		označení 2B : 1+6		7,00000				
		3.NP :						
		označení 2B : 5+1		6,00000				
22	55330317R	Zárubeň ocelová 700x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1.NP :						

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		označení 3B : 1+1		2,00000				
		2.NP :						
		označení 3B : 1+1		2,00000				
23	55330319R	Zárubeň ocelová 800x1970 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
24	5533300021R	Zárubeň ocelová 1970/800 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	8,00000	2 650,00	21 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 3		3,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1+1		2,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 2		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 161,00		
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	121,61000	100,00	12 161,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53		37,53000				
		1.NP : 35,70		35,70000				
		2.NP : 35,60		35,60000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP : 12,78		12,78000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 161,00		
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	121,61000	100,00	12 161,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53		37,53000				
		1.NP : 35,70		35,70000				
		2.NP : 35,60		35,60000				
		3.NP : 12,78		12,78000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				114 773,44		
27	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	24,70850	115,00	2 841,48	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 1,80*2,95		5,31000				
		3.NP : (1,56+0,125+1,87+0,125+0,194)*3,25		12,59050				
		(1,70*3,25)*2		11,05000				
		odpočet otvorů :						
		-(0,70*2,02)*3		-4,24200				
28	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	235,21955	145,00	34 106,83	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : (4,024+0,996+1,099+3,205+3,15+2,625)*2,95		44,54205				
		odpočet otvorů : -(0,90*2,02)*3		-5,45400				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		1.NP : (1,975+0,45+2,60+4,548+6,873)*3,25		53,44950				
		((1,45*2)+2,425+1,925+4,125)*3,25		36,96875				
		0,90*3,25		2,92500				
		odpočet otvorů :						
		-(0,70*2,02)*5		-7,07000				
		-(0,90*2,02)*3		-5,45400				
		2.NP : ((4,548+0,125+2,20)*3,25)*2		44,67450				
		(1,85+0,125+2,151)*3,25		13,40950				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,25+0,125+1,526+0,125+0,674)*3,25		12,02500				
		1,15*3,25		3,73750				
		(1,25*3,25)*2		8,12500				
		2,698*3,25		8,76850				
		odpočet otvorů :						
		-(0,70*2,02)*7		-9,89800				
		-(0,90*2,02)*2		-3,63600				
		3.NP : (4,085*3,25)		13,27625				
		1,37*3,25		4,45250				
		3,074*3,25		9,99050				
		5,62*3,25		18,26500				
		odpočet otvorů :						
		-(0,70*2,02)*2		-2,82800				
		-(0,90*2,02)*2		-3,63600				
29	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,08050	2 650,00	16 113,33	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		vyrovnaní po vybouraných dlažbách :						
		1.PP : 37,53*0,05		1,87650				
		1.NP : 35,70*0,05		1,78500				
		2.NP : 35,60*0,05		1,78000				
		3.NP : 12,78*0,05		0,63900				
30	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	121,61000	100,00	12 161,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53		37,53000				
		1.NP : 35,70		35,70000				
		2.NP : 35,60		35,60000				
		3.NP : 12,78		12,78000				
31	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,87000	100,00	287,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2,05*2*7*0,10		2,87000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	32,00000	10,00	320,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 4		4,00000				
		1.NP : 10		10,00000				
		2.NP : 11		11,00000				
		3.NP : 7		7,00000				
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	43,34000	335,00	14 518,90	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 0,60*1,97		1,18200				
		0,80*1,97*3		4,72800				
		1.NP :						
		0,60*1,97*5		5,91000				
		0,80*1,97*5		7,88000				
		2.NP :						
		0,60*1,97*7		8,27400				
		0,80*1,97*4		6,30400				
		3.NP :						
		0,60*1,97*5		5,91000				
		0,80*1,97*2		3,15200				
34	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	9,00000	110,00	990,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		otvory VZT : 9		9,00000				
35	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	12,72600	150,00	1 908,90	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		0,90*2,02*7		12,72600				
36	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	61,72000	70,00	4 320,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 2,57*4		10,28000				
		1.NP : 2,85*6		17,10000				
		2.NP : 2,87*7		20,09000				
		3.NP : 2,85*5		14,25000				
37	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm, MC	m	12,40000	100,00	1 240,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.PP : 2,95*2		5,90000				
		3.NP : 3,25*2		6,50000				
38	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	129,82800	100,00	12 982,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		(4,024+0,125+2,75)*1,50*2		20,69700				
		(2,605+0,125+3,205+0,125+0,549)*1,50*2		19,82700				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50		-1,35000				
		1.NP :						
		6,1*1,50*2		18,30000				
		6,873*1,50*2		20,61900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,50*3		-4,05000				
		2.NP :						
		6,873*1,50*2		20,61900				
		6,1*1,50*2		18,30000				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50*2		-2,70000				
		3.NP :						
		4,085*1,50*2		12,25500				
		3,874*1,50		5,81100				
		1,00*1,50		1,50000				
39	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	129,82800	100,00	12 982,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		(4,024+0,125+2,75)*1,50*2		20,69700				
		(2,605+0,125+3,205+0,125+0,549)*1,50*2		19,82700				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50		-1,35000				
		1.NP :						
		6,1*1,50*2		18,30000				