

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,873*1,50*2		20,61900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,50*3		-4,05000				
		2.NP :						
		6,873*1,50*2		20,61900				
		6,1*1,50*2		18,30000				
		odpočet otvorů : -0,90*1,50*2		-2,70000				
		3.NP :						
		4,085*1,50*2		12,25500				
		3,874*1,50		5,81100				
		1,00*1,50		1,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				72 977,74		
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	72,97774	1 000,00	72 977,74	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				66 774,50		
41	711212002R00	Hydroizolační povlak- nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl.2mm	m2	128,54900	500,00	64 274,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP : 37,53		37,53000				
		1.NP : 35,70		35,70000				
		2.NP : 35,60		35,60000				
		3.NP : 12,78		12,78000				
		svislé plochy ve sprchách : 0,90*3*2,57		6,93900				
42	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 720		Zdravotnická instalace				778 993,60		
43	SPECIALISTA ZTI	Zdravotnicka včetně zařizovacích předmětů rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	778 993,60	778 993,60	Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				181 939,00		
44	SPECIALISTA ÚT	Ústřední vytápění rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	181 939,00	181 939,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				512 970,00		

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	25,00000	610,00	15 250,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		š.60cm : 17		17,00000				
		š.70cm : 4		4,00000				
		š.80cm : 4		4,00000				
46	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	8,00000	700,00	5 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 3		3,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1+1		2,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 2		2,00000				
47	766670021R00	Montáž kliky, štítku a zámku	kus	33,00000	350,00	11 550,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		š.60cm : 17		17,00000				
		š.70cm : 4		4,00000				
		š.80cm : 4+8		12,00000				
48	766/11 PC	Kuchyňská linka dřevěná, dýha, vč.obkladového panelu, vestavná lednička a nerez dřezu	m	8,03000	15 000,00	120 450,00	Vlastní	Indiv
		3,73+1,20+3,10		8,03000				
49	61165192R	Dveře protipožární fóliované 1kř 80x197 cm vč.kování a zámku FAB vnitřní	kus	8,00000	5 800,00	46 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 3		3,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1+1		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP :						
		označení 1B : 2		2,00000				
50	766/01 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 cm, dekorativní laminát, vč.kování a zámku FAB, úprava proti prokopnutí	kus	17,00000	3 800,00	64 600,00	Vlastní	Indiv
		1.PP :						
		označení 2B : 3+1		4,00000				
		2.NP :						
		označení 2B : 1+6		7,00000				
		3.NP :						
		označení 2B : 5+1		6,00000				
51	766/02 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1kříd. 80x197 cm, dekorativní laminát, vč.kování a zámku FAB, úprava proti prokopnutí	kus	4,00000	3 800,00	15 200,00	Vlastní	Indiv
		1.PP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		1.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		2.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
		3.NP :						
		označení 1B : 1		1,00000				
52	766/03 PC	D+M Dveřní kování pro imobilní	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
53	766/04 PC	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 cm, dekorativní laminát, vč.kování a zámku FAB, úprava proti prokopnutí	ks	4,00000	3 800,00	15 200,00	Vlastní	Indiv
		1.NP :						
		označení 3B : 1+1		2,00000				
		2.NP :						
		označení 3B : 1+1		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	766	Výměna oken v sociálním zařízení - otvor o rozměru 750x750mm (Položka obsahuje-demontáž a likvidace stávajícího okna včetně venkovního a vnitřního parapetu a kotevních prvků. Zaměření skutečného rozměru okna. Dodávku a montáž nového okna - hliníkové, 1-dílné, otevíravé, sklopné, ovládané pákovým ovladačem s možností odnímatelné páky pro uschování při nežádoucím použití, zasklení- izolačním trojsklem Ug max 0,5W/m2K, rám -dezén elox.hliník z obou stran, vykazující Uf max 1,0W/m2K, opravu venkovního a vnitřní ostění a parapetu keramickým obkladem včetně dodání materiálu, parapet - venkovní , hliník, dezén- elox. hliník. Součástí položky je dále montáž okna, kotvení, úprava ostění po provedení parotésného utěsnění, parotésné utěsnění připojovací spáry po jejím vypénění PUR pěnou. Součinitel prostupu	ks	11,00000	13 823,09	174 075,00	Vlastní	Indiv
		1.NP :		4,00000				
		2.NP		4,00000				
		3.NP		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	766	Výměna oken v sociálním zařízení - otvor o rozměru 2200x800mm (Položka obsahuje-demontáž a likvidace stávajícího okna včetně venkovního a vnitřního parapetu a kotevnic prvků. Zaměření skutečného rozměru okna. Dodávku a montáž nového okna - hliníkové, 3-dílné, každá část okna bude otevíravá, sklopná, ovládaná pákovým ovladačem s možností odnímatelné páky pro uschování při nežadoucím použití -(tzn. 3 pákové ovladače), zasklení- izolačním trojsklem Ug max 0,5W/m2K, rám -dezén- elox. hliník, z bou stran, vykazující Uf max 1,0W/m2K, opravu venkovního a vnitřní ostění a parapetu keramickým obkladem stejného vzhledu včetně dodání materiálu, parapet- hliník, dezén -elox. hliník. Součástí položky je dále montáž okna, kotvení, úprava ostění po provedení parotěsného utěsnění, parotěsné utěsnění přípojovací spáry po jejím vypěnění	ks	1,00000	37 143,00	37 145,00	Vlastní	Indiv
		1.PP :		1,00000				
56	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						13 599,00		
57	767583354R00	Montáž vložené lišty	m	22,60000	65,00	1 469,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		0,60*17		10,20000				
		0,70*4		2,80000				
		0,80*12		9,60000				
58	55331220R	Prahová lišta PL-2, l=600 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	17,00000	330,00	5 610,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
59	55331221R	Prahová lišta PL-2, l=700 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	4,00000	330,00	1 320,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
60	55331222R	Prahová lišta PL-2, l=800 mm s profilovým silikonovým těsněním	kus	12,00000	350,00	4 200,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		4+8		12,00000				
61	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				264 201,62		
62	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	136,50800	45,00	6 142,86	RTS 20/ I	RTS 19/ II
63	771575113RU6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm flex.lep., spár.hmotla	m2	136,50765	630,00	85 999,82	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.01 : 15,76		15,76000				
		místnost 0.02 : 2,975*1,474+0,625*0,50		4,69765				
		místnost 0.03 : 2,45		2,45000				
		místnost 0.04 : 2,55		2,55000				
		místnost 0.05 : 1,96		1,96000				
		místnost 0.06 : 14,82		14,82000				
		místnost 1.01 : 2,40		2,40000				
		místnost 1.02 : 2,10		2,10000				
		místnost 1.03 : 4,82		4,82000				
		místnost 1.04 : 9,26		9,26000				
		místnost 1.05 : 7,62		7,62000				
		místnost 1.06 : 9,37		9,37000				
		místnost 2.01 : 4,84		4,84000				
		místnost 2.02 : 2,02		2,02000				
		místnost 2.03 : 16,55		16,55000				
		místnost 2.04 : 3,06		3,06000				
		místnost 2.05 : 9,18		9,18000				
		místnost 3.01 : 5,20		5,20000				
		místnost 3.02 : 7,89		7,89000				
		místnost 3.03 : 5,35		5,35000				
		místnost 3.04 : 4,61		4,61000				
64	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	261,80800	50,00	13 090,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.01 : (3,30+5,80)*2		18,20000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 0.02 : $(3,602+1,474)*2$		10,15200				
		místnost 0.03 : $(1,65+1,474)*2$		6,24800				
		místnost 0.04 : $(2,016+1,474)*2$		6,98000				
		místnost 0.05 : $(2,20+0,95)*2$		6,30000				
		místnost 0.06 : $(3,73+3,975)*2$		15,41000				
		místnost 1.01 : $(1,45+1,50)*2$		5,90000				
		místnost 1.02 : $(1,25+1,50)*2$		5,50000				
		místnost 1.03 : $(2,60+1,855)*2$		8,91000				
		místnost 1.04 : $(2,504+1,855)*2+(0,964+1,375)*2*2$		18,07400				
		místnost 1.05 : $(3,275+1,756)*2$		10,06200				
		místnost 1.06 : $(5,017+2,545)*2$		15,12400				
		místnost 2.01 : $(3,025+1,60)*2$		9,25000				
		místnost 2.02 : $(1,295+1,25)*2$		5,09000				
		místnost 2.03 : $(3,898+1,55)*2+(0,90+1,25)*2+(0,881+1,25)*2+(1,718+1,698)*2$		26,29000				
		$(1,737+1,20)*2+(1,30+0,95)*2+(1,33+0,95)*2$		14,93400				
		místnost 2.04+2.05 : $(6,474+1,80)*2+(1,673+1,35)*2$		22,59400				
		místnost 3.01 : $(2,599+2,00)*2$		9,19800				
		místnost 3.02 : $(4,175+1,198)*2+(0,90+0,95)*2+(0,80+0,95)*2*2$		21,44600				
		místnost 3.03+3.04 : $(5,325+1,774)*2+(1,474+1,25)*2$		19,64600				
		místnost 3.05 : $(1,30+1,95)*2$		6,50000				
65	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	63,51410	10,00	635,14	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.02 : $2,975*1,474+0,625*0,50$		4,69765				
		místnost 0.03 : 2,45		2,45000				
		místnost 0.04 : 2,55		2,55000				
		místnost 0.05 : 1,96		1,96000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.01 : 2,40		2,40000				
		místnost 1.02 : 2,10		2,10000				
		místnost 1.03 : 4,82		4,82000				
		místnost 1.04 : 9,26		9,26000				
		místnost 2.01 : 4,84		4,84000				
		místnost 2.02 : 2,02		2,02000				
		místnost 2.03 : 16,55-3,898*1,55		10,50810				
		místnost 2.04 : 3,06		3,06000				
		místnost 3.02 : 7,89-4,175*1,198		2,88835				
		místnost 3.03 : 5,35		5,35000				
		místnost 3.04 : 4,61		4,61000				
66	597 PC 1	Dlažba keramická dle výběru investora, formát 600/600mm, viz. specifikace PD	m2	143,33340	1 000,00	143 333,40	Vlastní	Indiv
		136,508*1,05		143,33340				
67	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			142 349,81			
68	777/02 PC	Stěnová stěrka, omývatelná, do vlhka, dekorativní-vícekomponentní, vodoodpudivá, omývatelná, dekorativní betonová stěrka z těchto komponentů a vrstev-příprava podkladu, systémová penetrace, dekorativní omítkovina - zrnitost 1,00mm, dekorativní omítkovina bez zrnitosti, lazurovací barva probarvená, lazurovací barva transparentní, dvousložkový krevl poluretanový lak	m2	112,67985	1 250,00	140 849,81	Vlastní	Indiv
		místnost 1.04 : (0,50+1,375*2)*2*2,85		18,52500				
		místnost 1.05 : (1,30+1,15+1,42+1,756)*2,85		16,03410				
		místnost 2.01 : 2,10*2*2,82		11,84400				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 2.03 :						
		(1,25*3+0,95+4+1,05+1,737+1,718)*2,85		37,63425				
		místnost 2.04 :						
		(1,35+0,60)*2,85		5,55750				
		místnost 3.02 :						
		0,95*6*2,85		16,24500				
		místnost 3.03 :						
		0,60*2*2,85		3,42000				
		místnost 3.05 :						
		0,60*2*2,85		3,42000				
69	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 781		Obklady keramické				271 347,07		
70	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	184,51200	20,00	3 690,24	RTS 20/ I	RTS 19/ II
71	781415016RU2	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 300/600mm, flex.lep., spár.hmota	m2	184,51240	685,00	126 390,99	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.04 : (1,391+1,474)*2*2,57		14,72610				
		(0,675+0,80)*2*2,20		6,49000				
		-(0,70*2,02)		-1,41400				
		místnost 0.05 : (0,95+1,10)*2,57		5,26850				
		místnost 0.06 : (3,975*2+3,73)*2,57		30,01760				
		místnost 1.01 : (1,50+1,45)*2,85		8,40750				
		místnost 1.02 : 1,50*2,85		4,27500				
		místnost 1.03/1.04 : 2,60*2,85		7,41000				
		0,80*2,85		2,28000				
		0,964*2,85*2		5,49480				
		místnost 1.05 : (1,25+3,275+2,124)*2,85		18,94965				
		místnost 2.01 : 1,60*2,85		4,56000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 2.02 : 1,40*2,85		3,99000				
		místnost 2.03 : (0,881+0,90+1,00+1,20+1,30+1,33)*2,85		18,84135				
		místnost 2.04+2.05 : (0,80+5,874)*2,85		19,02090				
		místnost 3.01 : 3,60*2,85		10,26000				
		místnost 3.02 : (0,90+0,80*2)*2,85		7,12500				
		místnost 3.03 : (2,30+0,80)*2,85		8,83500				
		místnost 3.04 : 2,60*2,85		7,41000				
		místnost 3.05 : 0,90*2,85		2,56500				
72	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkládům	m	183,62000	140,00	25 706,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		místnost 0.04 : 2,57*4		10,28000				
		místnost 0.05 : 2,57*4		10,28000				
		místnost 0.06 : 2,57*4		10,28000				
		místnost 1.01 : 2,57*4		10,28000				
		místnost 1.02 : 2,85*2		5,70000				
		místnost 1.03/1.04 : 2,85*2		5,70000				
		2,85*2		5,70000				
		2,85*4		11,40000				
		místnost 1.05 : 2,85*4		11,40000				
		místnost 2.01 : 2,85*2		5,70000				
		místnost 2.02 : 2,85*2		5,70000				
		místnost 2.03 : 2,85*12		34,20000				
		místnost 2.04+2.05 : 2,85*4		11,40000				
		místnost 3.01 : 2,85*2		5,70000				
		místnost 3.02 : 2,85*6		17,10000				
		místnost 3.03 : 2,85*4		11,40000				
		místnost 3.04 : 2,85*2		5,70000				
		místnost 3.05 : 2,85*2		5,70000				

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	24551346.AR	nátěr penetrační	I	92,25600	60,00	5 535,36	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		184,512*0,50		92,25600				
74	597813528R	Keramický obklad dle výběru investora	m2	190,04736	500,00	95 023,68	RTS 20/ I	Indiv
		184,512*1,03		190,04736				
75	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				75 000,00		
76	782 PC	Oprava žulových obkladů na chodbách - uvedení do původního stavu včetně dodávky materiálu	m2	20,00000	3 500,00	70 000,00	Vlastní	RTS 19/ II
77	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				8 116,50		
78	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	38,65000	210,00	8 116,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		zárubné : (0,60+2,00*2)*0,25*17		19,55000				
		(0,70+2,00*2)*0,25*4		4,70000				
		(0,80+2,00*2)*0,25*12		14,40000				
Díl: 784		Malby				32 559,92		
79	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	322,17200	22,00	7 087,78	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		308,64+13,532		322,17200				
80	784125212R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	441,77200	52,00	22 972,14	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		308,64+13,532+119,60		441,77200				
81	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	50,00000	50,00	2 500,00	RTS 20/ I	RTS 17/ I
Díl: 799a		Vybavení nábytkem - mobiliář				364 300,00		
82	799/ PC	Mobiliář, vybavení interiéru rozpočet - samostatná příloha	ks	1,00000	364 300,00	364 300,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				694 005,00		
83	SPECIALISTA	Elektroinstalace D+M rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	694 005,00	694 005,00	Vlastní	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				355 162,40		
84	24/01 PC	Vzduchotechnika rozpočet - samostatná příloha	kpl	1,00000	355 162,40	355 162,40	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				436 528,93		

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP nošením	t	111,27426	1 000,00	111 274,26	RTS 20/ I	RTS 19/ II
86	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	111,27426	600,00	66 764,56	RTS 20/ I	RTS 19/ II
87	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 1.PP nošením	t	111,27426	650,00	72 328,27	RTS 20/ I	RTS 19/ II
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	111,27426	210,00	23 367,59	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 001,46836	12,00	12 017,62	RTS 20/ I	RTS 19/ II
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	111,27426	295,00	32 825,91	RTS 20/ I	RTS 19/ II
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	222,54852	30,00	6 676,46	RTS 20/ I	RTS 19/ II
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	111,27426	1 000,00	111 274,26	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00		
93	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 20/ I	Indiv
94	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
95	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00		
96	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
97	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
98	1/1	Povinná publicita	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	5 234 174,92
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	0217	Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
O:	SO 01B	Rekonstrukce sociálních zařízení - část B
R:	1250B	Rekonstrukce sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01_21
Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	19.3.2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28980697
NH stavby s.r.o.		DIČ:	CZ28980697
Projektant:		IČ:	
Milan Vician		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Milan Vician		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	694 005,00
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	694 005,00	145 741,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	839 746,05
------------	---	-----	------------

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:28:06
+02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01_21

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

o: Kopřivnice

Datum: 19.03.2020

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		694 005,00	839 746,05
2020_01_2 1-A	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - A	0,00	0,00
2020_01_2 1-B	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - B	694 005,00	839 746,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt:

2020_01_21-B - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - B

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NH stavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Kopřivnice_KD-B, elektroinstalace

Cena bez DPH

694 005,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	694 005,00	21,00%	145 741,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

839 746,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt: 2020_01_21-B - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - B

Adresa: Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
Uchazeč: NH stavby s.r.o.

Datum: 19.03.2020
Projektant: Milan Vician
Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	694 005,00
PSV - Práce a dodávky PSV	591 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	587 100,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	4 500,00
M - Práce a dodávky M	69 205,00
21-M - Elektromontáže	1 260,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	67 945,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00
OST - Ostatní	10 000,00
Ostatní - Ostatní	9 500,00
N - Náklady	9 500,00
R - Revize	7 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)

Objekt:

2020_01_21-B - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I) - B

Místo:

Kopřivnice

Datum:

19.03.2020

Zadavatel:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

Projektant:

Milan Vician

Uchazeč:

NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							694 005,00	
o PSV Práce a dodávky PSV							591 600,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							587 100,00	
1	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,000	9,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
2	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	50,000	38,00	1 900,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
3	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.	m2	0,800	10 000,00	8 000,00	
PP			Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.					
4	M	R4020	Sada nouzového volání WC-invalidé-Napáječ do rozváděče - volací sada WC	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Sada nouzového volání WC-invalidé-Napáječ do rozváděče - volací sada WC					
5	M	R4021	Tlačítko nouzového volání TL-07	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Tlačítko nouzového volání TL-07					
6	M	R4022	Táhlo nouzového volání TH-07	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Táhlo nouzového volání TH-07					
7	M	R4023	Signalizace-zvukové, akustická	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Signalizace-zvukové, akustická					
8	M	R4024	Potvrzovací tlačítko - služební jednotka	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Potvrzovací tlačítko - služební jednotka					
9	M	R4025	Kabeláž - sada	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Kabeláž - sada					
10	K	741110551	Montáž lišta a kanálek - uláštění protipožární šířky do 40 mm	m	350,000	45,00	15 750,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kšt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 40 mm					
11	M	R_741-25	LHD 40X40HF HD LIŠTA HRANATÁ HF	m	350,000	195,00	68 250,00	
PP			LHD 40X40HF HD LIŠTA HRANATÁ HF					
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	37,000	35,00	1 295,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a kšty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lšty, demontáže a montáže víčka a přístroja rozvodak se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
14	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	37,000	5,00	185,00	
	PP		přístrojová krabice KU68/2 1901					
	M	R234	krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	48,000	40,00	1 920,00	
	PP		krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí					
16	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	301,000	14,00	4 214,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0					
17	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	23,000	14,00	322,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0					
18	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	275,000	21,00	5 775,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,074, Al=0					
19	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	96,000	22,00	2 112,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,074, Al=0					
20	M	341111000_2	kabel silový s Cu jádrem Cu -J 5x6 (B2ca,s1,d0)	m	158,000	95,00	15 010,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 5x6 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,294, Al=0					
21	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	41,000	210,00	8 610,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lšty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
22	M	R_341_103	6455-11P 5p krabice vodotěsná	kus	41,000	70,00	2 870,00	
	PP		6455-11P 5p krabice vodotěsná					
23	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	62,000	25,00	1 550,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
24	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	62,000	12,00	744,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,039, Al=0					
25	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	324,000	25,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	275,000	25,00	6 875,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
27	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	96,000	25,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
28	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	158,000	35,00	5 530,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	21,000	60,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
30	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
31	M	R.503	kabelový stílek	kus	21,000	5,00	105,00	
	PP		kabelový stílek					
32	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
33	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových					
34	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-seriových					
35	M	R221	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	kus	5,000	145,00	725,00	
	PP		SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ					
36	M	R222	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	kus	2,000	180,00	360,00	
	PP		SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ					
37	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	28,000	300,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
38	M	R223.25	Pohybové čidlo s doběhem	kus	28,000	750,00	21 000,00	
	PP		Pohybové čidlo s doběhem					
39	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	7,000	145,00	1 015,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
40	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C					
41	M	R_49_01	A - Vestavné svítidlo LED,IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém SpA 140915/A3 A11-10016CM, 40W/3483 lm/87 lm/W/4000K/	kus	21,000	4 320,00	90 720,00	
	PP		A - Vestavné svítidlo LED,IP40, eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difúzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém SpA 140915/A3 A11-10016CM, 40W/3483 lm/87 lm/W/4000K/ RA>80/EEC A+/1224x77x58mm					
42	M	R_49_02	B-Vestavné LED svítidlo-montáž do sádrokartonu,těleso:tlakový odliček z hliníku,reflektor:leštěný hliníkový, IP20,18W/1700 lm, 94 lm/W,4000K/RA>80/EEC A+ /235x110mm	kus	18,000	2 984,00	53 712,00	
	PP		Vestavné LED svítidlo-montáž do sádrokartonu,těleso:tlakový odliček z hliníku,reflektor:leštěný hliníkový, IP20,18W/1700 lm, 94 lm/W,4000K/RA>80/EEC A+ /235x110mm					
43	M	R_49_04	D - Vestavné LED sv.,těleso:hliník s bílým rámečkem,difúzér: opákový polykarbonát, optická část IP42, předradníková část IP20, LED 216 20W 4000°K	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	
	PP		Vestavné LED sv.,těleso:hliník s bílým rámečkem,difúzér: opákový polykarbonát, optická část IP42, předradníková část IP20, LED 216 20W 4000°K					
44	M	R_49_05_05	N1 - Nouzové svítidlo, ASY, LED SF20M AT SA 1H SA ,1h NiCd, 7,2 V, 0,75 Ah, 96 lm, 58 lm, 2,6 W	kus	12,000	5 000,00	60 000,00	
	PP		N1 - Nouzové svítidlo, ASY, LED SF20M AT SA 1H SA ,1h NiCd, 7,2 V, 0,75 Ah, 96 lm, 58 lm, 2,6 W					
45	M	R_49_06	NA - Nouzové svítidlo, SY,L,LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
	PP		NA - Nouzové svítidlo, SY,L,LARG DWRC AT 24W SE 1N, 237 lm,					
46	M	R_49_09	Led osvětlení kuchyňské linky - pásky vč. trafa	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Led osvětlení kuchyňské linky - pásky vč. trafa					
47	K	741313002.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná	kus	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubově připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
48	M	R227.2	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44	kus	6,000	195,00	1 170,00	
PP			ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44					
49	M	R227	ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ	kus	18,000	125,00	2 250,00	
PP			ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ					
J	K	741320101	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
51	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 01
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 25A					
52	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
53	M	R231	ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min)	kus	6,000	350,00	2 100,00	
PP			ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min)					
54	K	741372062	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	12,000	370,00	4 440,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
55	K	741372112	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	44,000	370,00	16 280,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
56	M	R.501	RECYKLACE SVÍTIDEL	kus	56,000	10,00	560,00	
PP			RECYKLACE SVÍTIDEL					
57	M	R.502	RECYKLACE ZDROJŮ	kus	56,000	6,00	336,00	
PP			RECYKLACE ZDROJŮ					
58	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) sílových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) sílových, hmotnosti do 200 kg					
59	K	741813001	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V					
60	K	R_00788	Úprava obkladů - chodba - mramor - 8m2	sada	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP			Úprava obkladů - chodba - mramor					
61	K	R_101222	Demontáž stávající elektroinstalace (cca35 hod)	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Demontáž stávající elektroinstalace vč. ochrany před bleskem (cca 160 hod)					
62	K	R_102	Likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Likvidace demontovaného materiálu					
1	K	R_402	Montáž sady nouzového volání - WC invalidé vč.sařezání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž sady nouzového volání - WC invalidé vč.sařezání					
64	K	R-50401	Poplatek Tičr	kus	1,000	250,00	250,00	
PP			Poplatek Tičr					
65	K	R-50402	Demontáž podhledu - 48m2	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Demontáž podhledu					
66	K	R-50403	Opětná montáž podhledu - 48m2	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Opětná montáž podhledu					
67	K	R740-12	Doplnění a úprava stávajících napájecích rozváděčů vč. montáže	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
PP			Doplnění stávajícího rozváděče RE dle výkresové dokumentace vč. montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	R101_2	Rozváděč 01RMS1 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
69	M	R101.112.7	Rozváděč 1RMS1 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
70	M	R101.113.7	Rozváděč 2RMS2 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	
	PP		Rozváděč 2RMS2					
71	M	R101.111.7	Rozváděč 3RMS1 - požární odolností EI 15 dle požární zprávy	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Rozváděč 3RMS2					
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							4 500,00	
72	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Podružný materiál					
73	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Prořez					
D M Práce a dodávky M							69 205,00	
D 21-M Elektromontáže							1 260,00	
74	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [typ Bernard] se zhotovením pásku					
75	M	R210	Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	kus	12,000	30,00	360,00	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							67 945,00	
76	K	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,220	250,00	55,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) hominy, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
77	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přemístění (odvoz) hominy, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
78	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	85,000	25,00	2 125,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špalíku, kotvících prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm					
79	K	460680485	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	16,000	3 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíku, kotvících prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	P		Poznámka k položce: Náky pro 4 rozváděče					
80	K	460680611	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkové vápenné a vápenocementové stěně šířky do 3 cm	m	117,000	45,00	5 265,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkové vápenné nebo vápenocementové stěně, šířky rýhy do 3 cm					
81	K	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	117,000	100,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 500,00	
82	K	RK-013	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
D OST Ostatní							10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	R_301	příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení,...)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		příprava pracoviště a materiálu(zakrytí ploch, oblepení,...)					
84	K	R_305	hrubý úklid	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		hrubý úklid					
D Ostatní			Ostatní				9 500,00	
D N			Náklady				9 500,00	
85	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
86	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Přesun dodávek					
87	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
D R			Revize				7 200,00	
88	K	RK-012	Revize	hod	16,000	450,00	7 200,00	
	PP		Revize					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
89	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020_003	KD Kopřivnice, ČÁST B 2020		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	NH stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	2020_003
Rozpočtoval	Petr Nováček		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	166 154	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 662
ZRN	celkem	166 154	Zařízení staveniště	1 662
			Provoz investora	1 662
HZS		10 800	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		176 954	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		181 939	Ostatní náklady celkem	4 985

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Pavel	Jméno :
Datum :	Datum : Hlože	Datum :
Podpis :	Podpis: k	Podpis:
	Digitalně podepsal Pavel Hložek DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-289806 97, o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, givenName=Pavel, serialNumber=P403549 Datum: 2020.05.28 11:32:22 +02'00'	
0		
Základ pro DPH	0,0 %	181 939 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		181 939 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020_003 KD Kopřivnice, CAST B 2020	Rozpočet : 1
Objekt :	001 vytápění	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	8 976	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	94 146	0	0	0
734 Armatury	0	12 589	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	50 443	0	0	10 800
CELKEM OBJEKT	0	166 154	0	0	10 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	166 154	0
Oborová přírážka	0	0,0	166 154	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	166 154	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	166 154	1 662
Zařízení staveniště	0	1,0	166 154	1 662
Provoz investora	0	1,0	166 154	1 662
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	166 154	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	166 154	0
CELKEM VRN				4 985

Položkový rozpočet

Stavba :	2020_003 KD Kopřivnice, CAST B 2020	Rozpočet: 1
Objekt :	001 vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	23,00	50,00	1 150,00
2	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi	m2	23,00	250,00	5 750,00
3	283771007	Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná	m	80,00	15,00	1 200,00
4	283771020	Izolace potrubí PUR 18x13 mm šedočerná	m	16,00	17,00	272,00
5	283771032	Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná	m	16,00	33,00	528,00
6	283771120	Izolace potrubí PUR 28x20 mm šedočerná	m	2,00	38,00	76,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 976,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
7	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	180,00	15,00	2 700,00
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	115,00	325,00	37 375,00
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	16,00	355,00	5 680,00
10	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	16,00	410,00	6 560,00
11	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	2,00	600,00	1 200,00
12	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	115,00	205,00	23 575,00
13	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	16,00	215,00	3 440,00
14	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	16,00	220,00	3 520,00
15	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	2,00	235,00	470,00
16	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	149,00	5,00	745,00
17	R	drážka ve VP cihle 100/50	m	30,00	70,00	2 100,00
18	R1	zahození drážky ve VP cihle 100/50	m	30,00	58,00	1 740,00
19	R	Protipožární ucpávka stoupačky 28x1 mezi 1PP a 1NP	ks	1,00	435,00	435,00
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	921,28	3,00	2 763,84
21	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	921,28	2,00	1 842,56
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				94 146,40
Díl:	734	Armatury				
22	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	11,00	63,00	693,00
23	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	11,00	77,00	847,00
24	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat., veř. prost.	kus	11,00	480,00	5 280,00
25	734263211R00	H-šroubení radiátorové rohové, DN15	kus	11,00	330,00	3 630,00
26	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	106,93	10,00	1 069,31
27	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	106,93	10,00	1 069,31
	Celkem za	734 Armatury				12 588,62
Díl:	735	Otopná tělesa				
28	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	110,00	25,00	2 750,00
29	735157560R00	Otopná těl.panel. 21 600/ 400	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
30	735157660R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 400	kus	3,00	3 300,00	9 900,00
31	735157662R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 600	kus	4,00	3 700,00	14 800,00
32	735157663R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 700	kus	3,00	4 250,00	12 750,00
33	735159111R00	Montáž panelových těles	kus	11,00	265,00	2 915,00
34	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	180,00	10,00	1 800,00
35	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	180,00	15,00	2 700,00
36	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,21	1 000,00	211,55
37	998735193R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	t	0,21	550,00	116,35
38	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	24,00	450,00	10 800,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				61 242,90

D.1.4.3-02B KRYCÍ LIST OSTRÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)

Název stavby	Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	D.1.4.3 - Vzduchotechnika	Místo	
Název části		IČ	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		
Projektant	Roman Michoněk		
Zhotovitel	NH stavby s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.3.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN (2% z PSV)		3 772,40	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14				
3	PSV	Dodávky	188 620,00	10	Kulturní památka	0,00	15				
4		Montáž	56 520,00	11		0,00	16				
5	"M"	Dodávky	0,00				17				
6		Montáž	0,00				18				
7	ZRN (ř. 1-6)		245 140,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		3 772,40	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		106 250,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25	21 % 355 162,40 DPH 74 584,20
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 429 746,60
Zhotovitel		E	Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

Poznámka:

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.

cenová soustava vlastní.

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:30:39
+02'00'

REKAPITULACE - ČÁST "B"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - **Objednatel:** Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

JKSO:

Datum: 19.3.2020

Název zařízení	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.3 - Větrání technického zázemí v 1.PP části B	6 850,00 Kč	1 800,00 Kč
Zařízení č.4 - Větrání čajovny v 1.PP části B	16 100,00 Kč	3 900,00 Kč
Zařízení č.5 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP části B	15 300,00 Kč	4 165,00 Kč
Zařízení č.6 - Větrání sociálního zázemí v 1.-3.NP části B	150 370,00 Kč	46 655,00 Kč

Mezisoučet všech zařízení	188 620,00 Kč	56 520,00 Kč
----------------------------------	----------------------	---------------------

Pomocný materiál a práce	Dodávka celkem
--------------------------	----------------

P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál	27 000,00 Kč
P.2	Doprava, svislá přeprava, lešení	15 000,00 Kč
P.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy	10 000,00 Kč
P.4	Zhotovení provozního řádu VZT zařízení	250,00 Kč
P.5	Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí, zařízení a SDK podhled	1 000,00 Kč
P.6	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)	3 000,00 Kč
P.7	Dokumentace skutečného provedení stavby (zapracování všech změn vzniklých při realizaci vč. doplnění názvů výrobků všech dodávaných zařízení) a vypracování dokladové části VZT	5 000,00 Kč
P.8	Technická a koordinační činnost na stavbě s dalšími navazujícími profesemi	2 500,00 Kč
P.9	Kontrola a revize požárních mřížek (celkem 5ks požárních mřížek)	5 000,00 Kč
P.10	Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody chladu a VZT (5ks viz. výkresová část)	6 000,00 Kč
P.11	Stavební přípomoc - jádrové vtání do ø200mm, délka do 0,6m (celkem 9ks)	31 500,00 Kč

Mezisoučet pomocného materiálu a prací	106 250,00 Kč
---	----------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ČÁST "B"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)

Objednatel: Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.3 - Větrání technického zázemí v 1.PP části B								
	240003001	Nástěnný axiální ventilátor ø160mm, V=200m3/h, Pext=35Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
		součástí ventilátoru je zabudovaný hygrostat						
3.2	240003002	Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00
		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240003003	- ø160mm, 0% tvarovek	bm	3	200,00	600,00	100,00	300,00
		Mezisoučet zařízení č.3				6 850,00		1 800,00
Zařízení č.4 - Větrání čajovny v 1.PP části B								
4.1	240004001	Nástěnný axiální ventilátor ø160mm, V=200m3/h, Pext=35Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	3 250,00	3 250,00	650,00	650,00
		součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh						
4.2	240004002	Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00
4.3	240004003	Požární větrací mřížka 300x320mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	8 500,00	8 500,00	1 650,00	1 650,00
		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240004004	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	6	350,00	2 100,00	125,00	750,00
	240004005	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00
		Mezisoučet zařízení č.4				16 100,00		3 900,00
Zařízení č.5 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP části B								
5.1	240005001	Nástěnný axiální ventilátor ø160mm, V=150m3/h, Pext=35Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	4 000,00	4 000,00	700,00	700,00
		součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh a zpětná klapka						
5.2	240005002	Nástěnný axiální ventilátor ø125mm, V=50-60m3/h, Pext=35Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	3 000,00	6 000,00	650,00	1 300,00
		součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh a zpětná klapka						
5.3	240005003	Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00
		Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"						
	240005007	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	3	350,00	1 050,00	125,00	375,00
	240005008	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	6	250,00	1 500,00	115,00	690,00
	240005009	Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	850,00	850,00	350,00	350,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ČÁST "B"

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I)

Objednatel: Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Část: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
	240005010	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	650,00	650,00	250,00	250,00
Mezisoučet zařízení č.1						15 300,00		4 165,00
Zařízení č.6 - Větrání sociálního zázemí v 1.-3.NP části B								
6.1	240006001	Podružní ventilátor ø160mm, V=160-270m3/h, Pext=140Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	6 500,00	26 000,00	1 250,00	5 000,00
		ventilátor je v provedení tříotáčkovém						
6.1a	240006002	Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	8	250,00	2 000,00	100,00	800,00
6.2	240006003	Podružní ventilátor ø125mm, V=130m3/h, Pext=90Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	5 950,00	11 900,00	1 350,00	2 700,00
		se zabudovaným časovým doběhem						
6.2a	240006004	Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	200,00	800,00	85,00	340,00
6.3	240006005	Tlumič hluku ø160/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	8	2 850,00	22 800,00	1 000,00	8 000,00
6.4	240006006	Tlumič hluku ø125/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	2 350,00	9 400,00	850,00	3 400,00
6.5	240006007	Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	1 250,00	5 000,00	500,00	2 000,00
6.6	240006008	Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	500,00	1 000,00	185,00	370,00
6.7	240006009	Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	4	550,00	2 200,00	200,00	800,00
6.8	240006010	Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ"	ks	24	435,00	10 440,00	185,00	4 440,00
6.9	240006011	Dvěřní mřížka 500x200mm, oboustranná - "specifikace dle PD a TZ"	ks	5	1 350,00	6 750,00	500,00	2 500,00
6.10	240006012	Stěnová mřížka 200x200mm, jednořadá vč. upínacího rámečku - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	850,00	1 700,00	265,00	530,00
6.11	240006013	Požární větrací mřížka 300x320mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00
6.12	240006014	Požární větrací mřížka 200x420mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	7 350,00	7 350,00	1 500,00	1 500,00
6.13	240006015	Požární větrací mřížka 200x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	6 000,00	12 000,00	1 250,00	2 500,00
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"								
	240006016	- ø160mm, 40% tvarovek	bm	21	300,00	6 300,00	125,00	2 625,00
	240006017	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	27	250,00	6 750,00	100,00	2 700,00
	240006018	- ø100mm, 40% tvarovek	bm	39	220,00	8 580,00	100,00	3 900,00
	240006019	Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	750,00	750,00	300,00	300,00
	240006020	Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	3	550,00	1 650,00	250,00	750,00
Mezisoučet zařízení č.6						150 370,00		46 655,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01a-2020
Stavba: Kulturní dům - ZTI

KSO: 827
sto: Obránců Míru 368/1A
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ:
Datum: 19.3.2020
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			778 993,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	778 993,60	163 588,66
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			942 582,26

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=HTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:33:34
+02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01a-2020

Stavba: Kulturní dům - ZTI

Místo: Obránců Míru 368/1A

Datum: 19.03.2020

Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Projektant:

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		778 993,60	942 582,26	
B	SEKCE	753 993,60	912 332,26	STA
V	VRN	25 000,00	30 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům - ZTI

Objekt:

B - SEKCE

KSO:

Místo: Obránců Míru 368/1A

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			753 993,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	753 993,60	21,00%	158 338,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			912 332,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům - ZTI

Objekt:

B - SEKCE

Místo:

Obránců Míru 368/1A

Datum:

19.03.2020

Zadavatel:

Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Projektant:

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

753 993,60

HSV - Práce a dodávky HSV

64 702,05

997 - Přesun sutě

64 702,05

PSV - Práce a dodávky PSV

689 291,55

713 - Izolace tepelné

6 622,35

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

152 565,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

181 905,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

347 874,20

767 - Konstrukce zámečnické

325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům - ZTI

Objekt: **B - SEKCE**

Adresa: Obránců Míru 368/1A
Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21
Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Datum: 19.03.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem	753 993,60
-------------------------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	64 702,05
---	-----	---------------------	-----------

D	997	Přesun sutě	64 702,05
---	-----	-------------	-----------

1	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,161	2 500,00	2 902,50	CS ÚRS 2019 02
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m 1.161*5 Přepočtené koeficientem množství	t	5,805	50,00	290,25	CS ÚRS 2019 02
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,161	210,00	243,81	CS ÚRS 2019 02
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1.161*9 Přepočtené koeficientem množství	t	10,449	10,00	104,49	CS ÚRS 2019 02
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,161	1 000,00	1 161,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	998R	Zednické přípomoce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
			*dražky pro potrubí, včetně zapravení a začištění, včetně přesunu hmot a přesunu suti na uvažovanou skládku a poplatek za		1,000			

o	PSV	Práce a dodávky PSV	689 291,55
---	-----	---------------------	------------

D	713	Izolace tepelné	6 622,35
---	-----	-----------------	----------

K	713411131-1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy ze syntetického kaučuku	m2	6,202	115,00	713,23
VV		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"				
VV		"Hluková kaučuková izolace - 19 mm na potrubí v pohledu"				
VV		"DN 100*11,0*3,14*0,1		3,454		
VV		"DN125*7,0*3,14*0,125		2,748		
VV		Součet		6,202		
8	63150986-1	pás z vysoce kvalitního syntetického kaučuku	m2	7,132	410,00	2 924,12
VV		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"				
VV		"Hluková kaučuková izolace - 19 mm na potrubí v pohledu"				
VV		"DN 100*11,0*3,14*0,1		3,454		
VV		"DN125*7,0*3,14*0,125		2,748		
VV		Součet		6,202		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6,202*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,132			
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	63,000	10,00	630,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí s návrkovou izolací 5 mm					
	W		*DN40*15,0		15,000			
	W		*DN50*18,0		18,000			
	W		*DN75*8,0		8,000			
	W		*DN110*22,0		22,000			
	W		Součet		63,000			
10	M	28377057-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/5mm	m	15,000	19,00	285,00	
	W		15,0		15,000			
11	M	28377121-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/5mm	m	18,000	22,00	396,00	
	W		18,0		18,000			
12	M	28377070-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/5 mm	m	8,000	33,00	264,00	
	W		8,0		8,000			
13	M	28377084-1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/5mm	m	22,000	60,00	1 320,00	
	W		22,0		22,000			
14	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,060	1 000,00	60,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	500,00	30,00	CS ÚRS 2019 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				152 565,00	
16	K	721174026-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupací a zavěšené odhlučňené DN 100	m	78,000	800,00	62 400,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí					
	W		*Stoupací a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí		78,000			
	W		78,0					
17	K	721174027-1	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupací a zavěšené odhlučňené DN 125	m	10,000	965,00	9 650,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí					
	W		*Stoupací a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí		10,000			
	W		10,0					
18	K	721174027-2	Potrubí z plastových trub polypropylenové stoupací a zavěšené odhlučňené DN 150	m	4,000	1 250,00	5 000,00	
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí					
	W		*Stoupací a zavěšené potrubí plastové odhlučňené - 20 dB(A), 90° C - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí		4,000			
	W		4,0					
19	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	15,000	335,00	5 025,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí					
	W		*Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí		15,000			
	W		*D40*15,0					
20	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	18,000	365,00	6 570,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ					
	W		*potrubí					
	W		*Přípojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí		18,000			
	W		*D50*18,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	8,000	430,00	3 440,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"potrubí"					
	W		"Připojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí"					
	W		"D75*8,0		8,000			
22	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"potrubí"					
	W		"Připojovací potrubí plastové hrdlové - 26 dB(A), 90° - vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí"					
	W		"D110*22		22,000			
23	K	7212121R	Sprchový žlab DN 50 s nerezovým rámem a krytem, včetně sprchového setu pákového, D+M	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	W		"ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"sprchový žlab - DN 50 s nerezovým rámem a krytem, sprchový set pákový podomítkový s ruční a hlavovou sprchou"					
	W		1		1,000			
24	K	721274123	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		"DN 100*1		1,000			
25	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	151,000	20,00	3 020,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"zkouška potrubí dle ČSN 75 6760"					
	W		15,0+18,0+8,0+22,0+78,0+10,0		151,000			
26	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"zkouška potrubí dle ČSN 75 6760"					
	W		4,0		4,000			
27	K	721R	Propojení odhlučňovacího potrubí DN 100 se stáv. větracím potrubím	kpl	5,000	725,00	3 625,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		5		5,000			
28	K	721R11	Propojení odhlučňovacího potrubí se stáv. potrubím u podlahy 1.PP DN 100	kpl	3,000	475,00	1 425,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		3,0		3,000			
29	K	721R1	Propojení odhlučňovacího potrubí se stáv. potrubím u podlahy 1.PP DN 125	kpl	1,000	555,00	555,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		1		1,000			
30	K	721R12	Propojení odhlučňovacího potrubí se stáv. potrubím u podlahy 1.PP DN 150	kpl	1,000	655,00	655,00	
	W		"KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ"					
	W		1		1,000			
31	K	721R2	Čištění ležaté kanalizace a prohlídka videokamerou s CD záznamem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
32	K	72117R	Demontáž kanalizačního potrubí	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,150	2 500,00	375,00	CS ÚRS 2019 02
34	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	2 000,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
D 722			Zdravotníka - vnitřní vodovod					181 905,00
35	K	722174022-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D 20 x 2,3	m	151,000	315,00	47 565,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		87,0		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		11,0		11,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		37,0		37,000			
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		16,0		16,000			
	W		Součet		151,000			
36	K	722174023-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D 25 x 2,8	m	58,000	400,00	23 200,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		28,0		28,000			
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		3,0		3,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Připojovací potrubí pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9), včetně objímek a uchycení"					
	W		9,0		9,000			
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		18,0		18,000			
	W		Součet		58,000			
37	K	722174024-1	Potrubí z trubek celoplastových z polypropylenu spojovaných svařováním D32 x 3,6	m	66,000	485,00	32 010,00	
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod studené vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		40,0		40,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"Stoupační potrubí a potrubí zavěšené pod stropem v podhledu pro rozvod teplé vody celoplastové polypropylenové (S4, SDR9)"					
	W		26,0		26,000			
	W		Součet		66,000			
38	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	124,000	50,00	6 200,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 9 mm D20x2,3" 87,0		87,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"izolace tl. 9 mm D20x2,3" 37,0		37,000			
	W		Součet		124,000			
39	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	37,000	60,00	2 220,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 9 mm D25x2,8" 28,0		28,000			
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		"izolace tl. 9 mm D25x2,8" 9,0		9,000			
	W		Součet		37,000			
40	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	11,000	60,00	660,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 13 mm D 20x2,3" 11,0		11,000			
41	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	43,000	72,00	3 096,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"vodovod, studená voda"					
	W		"izolace tl. 13 mm - D 25x2,8" 3,0		3,000			
	W		"izolace 13 mm - D 32x3,6" 40,0		40,000			
	W		Součet		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	81,00	1 296,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		* izolace tl. 20 mm D20x2,3" 16,0		16,000			
	W		Součet		16,000			
43	K	722181252-1	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes do 30mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	44,000	170,00	7 480,00	
	W		"TEPLÁ VODA A CÍRKULACE"					
	W		* izolace tl. 30 mm D25x2,8"18,0		18,000			
	W		* izolace tl. 30 mm D32x3,6" 26,0		26,000			
	W		Součet		44,000			
44	K	722231141	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2	kus	32,000	425,00	13 600,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*ROHOVÝ VENTIL DN 15"32		32,000			
45	K	722231201-1	Ventil termostatický cirkulační DN15	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*termostatický cirkulační ventil -DN15"3,0		3,000			
46	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*kulový kohout-DN15"4		4,000			
47	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	8,000	315,00	2 520,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*kulový kohout-DN20"8,0		8,000			
48	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*kulový kohout-DN20 s výpustí"1,0		1,000			
49	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"VODOVOD"					
	W		*Armatury"					
	W		*kulový kohout-DN25 s výpustí"5,0		5,000			
50	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	275,000	35,00	9 625,00	CS ÚRS 2019 02
	W		*prohlídka, zkouška a desinfekce dle ČSN 75 5409"87,0+28,0+11,0+3,0+40,0+37,0+9,0+16,0+18,0+26,0		275,000			
51	K	722170R	Demontáž vodovodního potrubí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,314	1 000,00	314,00	CS ÚRS 2019 02
53	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,314	1 000,00	314,00	CS ÚRS 2019 02
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				347 874,20	
54	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	17,000	4 150,00	70 550,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		*závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko a tlačítko"17,0		17,000			
55	K	725112R	Závěsný klozet invalidní, podomítkový modul, sedátko, tlačítko, D+M	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
56	K	725112R1	Madlo toaletní, sklopné, D+M	soubor	1,000	8 650,00	8 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	725112R2	Madlo toaletní, pevné, D+M	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	
58	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické se senzorem vč. zdroje	soubor	10,000	10 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		10,0		10,000			
59	K	725211603	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon	soubor	10,000	4 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"umyvadlo hranaté 60/45 cm, sifon chrom"					
	W		10,0		10,000			
60	K	725211703	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňná na stěnu šrouby malá (umývátko) stěnová 450 mm	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"umyvátko hranaté 45/34 cm, sifon chrom"					
	W		2,0		2,000			
61	K	725244322-1	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvírávé jednokřídlové šířky 800mm, včetně odtokového sprchového žlabu nerezového dl. do 800 mm	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		1		1,000			
62	K	7253111R	Nerez dřez 800/500 mm s odkládací plochou, dřezová stojánková páková baterie, dřezový sifon	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		1,0		1,000			
63	K	7253111R1	Nerez dřez 600/600/850 mm, dřezová nástěnná páková baterie, dřezový sifon	soubor	3,000	5 500,00	16 500,00	
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		3,0		3,000			
64	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"výlevka keramická"3,0		3,000			
65	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
66	K	7258131R	Pračkový ventil DN 15 se zpětnou klapkou	kus	1,000	830,00	830,00	
	W		"VODOVOD"					
	W		"Armatury"					
	W		"ventil pračkový DN 15 se zpětnou klapkou"1		1,000			
67	K	725R	Pračkový nástěnný sifon - DN 50, D+M	soubor	2,000	1 250,00	2 500,00	
68	K	725821323-1	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a dlouhým raménkem	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		"dřezová nástěnná baterie s dlouhým raménkem"3,0		3,000			
69	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	12,000	1 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. D.1.1.1 - návrh interiéru a výpis prvků)"					
	W		2+10		12,000			
70	K	7258408R	Demontáž sprchové vpusti a sprchové baterie	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	W		2,0		2,000			
71	K	725122813-1	Demontáž pisoárů včetně sifonu	soubor	15,000	300,00	4 500,00	
	W		15,0		15,000			
72	K	725210821-1	Demontáž umyvadel včetně sifonu	soubor	23,000	215,00	4 945,00	
	W		23,0		23,000			
73	K	725110811-1	Demontáž kombi klozetů včetně sedátka	soubor	19,000	325,00	6 175,00	
	W		19,0		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	725820802-1	Demontáž baterií	soubor	23,000	120,00	2 760,00	
	vv		23,0		23,000			
75	K	725230811-1	Demontáž bidetů včetně baterie	soubor	3,000	300,00	900,00	
76	K	725980122-1	Dvířka plastová 15/30	kus	2,000	90,00	180,00	
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*2,0		2,000			
	vv		Součet		2,000			
77	K	725980123-1	Magnetická dvířka, D+M	kus	16,000	640,00	10 240,00	
	vv		*vodořvod, vnitřní instalace*					
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*6,0		6,000			
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	vv		*magnetická dvířka velikosti obkladu*10,0		10,000			
	vv		Součet		16,000			
78	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,804	650,00	522,60	CS ÚRS 2019 02
79	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,804	400,00	321,60	CS ÚRS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnická				325,00	
80	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		*KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ*					
	vv		*mřížka 15 x 15*1,0		1,000			
81	M	55341427-1	mřížka větrací nerezová 150x150mm	kus	1,000	225,00	225,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní dům - ZTI

Objekt:

V - VRN

KSO:

Místo: Obránců Míru 368/1A

Zadavatel:

Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	25 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 250,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům - ZTI
Objekt: V - VRN

Místo: Obránců Míru 368/1A
Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21
Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Datum: 19.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN5 - Finanční náklady	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům - ZTI
Objekt: V - VRN

Místo: Obránců Míru 368/1A Datum: 19.03.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice - MÚ Kopřivnice, 742 21 Projektant:
Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN4 Inženýrská činnost							2 500,00	
2	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
VV "dozor, posudky..."1					1,000			
D VRN5 Finanční náklady							2 500,00	
3	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
VV "pojištění, rezerva..."1					1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
4	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
VV "stavební práce za provozu"1					1,000			

Akce : "Rekonstrukce sociálních zařízení v Kulturním domě - Kopřivnice"					
Dodavatel: NH stavby s.r.o.					
Položkový rozpočet -výpis prvků , mobiliáře, vybavení interiéru - ČÁST B					
		MJ	Množství	Cenav Kč /MJ - dodávka včetně montáže	Cena v Kč
1.	nástěnný dávkovač mýdel 1l, nerezový	ks	12,00	1 500,00	18 000,00
2.	zásobník na papírové ubrousky	ks	8,00	1 250,00	10 000,00
3.	odpadkový koš	ks	23,00	600,00	13 800,00
4.	držák toal. papíru	ks	1,00	350,00	350,00
5.	zásobník na toal. papír	ks	15,00	1 550,00	23 250,00
6.	toaletní kartáč	ks	16,00	300,00	4 800,00
7.	háček/věšák (do WC kabelek, na sprchy,...)	ks	19,00	150,00	2 850,00
8.	zrcadlo	m2	10,50	1 000,00	10 500,00
9.	sklopné zrcadlo na WC OTP	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
10.					0,00
11.	Kuchyňská linka - 1.PP, část B- v.č. 12 složky D.1.1.1 včetně 1ks nerezového dřezu s odkapávačem	soub.	1,00	45 000,00	45 000,00
12.	Technické zázemí -mobiliář - 1.PP, část B- v.č. 13 složky D.1.1.1 včetně 3ks nerezových dřezů	soub.	1,00	42 500,00	42 500,00
13.	Vestavná lednice pod pracovní plochu - 1.PP-část B, v.č. 12 složky D.1.1.1	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
14.	plechová 3-jitá skříň m.č. 0.03-viz. sl. D.1.1.1-v.č. 15	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
15.	stolička m.č. 0.03-viz. sl. D.1.1.1-v.č.15	ks	1,00	500,00	500,00
16.	policevská skříň otevřená š. 2000x 2550mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 0.02	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
17.	policevská skříň zavřená, posuvná š. 1800x 2550mm (barevné řešení se upřesní při realizaci)-m.č. 0.02	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
18.	nerezová madla na dveře š. 800- WC OTP	ks	2,00	800,00	1 600,00
19.	nerezová madla u umývadla -WC OTP	ks	2,00	800,00	1 600,00
20.	zarážky za dveře	ks	31,00	100,00	3 100,00
21.	sušič rukou - předmětem této položky jsou el. vysoušeče rukou vhodné pro frekventovaného prostředí s horním vkládáním rukou a s nádržkou na vodu, bez topného tělesa - sušení rukou silným proudem vzduchu, vybaven senzorem na automatické spuštění . Barva stříbrná, doba sušení max. do 8s, hlučnost max. 66dB (viz. část PD D.1.1.1 -návrh interiéru a výpis prvků)	ks	7,00	21 500,00	150 500,00
Celkem bez DPH					364 300,00
21% DPH					76 503,00
Celkem s DPH					440 803,00
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ					
Prvky, zařízení, nabytek, vybavení je blíže specifikováno ve složce " D.1.1.1 Návrh interiéru a výpis prvků					
Umístění, bližší specifikace mobiliáře, vybavení interiéru se upřesnění při realizaci stavby.					

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel
Hložek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2020.05.28 11:25:08
+02'00'

