AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
1/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 2700 mm, R.Š. 340 mm	6	–	–	–	–	–	**6**	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY: –PARAPETY Z PLECHU FeZn TL. 0,6 mm S ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM TL. 30 µm, BARVA DLE FASÁDY –PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z PLECHU FeZn TL. 0,55 mm S ÚPRAVOU PVC NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU TL. 0,6 mm –ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
2/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 2560 mm, R.Š. 340 mm	1	–	–	–	–	–	**1**	
3/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 700 mm, R.Š. 340 mm	8	–	–	–	–	–	**8**	
4/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 2700 mm, R.Š. 370 mm	–	9	9	9	–	–	**27**	
5/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 1200 mm, R.Š. 370 mm	–	5	5	5	–	–	**15**	
6/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 1680 mm, R.Š. 280 mm	–	10	11	11	–	–	**32**	
7/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 1600 mm, R.Š. 370 mm	–	1	–	–	–	–	**1**	
8/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 1180 mm, R.Š. 280 mm	–	1	–	–	–	–	**1**	
9/K		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VČ. LEMOVÁNÍ STĚNY, PLOCHA 2,75 m2	–	1	–	–	–	–	**1**	
		ZÁK. ČÍSLO: 473/2019								LIST Č.: K – 1

AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
10/K	KOMPLET	PŘEKOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH SVODNÝCH DEŠŤOVÝCH POTRUBÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, ODHAD – 20%	–	–	–	–	–	–	1	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY: –PARAPETY Z PLECHU FeZn TL. 0,6 mm S ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM TL. 30 µm, BARVA DLE FASÁDY –PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z PLECHU FeZn TL. 0,55 mm S ÚPRAVOU PVC NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU TL. 0,6 mm –ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
11/K	KOMPLET	PODOKAPNÍ ŽLAB ø 80 /R.Š. 250 mm CELKOVÁ DÉLKA 3,2 m ŽLABOVÉ ČELO ø 80 mm 2 KS ŽLABOVÝ KOTLÍK 250/80 mm 1 KS DEŠŤOVÝ SVOD ø 80 mm, CELKOVÁ DÉLKA 2,5 m LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN 1 KS	–	1	–	–	–	–	1	
12/K		OPLECHOVÁNÍ DILATACE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU DÉLKA 25,6 m, R.Š. 200 mm	–	–	–	–	–	–	1	
13/K	KOMPLET	OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍ HRANY STŘECHY – PRODLOUŽENÍ OPLECHOVÁNÍ U OKAPU, DÉLKA 46,5 m	–	–	–	–	–	–	1	
14/K	KOMPLET	OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÉ HRANY STŘECHY – PRODLOUŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU, DÉLKA 12,5 m	–	–	–	–	–	–	1	
15/K		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY (ŠTÍTU), DÉLKA 3,9 m	–	–	–	–	–	–	1	
		ZÁK. ČÍSLO: 473/2019								LIST Č.: K – 2