

SMLOUVA O DÍLO č. 46/2021/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany**Objednatel:****Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.účtu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CHALUPA A SYN, s.r.o.

Adresa: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen: Pavel Chalupa
IČ: 25902032
DIČ: CZ25902032
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín
Č. účtu: 0046533885/0300
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Chalupa, tel. 602 546 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel**“

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektovou dokumentací „Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel“ zpracovanou v červnu 2020 Ing. Tomášem Kovaříkem, Pod Křížem 527, 739 34 Václavovice, arch. č. 51/20
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
- fotodokumentace o průběhu prací včetně fotodokumentace před zahájením prací
- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady místo napojení a měření odběru vody a elektřiny.
- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. **V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.**
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnost zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.
- začistění všech prostupů, drážek a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace díla – zaomítání drážek, dozdění všech prostupů, provedení povrchové úpravy, vymalování – barva bílá.
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. **Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.**
- uvedení veškerých vnitřních prostorů objektu a venkovních ploch (komunikace, zelené plochy,...) dotčených stavební činností do původního stavu
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 2x v tištěném provedení, 1x elektronicky
- zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě, prokazatelné zaškolení obsluhy apod.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace: „„Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel“ zpracovaná v červnu 2020 Ing. Tomášem Kovaříkem, Pod Křížem 527, 739 34 Václavovice, arch. č. 51/20, předána při podpisu této smlouvy.

4. Doba a místo plnění

1. Předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno a zahájení díla: **15.6.2021**

O předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla: **16.8.2021**

2. Místem plnění: Objekt č.p. 925 na ulici Družební v Kopřivnici včetně přilehlé plochy pro rekonstrukci sjezdu a přesun kontejnerového stání

5. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cena díla	3 090 993,26	649 108,60	3 740 101,90

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.
3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,

keré v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace pro provádění stavby nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku.
6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

6. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturovaná měsíčně, vždy k poslednímu dni v aktuálním kalendářním měsíci, na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele. A to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení.
2. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změnil-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

1. Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli nejpozději do 15. 6. 2021, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Provádění díla bude zahájeno do dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
7. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce a osoba vykonávající technický dozor stavebníka, Koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka a s projektantem. V případě zjištění rozporu s platných projektových dokumentací se skutečností v objektu, ve kterém je dílo prováděno, je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo s projektantem, a to bezodkladně.
3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
4. Kontroly průběhu provádění díla:

- 4.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem.
- 4.2 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele, případně jiné subjekty.
- 4.4 Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 4.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci pro provádění stavby, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a e-mailem na adresu:
milos.sopuch@koprivnice.cz a marcela.podesvova@koprivnice.cz,
a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele stanoveným způsobem, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby smlouvy a v nejvyšší jakosti.
7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.

10. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 pracovní dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,
 - datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace.
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:
 - stavební deník,
 - osvědčení použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích, kterými jsou zejména: zpráva o výchozí revizi el. zařízení,
 - doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - evidenci odprodeje druhotných surovin.
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů
 - Projektová dokumentace skutečného provedení 2x v tištěném provedení, 1x elektronicky,nebude dílo převzato.
6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělkami je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.
7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělkami byly zhotovitelem odstraněny.

8. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

11. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ne zvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce **60 měsíců** a na ostatní dodávky záruku v délce **24 měsíců**, pokud výrobce nenabízí delší záruku.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) adresu: Husova 1162,742 21 Kopřivnice, nebo
- b) e-mail: chalupaasyn@centrum.cz, nebo
- c) do datové schránky: 7xuvkkb

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 000 000,00 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 5.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
 - je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 dní,
 - nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště,
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4.6., ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
 - zhotovitel nesplnil pokyn objednatele,
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

15. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Uzavřením této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 8.6.2021 usnesením č. 1861

Přílohy:

- č. 1 Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne 14-06-2021

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný, starosta



V Kopřivnici dne 17.6.21


Za zhotovitele:

.....
Pavel Chalupa, jednatel společnosti

.....
CHALUPA A SYN s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
KOPŘIVNICE, HUSOVA 1162
IČO: 25902032, DIČ: CZ25902032

24101001631175135

Leo peřiv Om
11



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020.16** **Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel**

Zadavatel: **Město Kopřivnice** IČO: 00298077
Štefánikova 1163/12 DIČ: CZ00298077
74221 Kopřivnice

Zhotovitel: **CHALUPA A SYN,S.R.O** IČO: 25902032
Husova 1162,Kopřivnice DIČ: CZ25902032
742 21


Vypracoval: **Z. Minčeva**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 049 430,80
PSV	855 752,99
MON	149 609,47
Vedlejší náklady	36 200,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 090 993,26

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 090 993,26 CZK
Základní DPH	21 %	649 108,60 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem s DPH **3 740 101,90 CZK**

v KOPŘIVNICI dne 24.5.2021



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy objektu č.p. 925	0,00	2 092 492,09	439 423,34	2 531 915,43	68
1a	Stavební úpravy	0,00	1 488 999,89	312 689,98	1 801 689,87	48
1b	Technické instalace/ Vytápění + ZTI	0,00	76 734,10	16 114,16	92 848,26	2
1c	Elektroinstalace	0,00	91 117,47	19 134,67	110 252,14	3
2	Oprava střechy	0,00	202 698,00	42 566,58	245 264,58	7
3	Oprava fasády	0,00	232 942,63	48 917,95	281 860,58	8
02	Vedlejší parkovací stání	0,00	739 111,58	155 213,43	894 325,01	24
1	Oprava střechy	0,00	286 831,29	60 234,57	347 065,86	9
2	Oprava fasády	0,00	452 280,29	94 978,86	547 259,15	15
	Inženýrský objekt			0,00		
03	Sjezd - připojení na ul. Družební	0,00	259 389,59	54 471,81	313 861,40	8
1	Stavební řešení	0,00	259 389,59	54 471,81	313 861,40	8
	Celkem za stavbu	0,00	3 090 993,26	649 108,58	3 740 101,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			62 675,44	2
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			46 258,80	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 159,40	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 351,36	0
5	Komunikace	HSV			81 749,50	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			366 970,55	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			440 782,05	14

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			210 568,90	7
64	Výplně otvorů	HSV			2 781,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 255,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			108 367,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			49 769,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			214 681,98	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 105,10	5
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			7 500,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			46 282,56	1
712	Povlakové krytiny	PSV			395 039,27	13
713	Izolace tepelné	PSV			9 737,80	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 523,20	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 548,60	0
725	Zařizovací předměty	PSV			4 185,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			33 778,00	1
734	Armatury	PSV			15 762,10	1
735	Otopná tělesa	PSV			3 699,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 497,78	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 993,99	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 333,73	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			189 802,42	6

783	Nátěry	PSV			40 629,14	1
784	Malby	PSV			45 940,40	1
M21	Elektromontáže	MON			148 617,47	5
M23	Montáže potrubí	MON			992,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			230 454,62	7
VN	Vedlejší náklady	VN			36 200,00	1
Cena celkem					3 090 993,26	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí **46 258,80**

1	281606211.SA02T	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=14-18 mm	m2	76,70000	20,00	1 534,00	21,00	1 856,14		Vlastní
---	-----------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

dle plochy Injektáže : 76,7

2	281606214.T02	Vodorovné odizolování zdiva proti vzlinající vlhkosti injektážní metodou (dvouráďá)	m2	76,70000	444,00	34 054,80	21,00	41 206,31		Vlastní
---	---------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Injektážní Krém na bázi Silan-Siloxan s min. obsahem účinné látky 80%, Vrtý ø14mm, osová vzdálenost do 110mm, uzavření vrtů cem. tmelem :
obvodové zdivo, cca 150 mm nad podlahou : 76,7

Začátek provozního součtu

(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*1,35

přípočet ostění, odpočet otvorů :

(2,95+1,35*2)*0,25

-2,85*1,35

odpočet výměníku : -(3,365*2+1,9)*1,35

rezerva cca do 15% : 10,0

Konec provozního součtu

3	R 28101	Vyplň vrtů zátlukovou hmotou po provedené injektáži	m2	76,70000	100,00	7 670,00	21,00	9 280,70		Vlastní
---	---------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

dle plochy Injektáže : 76,7

4	R - 911999002	HZS - dořešení sanačních detailů, sanační úpravy skrytých k-ci, nepředvídatelné sanační práce, aj.	hod	30,00000	100,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
---	---------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

sanační úpravy skrytých k-ci, nepředvídatelné sanační práce, aj.

Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce		22 659,40		27 417,87			
---------------	--	--	--------------------------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--

5	310235251RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlní pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	5,00000	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00	801-4	RTS 21/1
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	----------

včetně pomocného pracovního lešení

6	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlní pálenými pro jakoukoliv matu vápenocementovou	m3	0,18000	6 500,00	1 170,00	21,00	1 415,70	801-4	RTS 21/1
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	----------

včetně pomocného pracovního lešení

dozdívka vel. 1015 x 490 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,015*0,5*0,35+0,0024-0,00002

0,18001

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	31023921	RT2 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního řešení dozdívka vel. 980 x 2150 mm, ve zdívu tl. 350 mm : 1,0*2,15*0,35-0,0025	m3	0,75000	5 866,00	4 399,50	21,00	5 323,40	801-4	RTS 21/1
8	317147321	RT00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	21,00	1 028,50	801-1	RTS 21/1
9	317941123	RT00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdívu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo I E, nebo U, nebo U E, nebo L překlad - ocel. nosník 3x I160, dl. 3240 mm : 3*3,24*17,9*0,001+0,00001	t	0,17400	11 563,00	2 011,96	21,00	2 434,47	801-1	RTS 21/1
10	342255028	RT1 Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z přčkovék pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného řešení nové příčka : 1,55*3,55-0,0025 odpočet otvorů : -0,8*2,0	m2	3,90000	1 022,00	3 985,80	21,00	4 822,82	801-1	RTS 21/1
11	342948111	RT00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. nová příčka : 3,55*2	m	7,10000	120,00	852,00	21,00	1 030,92	801-1	RTS 21/1
12	346244381	RT2 Pleťování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, překlad - ocel. nosník I160, dl. 3240 mm : 2*3,24*0,2+0,004	m2	1,30000	951,00	1 236,30	21,00	1 495,92	801-1	RTS 21/1
13	346481111	RT2 Pleťování rýh, nosníků apod. pleťvem ve stěnách nebo před stěnami, pleťvem rabičovým pleťování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo ník, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pleťva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, příklad - ocel. nosník I160, dl. 3240 mm : 2*3,24*0,2+2,95*0,35+0,0015	m2	2,33000	448,00	1 043,84	21,00	1 263,05	801-1	RTS 21/1
14	13380530R	Yč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375), průřez I; výška 160 mm příklad - ocel. nosník 3x I160, dl. 3240 mm : 3*3,24*17,9*0,001*1,08+0,0001-0,00001	t	0,18800	32 500,00	6 110,00	21,00	7 393,10	SPCM	RTS 21/1

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

366 970,55

444 034,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Čeník	Cen. soustava / platnost
15	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb.	m2	86,00000	69,00	5 934,00	21,00	7 180,14	800-2	RTS 21/1
obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0				86,00000						
16	602011105R00	Omitka stěn z hotových směsí posítk. báze, sanační, , ,	m2	86,00000	44,00	3 784,00	21,00	4 578,64	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách				86,00000						
obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0										
Začátek provozního součtu				89,74500						
(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*1,5				1,48750						
přípočet ostění, odpočet otvorů :				-4,27500						
(2,95+1,5*2)*0,25				-12,94500						
-2,85*1,5				12,00000						
odpočet výměníku : -(3,365*2+1,9)*1,5										
rezerva cca do 15% : 12,0										
Konec provozního součtu										
17	602011121RT3	Omitka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	86,00000	130,00	11 180,00	21,00	13 527,80	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách				86,00000						
obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0										
Začátek provozního součtu				89,74500						
(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*1,5				1,48750						
přípočet ostění, odpočet otvorů :				-4,27500						
(2,95+1,5*2)*0,25				-12,94500						
-2,85*1,5				12,00000						
odpočet výměníku : -(3,365*2+1,9)*1,5										
rezerva cca do 15% : 12,0										
Konec provozního součtu										
18	602011124R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	86,00000	100,00	8 600,00	21,00	10 406,00	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách				86,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	602011141RT3	Obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0 po jednotlivých vrstvách dozdívka vel. 1015 x 490 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,05*0,5 dozdívka vel. 980 x 2150 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,0*2,15 nová příčka : 1,55*3,55*2 odpočet otvorů : -0,8*2,0*2 0,02	m2	10,50000	320,00	3 360,00	21,00	4 065,60	801-1	RTS 21/1
20	602011152R00	Omrítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 5 mm, po jednotlivých vrstvách obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0 Začátek provozního součtu (12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*1,5 připočet ostění, odpočet otvorů : (2,95+1,5*2)*0,25 -2,85*1,5 odpočet výměníku : -(3,365*2+1,9)*1,5 rezerva cca do 15% : 12,0 Konec provozního součtu	m2	86,00000	36,00	3 096,00	21,00	3 746,16	801-1	RTS 21/1
21	610411129R00	Nástřik roztokem neutralizačním pod sanační omítky obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0	m2	86,00000	19,00	1 634,00	21,00	1 977,14	801-1	RTS 21/1
22	611421133R00	Omrítka vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, úprava stropní konstrukce : 143,0 Začátek provozního součtu 12,43*9,175+7,46*2,975+4,485*3,035	m2	143,00000	650,00	92 950,00	21,00	112 469,50	801-1	RTS 21/1
						143,00000				
						149,85073				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění vrat : 2,95*0,25		0,73750						
		odpočet průníků k_cí :								
		-0,29*(0,435+0,4*2)		-0,35815						
		-0,4*(0,6+0,15)		-0,30000						
		-0,435*(0,3+0,245)		-0,23708						
		-0,185*(0,4+1,28)		-0,31080						
		odpočet plochy výměníku : -3,365*1,89		-6,35885						
		Konec provozního součtu								
23	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklolatexními síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěrkového imelu	m2	143,00000	450,00	64 350,00	21,00	77 863,50	801-1	RTS 21/1
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		143,00000						
		úprava stropní konstrukce : 143,0								
24	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	65,23000	225,00	14 676,75	21,00	17 758,87	801-4	RTS 21/1
		(2,95+2,65*2)*2		16,50000						
		(1,0+2,15*2)*2		10,60000						
		(1,015+0,5*2)*2		4,03000						
		(1,55+3,55*2)*2		17,30000						
		(0,3+0,3)*2*7*2		16,80000						
25	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	118,30000	496,00	58 676,80	21,00	70 998,93	801-1	RTS 21/1
		úprava vni stěn :								
		(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55		212,39650						
		1,55*3,55		5,50250						
		přípočet ostění :								
		(2,95+2,65*2)*0,25		2,06250						
		(1,0+1,4*2)*0,15*4		2,28000						
		(0,9+0,6*2)*0,15*4		1,26000						
		(1,2+1,2*2)*0,15		0,54000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
26	612431211RT8	Vyzružení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěrkového hmelu úprava vni stěn : (12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55 1,55*3,55 přípočet ostění : (2,95+2,65*2)*0,25 (1,0+1,4*2)*0,15*4 (0,9+0,6*2)*0,15*4 (1,2+1,2*2)*0,15 odpočet otvorů : -(2,85*2,6+1,0*1,4*4+0,9*0,6*4+1,2*1,2+0,8*2,0*2) 0,07-0,0015	m2	204,30000	450,00	91 935,00	21,00	111 241,35	801-1	RTS 21/1
27	627451641R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0	m2	86,00000	50,00	4 300,00	21,00	5 203,00	801-4	RTS 21/1
28	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , obvodové stěny do v= 1500 mm : 86,0	m2	86,00000	29,00	2 494,00	21,00	3 017,74	800-784	RTS 21/1
29	625090000R00	Úpravy povrchů vnější Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), překlad - ocel. nosník 1160, dl. 3240 mm : 3,25*0,15+0,0125	m2	0,50000	260,00	130,00	21,00	157,30	801-1	RTS 21/1
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				210 568,90		254 788,37		
30	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	14,30000	4 963,00	70 970,90	21,00	85 874,79	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	5533301321R zárubeň kovová pro pórabetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průřehodu 800 mm; h průřehodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	1 696,00	1 696,00	21,00	2 052,16	SPCM	RTS 21/1
Díl: 95				36 512,00		44 179,52			
36	952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zadržovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	160,40000	155,00	24 862,00	21,00	30 083,02	801-1	RTS 21/1
v ploše : 12,2*13,15-0,03				160,40000					
37	953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičského přístroje	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	801-1	RTS 21/1
38	44984124R přístroj hasiči praškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00	SPCM	RTS 21/1
Díl: 96				196 786,90		238 112,15			
39	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy pod stroje, dmtz dle odk. č. 2 : vel. 2650 x 1145 mm, v= 130 mm : 2,65*1,145*0,13 vel. 2225 x 1185 mm, v= 257 mm : 2,225*1,185*0,257 vel. 1155 x 1285 mm, v= 257 mm : 1,155*1,285*0,257 vel. (915+1140) x 895 mm, v= 155 mm : (0,915+1,14)*0,895*0,155 0,00142	m3	1,74000	4 682,00	8 146,68	21,00	9 857,48	801-3	RTS 21/1
40	962031113R00 Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání stáv. vni přiček, viz. v.č. 02 : (1,625+2,55+1,0)*3,55+1,025*2,1 odpočet otvorů : -0,6*2,0 -0,00375	m2	19,32000	258,00	4 984,56	21,00	6 031,32	801-3	RTS 21/1
41	962031116R00 Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	150,32000	211,00	31 717,52	21,00	38 378,20	801-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0*0,1		14,30000						
		Začátek provozního součtu								
		12,43*9,175+7,46*2,975+4,485*3,035		149,85073						
		přípočet ostění vrat : 2,95*0,25		0,73750						
		odpočet průníků k _{ci} :								
		-0,29*(0,435+0,4*2)		-0,35815						
		-0,4*(0,6+0,15)		-0,30000						
		-0,435*(0,3+0,245)		-0,23708						
		-0,185*(0,4+1,28)		-0,31080						
		odpočet plochy výměníku : -3,365*1,89		-6,35985						
		Konec provozního součtu								
31	631319173R00	Příplatek za střežení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	14,30000	386,00	5 505,50	21,00	6 661,66	801-1	RTS 21/1
		spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny		14,30000						
		viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0*0,1								
32	631361921RT4	Výztuž mazaniny z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,75500	36 500,00	27 557,50	21,00	33 344,58	801-1	RTS 21/1
		včetně distančních prvků		0,75500						
		viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0*4,4*1,2*0,001-0,00004								
33	632421140RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	143,00000	745,00	106 535,00	21,00	128 907,35	801-1	RTS 21/1
		s rozprostřením a uhlazením		143,00000						
		viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0								
Díl: 64		Výplně otvorů				2 781,00		3 365,01		
34	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lať pro dřevěný práh	kus	1,00000	1 085,00	1 085,00	21,00	1 312,85	801-1	RTS 21/1
		vel. 800 x 1970 mm : 1		1,00000						

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s DPH Ceník Cen. soustava / platnost										
viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04/ do 30% : 143,0*0,3										
47	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin připátek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	13,40000	2 011,00	26 947,40	21,00	32 606,35	801-3	RTS 21/1
		dmtz dle odk. č.6 - odstranění KD : 126,9*0,1		12,69000						
		dmtz dle odk. č.7 - odstranění TD : 6,9*0,1		0,69000						
		0,02		0,02000						
48	965081713R00	Bourání podlah z keramičkových dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	126,90000	69,00	8 756,10	21,00	10 594,88	801-3	RTS 21/1
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár		126,90000						
		dmtz dle odk. č.6 - odstranění KD : 126,9								
		Začátek provozního součtu		13,47943						
		4,05*0,29+2,735*4,485+0,915*0,15-0,26*0,38		12,72003						
		2,825*4,485+1,0*0,15-0,26*0,385		12,12413						
		2,725*4,485-0,26*0,375		5,65110						
		1,26*4,485		21,43460						
		2,79*(1,28+4,25+0,41+1,37)+0,185*(4,25+1,37)		1,53260						
		0,97*1,58		1,71920						
		1,12*1,535		5,88300						
		2,55*(1,12+1,07)+0,995*0,15*2		5,37935						
		1,985*2,71		9,20535						
		3,985*2,31		37,80160						
		2,46*3,66+3,705*7,8+0,15*1,3-0,4*(0,29+0,45)								
		Konec provozního součtu								
49	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,90000	135,00	931,50	21,00	1 127,12	801-3	RTS 21/1
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár		6,90000						
		dmtz dle odk. č.7 - odstranění TD : 6,9								
		Začátek provozního součtu		1,72968						
		1,130*1,625-0,245*0,435								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
42	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání stáv. vni přiček, viz. v.č. 02 : (1,8+1,5+4,05+4,225+4,5+6,05+1,0+2,7+2,3+4,0+2,45)*3,55 (2,65+5,1+3,0+1,6)*3,55 odpočet otvorů : -((0,9*2+0,8*5+0,6*2)*2,0+0,995*2,275) -0,00013	m3	2,44000	911,00	2 222,84	21,00	2 689,64	801-3	RTS 21/1
43	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou nebo vbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání stáv. vni zdiva, viz. v.č. 02 : 1,3*3,55*0,2 nový otvor pro garážová vrata : (2,95*2,65-(1,015*1,382+1,01*2,05))*0,35 -0,00349	m3	2,10000	1 369,00	2 874,90	21,00	3 478,63	801-3	RTS 21/1
44	963016111R00	Demonitáž sádrokartonových a sádrováknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduše ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm dímtz SDK opláštění (tzv. kufří) : (0,9+0,4)*9,05+0,035	m2	11,80000	136,20	1 607,16	21,00	1 944,66	801-3	RTS 21/1
45	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 dímtz dle odk. č.6 - odstranění KD : 126,9*0,1 dímtz dle odk. č.7 - odstranění TD : 6,9*0,1 0,02	m3	13,40000	4 255,00	57 017,00	21,00	68 990,57	801-3	RTS 21/1
46	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	42,90000	349,00	14 972,10	21,00	18 116,24	801-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		dv křídlo vč. rámu vel: 980 x 2150 mm : 0,98*2,15 dv křídlo vč. rámu vel: 1010 x 2050 mm : 1,01*2,05 0,0225		2,10700 2,07050 0,02250						
55	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, dmtz dle odk. 4, viz. v.č. 02 : pro okno dl. 1015 mm : 1,05	m	1,05000	35,20	36,96	21,00	44,72	801-3	RTS 21/1
56	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	7,00000	305,00	2 135,00	21,00	2 583,35	801-3	RTS 21/1
		základovém nebo nadzákladovém, otvory ve stěv. obvodovém zdivu : vel. 300 x 300 mm, tl. zdiva 350 mm : 7		7,00000		5 089,50	21,00	6 158,30	801-3	RTS 21/1
57	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vlahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm pro ocel. nosník 3x l 160, dl. 3240 mm : 3,25*3	m	9,75000	522,00	5 089,50	21,00	6 158,30	801-3	RTS 21/1
58	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výškabáním spár s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % úprava stropní konstrukce : 143,0 Začátek provozního součtu	m2	143,00000	22,00	3 146,00	21,00	3 806,66	801-3	RTS 21/1
		12,43*9,175+7,46*2,975+4,485*3,035 připočet ostění vrat : 2,95*0,25 odpočet průníků k _{lcí} : -0,29*(0,435+0,4*2) -0,4*(0,6+0,15) -0,435*(0,3+0,245) -0,185*(0,4+1,28) odpočet plochy výměníku : -3,355*1,89 Konec provozního součtu		149,85073 0,73750 -0,35815 -0,30000 -0,23708 -0,31080 -6,35985						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,87*1,625+0,6*0,1+2,25*1,625 Konec provozního součtu		5,13000						
50	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jákoulivými výplňi spár dmtz dle odk. 6, viz. v.č. 02 : dmtz keram. soklíků z konstrukci ponechaných : 3,66+0,29*2+3,985+2,31+3,705+3,41+(0,41*2+0,45+0,6) 2,79+0,185*3+1,28+4,25+0,41+1,37 0,025	m	30,20000	29,00	875,80	21,00	1 059,72	801-3	RTS 21/1
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz dle odk. 3, viz. v.č. 02 : dv křídlo š= 600 mm : 3 dv křídlo š= 800 mm : 5 dv křídlo š= 900 mm : 2	kus	10,00000	16,50	165,00	21,00	199,65	801-3	RTS 21/1
52	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámnů a rolet rámnů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dmtz dle odk. 3, viz. v.č. 02 : dv křídlo š= 600 mm : 0,6*1,97*3 dv křídlo š= 800 mm : 0,8*1,97*5 dv křídlo š= 900 mm : 0,9*1,97*2 0,03-0,002	m2	15,00000	365,20	5 478,00	21,00	6 628,38	801-3	RTS 21/1
53	968083002R00	Vybourání plastových výplňi otvorů oken, do 2 m2 dmtz dle odk. 4, viz. v.č. 02 : okenní křídlo vč. rámu vel. 1015 x 1382 mm : 1,015*1,382-0,00273	m2	1,40000	216,70	303,38	21,00	367,09	801-3	RTS 21/1
54	968083022R00	Vybourání plastových výplňi otvorů plyných dveří, nad 2 m2 dmtz dle odk. 4, viz. v.č. 02 :	m2	4,20000	216,00	907,20	21,00	1 097,71	801-3	RTS 21/1

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	968Rp072246	Vybourání kovových rámu jednod. pl. 4 m ² , mříží dmtz dle odk. 4, viz. v.č. 02, mříže : dv křídlo vč. rámu vel. 980 x 2150 mm : 1,0*2,15 dv křídlo vč. rámu vel. 1010 x 2050 mm : 1,05*2,05 -0,00250	m2	4,30000	350,00	1 505,00	21,00	1 821,05		Vlastní
62	985Rp131311	Proškrabání spár a prasklin (2-3cm) "skladba B "skladba D "skladba F obvodové stěny do v= 1500 mm, cca do 40% z celkové plochy : 74,0*0,4	m2	29,60000	109,00	3 226,40	21,00	3 903,94		Vlastní
63	900Rp002	HZS_ nezměřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem	h	25,00000	150,00	3 750,00	21,00	4 537,50		Vlastní
Díl: 99						72 063,69		87 197,06		
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	68,63209	1 050,00	72 063,69	21,00	87 197,06	800-711	RTS 21/1
Díl: HZS						2 500,00		3 025,00		
65	900Rp102	Hzs - nezměřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	25,00000	100,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
Díl: 711						46 282,56		56 001,90		
66	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace viz. skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0 Začátek provozního součtu 12,43*9,175+7,46*2,975+4,485*3,035 přípočet ostění vrat : 2,95*0,25 odpočet průníků k_cí : -0,29*(0,435+0,4*2)	m2	143,00000	300,00	42 900,00	21,00	51 909,00	800-711	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	195,30000	26,00	5 077,80	21,00	6 144,14	801-3	RTS 21/1

úprava vni stěn :

(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55
212,39650

přípočet ostění :

(2,95+2,65*2)*0,25 2,06250
 (1,0+1,4*2)*0,15*4 2,28000
 (0,9+0,6*2)*0,15*4 1,26000
 (1,2+1,2*2)*0,15 0,54000

odpočet otvorů : -(2,85*2,6+1,0*1,4*4+0,9*0,6*4+1,2*1,2)
-16,61000

odpočet nových dozdivek a příček : -6,6
-6,60000

Začátek provozního součtu

dozdivka vel. 1015 x 490 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,05*0,5 0,52500
 dozdivka vel. 980 x 2150 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,0*2,15 2,15000
 nová příčka : 1,55*3,55 5,50250
 odpočet otvorů : -0,8*2,0 -1,60000

Konec provozního součtu
-0,029
-0,02900

60	978059531R00	Oděbrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	30,90000	159,00	4 913,10	21,00	5 944,85 <th>801-3</th> <th>RTS 21/1</th>	801-3	RTS 21/1
všechně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
dřmtz dle odk. 5, viz. v.č. 02 :										
dřmtz KO z konstrukci ponechaných :										
		(4,05+0,29+0,435)*2,0+2,735*1,757		14,35540				0,87000		
		0,435*2,0		0,87000				7,23750		
		(1,13+0,245)*1,5+0,87*2,0+2,29*1,5		7,23750				8,40000		
		(0,7+1,75+1,58+0,97+0,6)*1,5		8,40000				0,03711		
		0,04-0,00289		0,03711						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
77	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	143,00000	50,00	7 150,00	21,00	8 651,50	800-773	RTS 21/1
viz: skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0										
78	77751112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	143,00000	1 236,00	176 748,00	21,00	213 865,08	800-773	RTS 21/1
viz: skladba souvrství P, řez A-A, v.č. 04 : 143,0										
Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m			%	1 968,14000	3,00	5 904,42	21,00	7 144,35	800-773	RTS 21/1
50 m vodorovně										
Díl: 783						13 735,56		16 620,03		
80	78322210RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukci syntetické 2x emal,	m2	1,20000	226,30	271,56	21,00	328,59	800-783	RTS 21/1
nátěr zárubně : (2*1,97+0,8)*0,15+2*0,05)+0,015										
81	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukci syntetické základní,	m2	1,20000	88,00	105,60	21,00	127,78	800-783	RTS 21/1
nátěr zárubně : (2*1,97+0,8)*0,15+2*0,05)+0,015										
82	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	6,90000	1 936,00	13 368,40	21,00	16 163,66	800-783	RTS 21/1
vyznačení parkovacích stání : 0,15*(2,8*5+2,9*2+4,9*3+5,6*2)+0,075										
Díl: 784						45 940,40		55 587,88		
83	784402801R00	Malby Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	274,80000	15,00	4 122,00	21,00	4 987,62	800-784	RTS 21/1
úprava stropní konstrukce : 143,0										
úprava vni stěn :										
(12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55										
odpočet nové omítky : -6,6										
Začátek provozního součtu										
dodávka val : 1015 x 480 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,05*0,5										
dodávka val : 980 x 2150 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,0*2,15										
nová příčka : 1,55*3,55										
odpočet otvorů : -0,8*2,0										
Konec provozního součtu										
odpočet plochy : 100% oklepané omítky :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,4*(0,6+0,15)		-0,30000						
		-0,435*(0,3+0,245)		-0,23708						
		-0,185*(0,4+1,28)		-0,31080						
		odpočet plochy výměniku : -3,365*1,89		-6,35985						
		Konec provozního součtu								
67	998711201R00	Presun hmot pro izolace proti vodě svísele do 6 m	%	563,76000	6,00	3 382,56	21,00	4 092,90	800-711	RTS 21/1
		50 m vodotěrné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 766						9 993,99		12 092,73		
68	766661413R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , prolipožárních bez kukátka, do ocelové nebo tošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	886,00	886,00	21,00	1 072,06	800-766	RTS 21/1
		dle odk. T1, vel. 80 x 197 : 1		1,00000						
69	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	410,00	410,00	21,00	496,10	800-766	RTS 21/1
70	549pct10001	Dveřní kování - křídla/křídka, alt. koule/křídka (v nerez. provedení se šitkem), dle výpisu výrobků, dle výběru TDS	kus	1,00000	1 556,00	1 556,00	21,00	1 882,76		Vlastní
71	61165611R	dveře speciální prolipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; pině; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	6 855,00	6 855,00	21,00	8 294,55	SPCM	RTS 21/1
72	998766201R00	Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	79,72000	3,60	286,99	21,00	347,26	800-766	RTS 21/1
		50 m vodotěrné								
Díl: 767						48 333,73		58 483,81		
73	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	7,00000	123,60	865,20	21,00	1 046,89	800-767	RTS 21/1
		miz dle odk. č. 9, v.č. 03 :								
		větrací mřížka vel. 30 x 30 cm : 7		7,00000						
74	767Rp657230	D+M_Garážová vrata 2kr vel. 285 x 260 cm, ocelová, zateplená, koroz. prostř. C3, vč. kování, rámu, příslušenství	kpl	1,00000	42 500,00	42 500,00	21,00	51 425,00		Vlastní
75	553pc99015	Větrací mřížka z Al profilu, vel. 300 x 300 mm, vč. osazovacího rámečku, síta proti hmyzu, vč. kolevní sady, povrch. úprava: komaxit	kus	7,00000	511,60	3 581,20	21,00	4 333,25		Vlastní
76	998767201R00	Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	396,38000	3,50	1 387,33	21,00	1 678,67	800-767	RTS 21/1
		50 m vodotěrné								
Díl: 777						189 802,42		229 660,93		
Podlahy ze syntetických hmot										

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 645,04936	15,00	24 675,74	21,00	29 857,65	801-3	RTS 21/1
91	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu činel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1 17,50353	925,00	108 690,77	21,00	131 515,83	801-3	RTS 21/1
92	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1 177,50353	10,00	1 175,04	21,00	1 421,80	800-6	RTS 21/1
						12 000,00				
Díl: VN Vedlejší náklady								14 520,00		
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 21/1
94	005Rp110	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Celkem						1 488 999,89				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1a	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centik	Gen. soustava / platnost	
		obvodové stěny do v= 1500 mm : -74,0 0,0035		-74,00000 0,00350							
84	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	355,40000	35,00	12 439,00	21,00	15 051,19	800-784	RTS 21/ I	
85	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinčkových, , bělost 77 %, dvojnásobné úprava stropní konstrukce : 143,0 úprava vni stěn : (12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55 0,0035	m2	355,40000	55,00	19 547,00	21,00	23 651,87	800-784	RTS 21/ I	
86	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m do 30% z celkové plochy : úprava stropní konstrukce : 143,0*0,3 úprava vni stěn : (12,21+12,43+3,365+0,4+0,6+0,185+0,435+0,29)*2*3,55*0,3 odpočet nové omítky : -6,6 Začátek provozního součtu dózdivka vel. 1015 x 490 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,05*0,5 dózdivka vel. 980 x 2150 mm, ve zdivu tl. 350 mm : 1,0*2,15 nová příčka : 1,55*3,55 odpočet otvorů : -0,8*2,0 Konec provozního součtu -0,01895	m2	100,00000	77,00	7 700,00	21,00	9 317,00	800-784	RTS 20/ II	
87	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	355,40000	6,00	2 132,40	21,00	2 580,20	800-784	RTS 21/ I	
Díl: D96						165 679,99		200 472,79			
	88	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	117,50353	85,00	9 987,80	21,00	12 085,24	821-1	RTS 21/ I
	89	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	117,50353	180,00	21 150,64	21,00	25 592,27	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1b	Technické instalace/ Vytápění + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí	m	34,00000	36,00	1 224,00	21,00	1 481,04	800-783	RTS 21/1

Celkem 76 734,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel	
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925	
R:	1b	Technické instalace/ Vytápění + ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713						8 014,20		9 697,18		
Izolace tepelné										
1	Demontáž	Demontáž izolace	m	162,00000	11,00	1 782,00	21,00	2 156,22		Vlastní
2	Izolace	Izolace s Al úpravou 28/35	m	34,00000	96,00	3 264,00	21,00	3 949,44		Vlastní
3	Mtz izolace	Mtz izolace	m	34,00000	87,30	2 968,20	21,00	3 591,52		Vlastní
Díl: 722						5 523,20		6 683,07		
Vnitřní vodovod										
4	7221	30803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	64,00000	86,30	5 523,20	21,00	6 683,07	800-721	RTS 21/1
Díl: 723						4 548,60		5 503,81		
Vnitřní plynovod										
5	7231	20805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	42,00000	108,30	4 548,60	21,00	5 503,81	800-721	RTS 21/1
Díl: 725						4 185,00		5 063,85		
Zařizovací předměty										
6	Demontáž	Demontáže zařizovacích předmětů	soub.	1,00000	3 526,00	3 526,00	21,00	4 266,46		Vlastní
7	Ventili hadicový	Ventili s přípojkou na hadici	ks	1,00000	659,00	659,00	21,00	797,39		Vlastní
Díl: 733						33 778,00		40 871,38		
Rozvod potrubí										
8	7331	11215R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	34,00000	589,00	20 026,00	21,00	24 231,46	800-731	RTS 21/1
9	7331	20819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3	m	120,00000	90,00	10 800,00	21,00	13 068,00	800-731	RTS 21/1
10	7331	191917R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40	kus	6,00000	196,00	1 176,00	21,00	1 422,96	800-731	RTS 21/1
11	7331	194916R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých naváření odbočky na dosavadní potrubí D 44,5 mm, s 2,6 mm	kus	4,00000	444,00	1 776,00	21,00	2 148,96	800-731	RTS 21/1
Díl: 734						15 762,10		19 072,14		
Armatury										
12	Likvidace	Likvidace demontovaného materiálu	soub.	1,00000	8 906,00	8 906,00	21,00	10 776,26		Vlastní
13	Presun hmot	Presun hmot	soub.	1,00000	6 856,10	6 856,10	21,00	8 295,88		Vlastní
Díl: 735						3 699,00		4 475,79		
Otopná tělesa										
14	7351	151812R00 Demontáž otopných těles panelových jednořádkých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	9,00000	411,00	3 699,00	21,00	4 475,79	800-731	RTS 21/1
Díl: 783						1 224,00		1 481,04		
Nátery										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Díl:	95				5 126,40			6 202,94		
1	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	53,40000	96,00	5 126,40	21,00	6 202,94	801-1	RTS 21/1
		1/3 z plochy střechy : 53,4				53,40000				
		Začátek provozního součtu								
		v ploše : 12,21*13,13/3								53,43910
		Konec provozního součtu								
				2 083,08		2 520,53				

Díl:	96	Bourání konstrukcí	m3	0,73000	1 196,00	873,08	21,00	1 056,43	801-3	RTS 21/1
2	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zateplení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,42000	500,00	210,00	21,00	264,10	801-3	RTS 21/1
		bourání stáv. komínového zdiva, viz. v.č. 02 : nad střešní rovinou : 0,45*0,45*1,2*3+0,001				0,73000				
		Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2				0,42000				
		v ploše odstranění komínových těles nad střešní rovinou : (1,0*1,0-0,45*0,45)*(0,1+0,25)/2*3+0,00131				0,42000				
4	900Rp002	HZS, nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem	h	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1,07		1,29		
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,00214	500,00	1,07	21,00	1,29	801-4	RTS 21/1
		oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl:	HZS	Hodinnové zúčtovací sazby	hod	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
6	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS								

Díl:	712	Povlakové krytiny	155 221,97	187 818,58
------	-----	-------------------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	1c	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže										
1	210Rp011001	Silnoproudá elektrotechnika, viz. samostatná rozpočtová příloha (dle výběru dodávatele)	kpl	1,00000	91 117,47	91 117,47	21,00	110 252,14		Vlastní
						91 117,47		110 252,14		

Celkem 91 117,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		na stěny atiky : 12,21*0,2*2		4,88400						
		Konec provozního součtu								

13	712Rp7129903	Úprava průniků střech - zesílení spoju (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	kus	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------	--	---------

14	712Rp900101	Vyčištění střechy před regenerací	m2	160,30000	15,00	2 404,50	21,00	2 909,45		Vlastní
		plocha střechy : 160,3								
		Začátek provozního součtu								
		v ploše : 12,21*13,13		160,31730						
		Konec provozního součtu								

15	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená, natavitelný, nosná vložka polyester + skelná mříž, horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	183,90000	196,00	36 044,40	21,00	43 613,72	SPCM	RTS 21/1
		dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A :								
		v ploše : 151,8*1,15		174,57000						
		na stěny atiky : 4,9*1,2		5,88000						
		doplnění TI v místě odstranění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :								
		polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 3,0*1,15		3,45000						

16	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	180,45000	193,00	34 826,85	21,00	42 140,49	SPCM	RTS 21/1
		dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A :								
		v ploše : 151,8*1,15		174,57000						
		na stěny atiky : 4,9*1,2		5,88000						

17	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm	m2	3,45000	190,00	655,50	21,00	793,16	SPCM	RTS 21/1
		doplnění TI v místě odstranění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :								
		polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 3,0*1,15		3,45000						
		Průměr hmoti pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	1 493,00000	6,00	8 958,00	21,00	10 839,18		800-711 RTS 21/1
		50 m vodorovně								

Díl: 713 **Izolace tepelné** **1 723,60** **2 085,56**

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centk	Gen. soustava / platnost
7	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	2,40000	36,30	87,12	21,00	105,42	800-711	RTS 21/1
v ploše odstranění komínových těles nad střešní rovinou : (1,0*1,0-0,45*0,45)*3+0,0075 2,40000										

8	712300951RT4	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NALP pásy přilavením příplatek za správkový kus, dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A, cca 40% z plochy : 151,8*0,4-0,02 Začátek provozního součtu v ploše : 12,21*12,43 Konec provozního součtu	m2	60,70000	400,00	24 280,00	21,00	29 378,80	800-711	RTS 21/1
9	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu doplnění TI v místě odstranění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 : polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 1,0*1,0*3 3,00000	m2	3,00000	160,00	480,00	21,00	580,80	800-711	RTS 21/1

10	712341559RT2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A : 151,8 Začátek provozního součtu v ploše : 12,21*12,43 Konec provozního součtu	m2	151,80000	289,00	43 870,20	21,00	53 082,94	800-711	RTS 21/1
11	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu doplnění TI v místě odstranění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 : polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 1,0*1,0*3 3,00000	m2	3,00000	90,10	270,30	21,00	327,06	800-711	RTS 21/1

12	712841559RT2	Samostatné vyžazení izol. povlaku pásy přilavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A : 4,9 4,90000	m2	4,90000	499,00	2 445,10	21,00	2 958,57	800-711	RTS 21/1
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	----------

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	210Rp01001	Střoproudá elektrotechnika - Hromosvod, vč. dmtz stávajícího, vč. likvidace, poplatku za skládku	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00	21,00	33 275,00		Vlastní
Díl: D96						4 044,10		4 893,36		
28	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, chmel, dřeva	t	1,24500	980,00	1 220,10	21,00	1 476,32	801-3	RTS 21/1
		2,1284								
		odpočet dle dílu 712 : -0,8834								
29	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,88340	1 690,00	1 492,95	21,00	1 806,47	801-3	RTS 21/1
		dle dílu 712 : 0,8834				0,88340				
30	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	2,71643	90,00	244,48	21,00	295,82	821-1	RTS 21/1
		se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,71643	180,00	488,96	21,00	591,64	801-3	RTS 21/1
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,03002	15,00	570,45	21,00	690,24	801-3	RTS 21/1
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,71643	10,00	27,16	21,00	32,86	800-6	RTS 21/1
		s hrubým urovňáním,								
Díl: VN						3 500,00		4 235,00		
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 21/1
35	005Rp110	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
Celkem						202 698,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	713100823R00	Odstanění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky 50 mm	m2	2,40000	89,30	214,32	21,00	259,33	800-713	RTS 21/1
v ploše odstanění komínových těles nad střešní rovinou : (1,0*1,0-0,45*0,45)*3+0,0075						2,40000				

20	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	3,00000	120,60	361,80	21,00	437,78	800-713	RTS 21/1
doplnění TI v místě odstanění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :										

21	28375704R	polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 1,0*1,0*3	m3	3,00000	2 800,00	1 120,00	21,00	1 355,20	SPCM	RTS 21/1
deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3										
doplnění TI v místě odstanění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :										

22	998713201R00	polystyren EPS 100 v tl. 120 mm (předpoklad) : 3,0*0,12*1,05+0,022	%	0,40000	17,17500	27,48	21,00	33,25	800-713	RTS 21/1
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m										
50 m vodorovně										

Díl: 762 Konstrukce tesaiské			2 497,78		3 022,31					
23	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementofibrových na pero a drážku	m2	3,00000	155,00	465,00	21,00	562,65	800-762	RTS 21/1
doplnění TI v místě odstanění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :										

24	762595000R00	dřevoštěpková deska v tl. 25 mm (předpoklad) : 1,0*1,0*3	m3	3,00000	193,00	19,30	21,00	23,35	800-762	RTS 21/1
Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace										
doplnění TI v místě odstanění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :										

25	607250361R	dřevoštěpková deska v tl. 25 mm (předpoklad) : 3,0*0,025+0,025	m2	0,10000	566,00	1 867,80	21,00	2 260,04	SPCM	RTS 21/1
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nabroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm										
doplnění TI v místě odstanění komínových těles nad střešní rovinou, dle odk. P9, v.č. 05 :										

26	998762202R00	dřevoštěpková deska v tl. 25 mm (předpoklad) : 3,0*1,08+0,06	%	3,30000	24,28000	6,00	145,68	21,00	176,27	800-762	RTS 21/1
Přesun hmot pro konstrukce tesaiské v objektech výšky do 12 m											
50 m vodorovně											

Díl: M21 Elektromontáž			27 500,00		33 275,00	
Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centk	Cen. soustava / platnost
6.602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	101,10000	49,00	4 953,90	21,00	5 994,22	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách									
7.602022191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	101,10000	59,00	5 964,90	21,00	7 217,53	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách									
8.620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při výplně otvorů v ploše : (1,0*1,4*2+0,9*0,6*2+2,85*2,6) (0,9*0,6*2+1,0*1,4*2+1,2*1,2) -0,01	m2	16,60000	49,00	813,40	21,00	984,21	801-1	RTS 21/1
9.621471119R00	Příplatky za provádění úprav na podhledech připočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04	m2	3,60000	150,00	540,00	21,00	653,40	801-1	RTS 21/1
10.621481211RT8	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmele připočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04	m2	3,60000	430,00	1 548,00	21,00	1 873,08	801-1	RTS 21/1
11.622319051R00	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou v místě oplechování parapetu/ spodní líc : (0,9+1,0)*4+1,2 v místě napojení na vně výplně : VM 30 x 30 cm : (0,3+0,3)*2*7	m	17,20000	120,00	2 064,00	21,00	2 497,44	801-1	RTS 21/1
12.622319054R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou v místě oslění/ oplechování parapetů : 0,15*2*9	m	2,70000	279,60	754,92	21,00	913,45	801-1	RTS 21/1
13.622319055R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování atiky, PVC profilem s tkaninou fasáda SV + JZ : 12,2*2	m	24,40000	500,00	12 200,00	21,00	14 762,00	801-1	RTS 21/1
			24,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
1	38094113RT1	Dodatečná helikální výztuž 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	55,00000	350,00	19 250,00	21,00	23 292,50	801-4	RTS 21/1
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbarvení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele,								
		spřažení tihlin ve fasádě (odhad) : 55,0								
				55,00000		19 250,00		23 292,50		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
2	601011188RT7	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	3,60000	550,00	1 980,00	21,00	2 395,80	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04								
				3,60000						

3	601022191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí adhezivní nátěr, disperzní s granulátem, , po jednotlivých vrstvách	m2	3,60000	58,30	209,88	21,00	253,95	801-1	RTS 21/1
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04								
				3,60000						

4	601015191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omitky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky	m2	3,60000	55,00	198,00	21,00	239,58	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								

5	602011188RU7	Omrítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatířená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	101,10000	489,00	49 437,90	21,00	59 819,86	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								

plocha fasády :
 fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2
 fasáda JZ : 12,2*4,45
 odpočet otvorů, přípočet ostění :
 -(1,0*1,4*2+0,9*0,6*2+2,85*2,6)
 -(0,9*0,6*2+1,0*1,4*2+1,2*1,2)
 (0,9+0,6*2)*0,15*4
 (1,0+1,4*2)*0,15*4
 (1,2+1,2*2)*0,15

59,32000
 54,29000
 -11,29000
 -5,32000
 1,26000
 2,28000
 0,54000
 0,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů, přípočet ostění :								
		-(1,0*1,4*2+0,9*0,6*2+2,85*2,6)		-11,29000						
		-(0,9*0,6*2+1,0*1,4*2+1,2*1,2)		-5,32000						
		(0,9+0,6*2)*0,15*4		1,26000						
		(1,0+1,4*2)*0,15*4		2,28000						
		(1,2+1,2*2)*0,15		0,54000						
		0,02		0,02000						
19	6229481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	6,40000	65,00	416,00	21,00	503,36	801-1	RTS 21/1
		fasáda SV : 3,2*2		6,40000						
20	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	104,70000	62,00	6 491,40	21,00	7 854,59	801-1	RTS 21/1
		plocha fasády :								
		fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2		59,32000						
		fasáda JZ : 12,2*4,45		54,29000						
		odpočet otvorů, přípočet ostění :								
		-(1,0*1,4*2+0,9*0,6*2+2,85*2,6)		-11,29000						
		-(0,9*0,6*2+1,0*1,4*2+1,2*1,2)		-5,32000						
		(0,9+0,6*2)*0,15*4		1,26000						
		(1,0+1,4*2)*0,15*4		2,28000						
		(1,2+1,2*2)*0,15		0,54000						
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04		3,60000						
		0,02		0,02000						
21	622904121R00	Očištění fasád ruční čišťením ocelovým kartáčem,	m2	21,00000	100,00	2 100,00	21,00	2 541,00	801-1	RTS 21/1
		plocha fasády - cca do 20% z celkové plochy : 104,7*0,2+0,06		21,00000						
22	55392760R	lišta rohová: s tkaninou 10/10; materiál PVC	m	6,70000	25,00	167,50	21,00	202,68	SPCM	RTS 21/1
		fasáda SV : 3,2*2*1,05-0,02		6,70000						
Díl: 94										
Lešení a stavební výtahy										
23	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami stříšky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	131,40000	56,00	7 358,40	21,00	8 903,66	800-3	RTS 21/1
						36 952,20		44 712,16		

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	62242121R00	Omlítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zřetěně, plocha fasády : fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2 fasáda JZ : 12,2*4,45 odpočet otvorů, připočet ostění : -(1,0*1,4*2+0,9*0,6*2+2,85*2,6) -(0,9*0,6*2+1,0*1,4*2+1,2*1,2) (0,9+0,6*2)*0,15*4 (1,0+1,4*2)*0,15*4 (1,2+1,2*2)*0,15 připočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04 0,02	m2	104,70000	79,00	8 271,30	21,00	10 008,27	801-1	RTS 21/1
15	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. připočet čela stříšky, fasáda SV : (2,8+0,5*2) nadpraží otvorů : (0,9+1,0)*4+1,2+2,85 0,02	m	15,45000	66,00	1 019,70	21,00	1 233,84	801-1	RTS 21/1
16	622471931R00	Nátěry a nátěrky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnižším obrúšením podkladu (penzou) a oprášením, s penetrací, zlešení, bez zakryvání	m2	104,10000	25,00	2 602,50	21,00	3 149,03	801-1	RTS 21/1
17	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky ostění otvorů : (0,9+0,6*2)*0,15*4 (1,0+1,4*2)*0,15*4 (1,2+1,2*2)*0,15 (2,85+2,6*2) -0,03	m	12,10000	69,00	834,90	21,00	1 010,23	801-1	RTS 21/1
18	622481211RT8	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklolaminární tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu plocha fasády : fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2	m2	101,10000	400,00	40 440,00	21,00	48 932,40	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koptivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
				0,02000						
32	900Rp002	HZS, nezmetitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem	h	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 972,40		8 436,60		
33	99928105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	8,71550	800,00	6 972,40	21,00	8 436,60	801-4	RTS 21/1
		oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby	hod	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní		
34	900Rp102	Hzs - nezmetitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	
Díl: 783		Nátěry			8 050,20		9 740,74			
35	783201831RT4	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstranovací	m2	3,00000	120,00	360,00	21,00	435,60	800-783	RTS 21/1
		ocel: sloupky D150 : 1,5*2		3,00000						
		Začátek provozního součtu				1,48365				
		3,14*0,15*3,15								
		Konec provozního součtu								

36	783222110RT1	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email,	m2	20,40000	285,00	5 814,00	21,00	7 034,94	800-783	RTS 21/1
		ocel: sloupky D150 : 1,5*2		3,00000						
		Začátek provozního součtu				1,48365				
		3,14*0,15*3,15								
		Konec provozního součtu				17,40000				
		ocelová vrata : 2*(2,85+0,15)*(2,6+2*0,15)		17,40000						
37	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	20,40000	78,00	1 591,20	21,00	1 925,35	800-783	RTS 21/1
		ocel: sloupky D150 : 1,5*2		3,00000						
		ocelová vrata : 2*(2,85+0,15)*(2,6+2*0,15)		17,40000						
38	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,00000	75,00	225,00	21,00	272,25	800-783	RTS 21/1
		ocel: sloupky D150 : 1,5*2		3,00000						
		Začátek provozního součtu				1,48365				
		3,14*0,15*3,15								
		Konec provozního součtu								

Způsob	Objekt	Práce	MJ	3,00000	20,00	60,00	21,00	72,60	800-783	RTS 21/1
38	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,00000	20,00	60,00	21,00	72,60	800-783	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	131,40000	39,00	5 124,60	21,00	6 200,77	800-3	RTS 21/1

pro úpravu fasády : (12,2+1,2*2)*(4,4+4,6)

131,40000

25	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	131,40000	50,00	6 570,00	21,00	7 949,70	800-3	RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

pro úpravu fasády : (12,2+1,2*2)*(4,4+4,6)

131,40000

26	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pro úpravu fasády : (12,2+1,2*2)*(4,4+4,6)	m2	131,40000	10,00	1 314,00	21,00	1 589,94	800-3	RTS 21/1
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

27	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	131,40000	6,00	788,40	21,00	953,96	800-3	RTS 21/1
----	--------------	--	----	-----------	------	--------	-------	--------	-------	----------

28	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	131,40000	8,00	1 051,20	21,00	1 271,95	800-3	RTS 21/1
29	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, vč. odstranění keřů, travin, ochrana stromů, apod. pro úpravu fasády : (12,2+1,5*2)*1,5*2	m2	45,60000	150,00	6 840,00	21,00	8 276,40		Vlastní

30	111Rp10102	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby v ploše pod lešením, vč. úpravy trávníku, příp. doplnění požkozené zeleně pro úpravu fasády : (12,2+2,0*2)*2,0*2	m2	64,80000	122,00	7 905,60	21,00	9 565,78		Vlastní
----	------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

64,80000

Díl:	96	Bourání konstrukcí		5 688,00	6 882,48					
31	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % plocha fasády : fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2 fasáda JZ : 12,2*4,45 odpočet otvorů, přípočet ostění : -(1,0*1,4+2*0,9*0,6+2+2,85*2,6) -(0,9*0,6+2*1,0*1,4+2+1,2*1,2) (0,9+0,6*2)*0,15*4 (1,0+1,4*2)*0,15*4 (1,2+1,2*2)*0,15	m2	104,70000	40,00	4 188,00	21,00	5 067,48	801-3	RTS 21/1

pro úpravu fasády : (12,2+1,5*2)*1,5*2

104,70000

fasáda SV : 12,2*4,6+0,5*3,2*2

59,32000

fasáda JZ : 12,2*4,45

54,29000

odpočet otvorů, přípočet ostění :

-(1,0*1,4+2*0,9*0,6+2+2,85*2,6)

-11,29000

-(0,9*0,6+2*1,0*1,4+2+1,2*1,2)

-5,32000

(0,9+0,6*2)*0,15*4

1,26000

(1,0+1,4*2)*0,15*4

2,28000

(1,2+1,2*2)*0,15

0,54000

přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda SV : 2,8*1,0+(2,8+0,5*2)*0,2+0,04

3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopyřnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	1	Oprava střechy

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
Díl: 95					8 131,20		9 838,75		
1	952920111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natrhaných ploch a zatrzovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	84,70000	96,00	8 131,20	21,00	9 838,75	801-1	RTS 21/1
	1/3 z plochy střechy : 84,7		84,70000						
	Začátek provozního součtu								
	19,05*13,35/3								
	Konec provozního součtu								
							94,77250		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	t	0,00339	500,00	1,70	21,00	2,06	801-4	RTS 21/1
21999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby	hod	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
31900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS								

Díl: 712	Povlakové krytiny	m2	94,40000	400,00	37 760,00	21,00	290 178,93		RTS 21/1
41712300951RT4	Oprava povlakové krytiny střešních plochých do 10° oprava boulí NALP pásy přitavením příplatek za správkový kus, cca 40% z plochy : 235,9*0,4+0,04								
	Začátek provozního součtu								
	v ploše : 18,65*12,65								
	Konec provozního součtu								
							235,92250		

51712341559RT2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	235,90000	289,00	68 175,10	21,00	82 491,87	800-711	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	01	Stavební úpravy objektu č.p. 925
R:	3	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
				ocel. sloupky D150 : 1,5*2						
				3,00000						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		7 721,63		9 343,17				
40	97908712R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	5,23500	90,00	471,15	21,00	570,09	821-1	RTS 21/1

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

41	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,23500	185,00	968,48	21,00	1 171,86	801-3	RTS 21/1
42	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	73,29000	15,00	1 099,35	21,00	1 330,21	801-3	RTS 21/1
43	979990107R00	Poplatek za skládku směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,23500	980,00	5 130,30	21,00	6 207,66	801-3	RTS 21/1
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	5,23500	10,00	52,35	21,00	63,34	800-6	RTS 21/1

Díl: VN		Vedlejší náklady		3 800,00		4 598,00				
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 21/1
46	005Rp10	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní

Celkem 232 942,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
14	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,32160	180,00	237,89	21,00	287,85	801-3	RTS 21/1
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,50240	15,00	277,54	21,00	335,82	801-3	RTS 21/1
16	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,32160	1 690,00	2 233,50	21,00	2 702,54	801-3	RTS 21/1
17	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,32160	10,00	13,22	21,00	16,00	800-6	RTS 21/1
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00		6 050,00		
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 21/1
19	005Rp110	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Celkem						286 831,29				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Čenik	Gen. soustava / platnost
6	712841559RT2	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci	m2	10,00000	499,00	4 990,00	21,00	6 037,90	800-711	RTS 21/1

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A : 10,0
Začátek provozního součtu
na stěny atiky : (18,65*2+12,65)*0,2
Konec provozního součtu
9,990000

7	712Rp7129903	Úprava průniků střeš - zesílení spoju (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	kus	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
8	712Rp900101	Vyčištění střechy před regenerací	m2	254,30000	15,00	3 814,50	21,00	4 615,55		Vlastní

plocha střechy : 254,3
Začátek provozního součtu
19,05*13,35
Konec provozního součtu
254,31750

9	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	283,30000	196,00	55 526,80	21,00	67 187,43	SPCM	RTS 21/1
---	------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	----------

plocha střechy : 235,9*1,15+0,015
dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A : 10,0*1,2
12,00000

10	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + AI fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	283,30000	193,00	54 676,90	21,00	66 159,05	SPCM	RTS 21/1
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	----------

plocha střechy : 235,9*1,15+0,015
dle skladby souvrství, viz. v.č. 04, řez A-A : 10,0*1,2
12,00000
11 998712201R00
Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně
2 329,00000
6,00
13 974,00
16 908,54
800-711
RTS 21/1

Díl:	MZ1	Elektromontáže	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
12	210Rp011001	Silnoproudá elektrotechnika - Hromosvod, vč. dimiz stávajícího, vč. likvidace, poplatku za skládku	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	t	1,32160	90,00	118,94	21,00	143,92	1821-1	RTS 21/1
13	97908712R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,32160	90,00	118,94	21,00	143,92	1821-1	RTS 21/1
		2 881,09						3 486,12		
		30 000,00						36 300,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centk	Gen. soustava / platnost
6/602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky	m2	211,50000	49,00	10 363,50	21,00	12 539,84	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách									

7/602022191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulem	m2	211,50000	59,00	12 478,50	21,00	15 098,99	801-1	RTS 21/1
po jednotlivých vrstvách									

plocha fasády :
 fasáda SV : 19,05*4,8
 fasáda JZ : 19,05*4,8
 fasáda JV : 13,35*4,8
 odpočet otvorů, přípočet ostění :
 sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15
 sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15
 výplně otvorů v ploše :
 sklobetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4)
 ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95)

-0,0150

8/620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepidlových) malovin	m2	40,10000	49,00	1 964,90	21,00	2 377,53	801-1	RTS 21/1
výplně otvorů v ploše :									
sklobetonové stěny s větracími křídly : 18,3*0,6+8,8*1,4									
ocel. vrata, dvířka, apod. : 2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95									
-0,01000									
9/621471119R00	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	4,10000	150,00	615,00	21,00	744,15	801-1	RTS 21/1
přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12									

10/621481211RT8	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,10000	430,00	1 763,00	21,00	2 133,23	801-1	RTS 21/1
přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	38094113RT1	Dodatečná heklkální výztuž 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	55,00000	350,00	19 250,00	21,00	23 292,50	801-4	RTS 21/1
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele,								
		spřažení trhlin ve fasádě (odhad) : 55,0								
				55,00000		19 250,00		23 292,50		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

2	601011188RT7	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	4,10000	550,00	2 250,00	21,00	2 728,55	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12								
3	601022191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí adhezni nátěr, disperzní s granulátem, , ,	m2	4,10000	58,30	239,03	21,00	289,23	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12								
4	601015191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky	m2	4,10000	55,00	225,50	21,00	272,86	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								
5	602011188RU7	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	211,50000	489,00	103 423,50	21,00	125 142,44	801-1	RTS 21/1
		po jednotlivých vrstvách								
		plocha fasády :								
		fasáda SV : 19,05*4,8	91,44000							
		fasáda JZ : 19,05*4,8	91,44000							
		fasáda JV : 13,35*4,8	64,08000							
		odpočet otvorů, přípočet ostění :								
		sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15	2,92500							
		sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15	1,74000							
		výplně otvorů v ploše :								
		sklobetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4)	-23,30000							
		ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95)	-16,81000							
			-0,01500							
				297 643,85		360 149,06				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. přípočet čela stříšky, fasáda JV : (7,7+0,4*2) nadpraží otvorů : sklobetonová stěny s větracími křídly : 18,3+8,8 27,10000		8,50000						
16	622471931R00	Natěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provedení malovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnižším obroušením podkladu (penzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakryvání Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky ostění otvorů : sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2) sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2) 11,60000	m2	211,50000	25,00	5 287,50	21,00	6 397,88	801-1	RTS 21/1
17	622473187RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síte a stěrkového tmele plocha fasády : fasáda SV : 19,05*4,8 fasáda JZ : 19,05*4,8 fasáda JV : 13,35*4,8 odpočet otvorů, přípočet ostění : sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15 sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15 výplně otvorů v ploše : sklobetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4) ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95) -0,015	m2	211,50000	400,00	84 600,00	21,00	102 366,00	801-1	RTS 21/1
19	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu fasáda SV : 4,8*2	m	9,60000	65,00	624,00	21,00	755,04	801-1	RTS 21/1
20	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 plocha fasády : fasáda SV : 19,05*4,8 fasáda JV : 19,05*4,8	m2	215,60000	62,00	13 367,20	21,00	16 174,31	801-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
11	622319051R00	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou	m	70,80000	120,00	8 496,00	21,00	10 280,16	801-1	RTS 21/1
<p>v místě oplechování parapetů/ spodní líc : 18,3+8,8 ukončení omítky v místě napojení na výplň otvorů ve fasádě : vrata : 2,5*2 VM 40 x 40 cm : (0,4+0,4)*2*7 VM 180 x 90 cm : (1,8+0,9)*2 dv.kř. 122 x 210 cm : (1,25+2,1)*2 dv.kř. 153 x 256 cm : (1,55+2,6)*2 dv.kř. 128 x 50 cm : (1,3+0,5)*2 dv.kř. 80 x 95 cm : (0,8+0,95)*2</p>										
12	622319054R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdi, PVC profilem s tkaninou	m	0,45000	279,60	125,82	21,00	152,24	801-1	RTS 21/1
<p>v místě ostění/ oplechování parapetů : 0,15*3</p>										
13	622319056R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování atiky, PVC profilem s tkaninou	m	51,45000	500,00	25 725,00	21,00	31 127,25	801-1	RTS 21/1
<p>fasáda SV + JZ + JV : 19,05*2+13,35</p>										
14	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, plocha fasády :	m2	215,60000	79,00	17 032,40	21,00	20 609,20	801-1	RTS 21/1
<p>fasáda SV : 19,05*4,8 fasáda JZ : 19,05*4,8 fasáda JV : 13,35*4,8 odpočet otvorů, přípočet ostění : sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15 sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15 výplňné otvorů v ploše : sklobetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4) ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95) přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12 -0,015</p>										
			m	35,60000	66,00	2 349,60	21,00	2 843,02	801-1	RTS 21/1
Zpracováno programem BUDPOWER S.r.l. a.s.			m	-0,01500	-0,01500	-0,01500	-0,01500	-0,01500	-0,01500	-0,01500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
29	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, vč. odstranění keřů, travin, ochrana stromů, apod.	m2	81,70000	150,00	12 255,00	21,00	14 828,55	Vlastní
pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+1,5*2)*1,5+0,025			81,70000						
30	111Rp10102	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby v ploše pod lešením, vč. úpravy trávníku, příp. doplnění požkozené zeleně	m2	110,90000	122,00	13 529,80	21,00	16 371,06	Vlastní
pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+2,0*2)*2,0			110,90000						

Díl: 96	Bourání konstrukcí		10 124,00	12 250,04					
----------------	---------------------------	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--

31	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	215,60000	40,00	8 624,00	21,00	10 435,04	801-3	RTS 21/1
plocha fasády :										
	fasáda SV : 19,05*4,8			91,44000						
	fasáda JZ : 19,05*4,8			91,44000						
	fasáda JV : 13,35*4,8			64,08000						
odpočet otvorů, připočet ostění :										
	skloubetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15			2,92500						
	skloubetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15			1,74000						
výplně otvorů v ploše :										
	skloubetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4)			-23,30000						
	ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95)			-16,81000						
připočet podhledu a bočních stěn sříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12				4,10000						
-0,015				-0,01500						

32	900Rp002	HZS, nezměřitelné práce - dmtz konstrukci jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem	h	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			13 881,66		16 796,81				
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,35207	800,00	13 881,66	21,00	16 796,81	801-4	RTS 21/1

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby			1 500,00		1 815,00				
34	900Rp102	Hzs - nezměřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní

Díl: 783	Nátěry			17 619,38		21 319,45				
35	088291030R00	Základní nátěr na betonové konstrukci chemickými odstraňovací	m2	16,70000	120,00	2 004,00	21,00	2 424,84	800-783	RTS 21/1 z 8

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Gen. soustava / platnost
		Název položky		64,08000						
		fasáda JV : 13,35*4,8								
		odpočet otvorů, přípočet ostění :								
		sklobetonové stěny s větracími křídly : (18,3+0,6*2)*0,15		2,92500						
		sklobetonové stěny s větracími křídly : (8,8+1,4*2)*0,15		1,74000						
		výplně otvorů v ploše :								
		sklobetonové stěny s větracími křídly : -(18,3*0,6+8,8*1,4)		-23,30000						
		ocel. vrata, dvířka, apod. : -(2,85*2,5+1,8*0,9+1,25*2,1+1,55*2,6+1,3*0,5+0,8*0,95)		-16,81000						
		přípočet podhledu a bočních stěn stříšky, fasáda JV : 7,7*0,4+(7,7+0,4*2)*0,12		4,10000						
		-0,015		-0,01500						
21	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, plocha fasády - oca do 20% z celkové plochy : 215,6*0,2-0,02	m2	43,10000	100,00	4 310,00	21,00	5 215,10	801-1	RTS 21/1
22	55392760R	lišta rohová; s tkaninou 10/10; materiál PVC fasáda SV : 4,8*2*1,05+0,02	m	10,10000	25,00	252,50	21,00	305,53	SPCM	RTS 21/1
Díl: 94						71 414,80		86 411,91		
23	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+1,2*2)*4,8	m2	270,00000	56,00	15 120,00	21,00	18 295,20	800-3	RTS 21/1
24	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+1,2*2)*4,8	m2	270,00000	39,00	10 530,00	21,00	12 741,30	800-3	RTS 21/1
25	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+1,2*2)*4,8	m2	270,00000	50,00	13 500,00	21,00	16 335,00	800-3	RTS 21/1
26	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pro úpravu fasády : (19,05*2+13,35+1,2*2)*4,8	m2	270,00000	10,00	2 700,00	21,00	3 267,00	800-3	RTS 21/1
27	944944031R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranných sítí z umělých vláken	m2	270,00000	6,00	1 620,00	21,00	1 960,20	800-3	RTS 21/1
28	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Zpracováno programem BULLDpower S, © RTS, a.s.	m2	270,00000	8,00	2 160,00	21,00	2 613,60	800-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koprivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centk	Gen. soustava / platnost
44/979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	150,92000	15,00	2 263,80	21,00	2 739,20	801-3	RTS 21/1
45/979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	10,78000	980,00	10 564,40	21,00	12 782,92	801-3	RTS 21/1
46/979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění, s hrubým urovňáním,	t	10,78000	10,00	107,80	21,00	130,44	800-6	RTS 21/1
Díl: VN Vedlejší náklady					5 000,00		6 050,00		
47/005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 21/1
48/005Rp110	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Celkem					452 280,29				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	02	Vedlejší parkovací stání
R:	2	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající ocel. vrata : 2*(2,5+0,15)*(2,85+2*0,15)+0,005		16,70000						
36	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x emal,	m2	16,70000	285,00	4 759,50	21,00	5 759,00	800-783	RTS 21/1
		stávající ocel. vrata : 2*(2,5+0,15)*(2,85+2*0,15)+0,005		16,70000						
37	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní,	m2	16,70000	78,00	1 302,60	21,00	1 576,15	800-783	RTS 21/1
		stávající ocel. vrata : 2*(2,5+0,15)*(2,85+2*0,15)+0,005		16,70000						
38	783296210RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní akrylátový, základní	m2	22,90000	75,00	1 717,50	21,00	2 078,18	800-783	RTS 21/1
		VM 40 x 40 cm : 0,5*7		3,50000						
		VM 180 x 90 cm : 1,8*0,9*2		3,24000						
		dv kř: 122 x 210 cm : 1,25*2,1*2		5,25000						
		dv kř: 153 x 256 cm : 1,55*2,6*2		8,06000						
		dv kř: 128 x 50 cm : 1,3*0,5*2		1,30000						
		dv kř: 80 x 95 cm : 0,8*0,95*2		1,52000						
		0,03		0,03000						
39	783296211RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní akrylátový, dvojnásobné	m2	22,90000	285,00	6 526,50	21,00	7 897,07	800-783	RTS 21/1
		VM 40 x 40 cm : 0,5*7		3,50000						
		VM 180 x 90 cm : 1,8*0,9*2		3,24000						
		dv kř: 122 x 210 cm : 1,25*2,1*2		5,25000						
		dv kř: 153 x 256 cm : 1,55*2,6*2		8,06000						
		dv kř: 128 x 50 cm : 1,3*0,5*2		1,30000						
		dv kř: 80 x 95 cm : 0,8*0,95*2		1,52000						
		0,03		0,03000						
40	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	16,70000	58,40	975,28	21,00	1 180,09	800-783	RTS 21/1
		stávající ocel. vrata : 2*(2,5+0,15)*(2,85+2*0,15)+0,005		16,70000						
41	783904811R00	Ostatní práce odležívání kovových konstrukcí	m2	16,70000	20,00	334,00	21,00	404,14	800-783	RTS 21/1
		stávající ocel. vrata : 2*(2,5+0,15)*(2,85+2*0,15)+0,005		16,70000						
Díl: D96										
42	979087112R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	10,78000	90,00	970,20	21,00	1 173,94	821-1	RTS 21/1
		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,								
		se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.								
				15 846,60				19 174,39		
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,78000	180,00	1 940,40	21,00	2 347,88	801-3	RTS 21/1

Zpracováno programem BUILDPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		pro uložení chráničky : 1,0*8,0*(1,2-0,4)		6,40000						
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za leplivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	6,40000	70,10	448,64	21,00	542,85	800-1	RTS 21/1
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	21,90000	158,20	3 464,58	21,00	4 192,14	800-1	RTS 21/1
		výkop jámy : 15,5		15,50000						
		výkop rýhy : 6,4		6,40000						
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	19,50000	303,60	5 920,20	21,00	7 163,44	800-1	RTS 21/1
		výkop jámy : 15,5		15,50000						
		výkop rýhy : 6,4		6,40000						
		odpočet záspy rýhy : -2,4		-2,40000						
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	97,50000	23,50	2 291,25	21,00	2 772,41	800-1	RTS 21/1
		přebýtečná zemina : 19,5*5		97,50000						
12	162702199R00	Poplatek za skládku dřvu	m3	19,50000	303,40	5 916,30	21,00	7 156,72	823-1	RTS 21/1
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,60000	285,30	8 444,88	21,00	10 218,30	800-1	RTS 21/1
		ornice - na mezikládku a zpět k J.T.U. : 5,05*2		10,10000						
		přebýtečná zemina na skládku : 19,5		19,50000						
		Začátek provozního součtu								
		výkop jámy : 15,5		15,50000						
		výkop rýhy : 6,4		6,40000						
				-2,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č./Díl: 1	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
						62 675,44			75 837,28	
1	113106121R00	Zemní práce Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 2,5*12,6	m2	31,50000	66,00	2 079,00	21,00	2 515,59	822-1	RTS 21/1
2	113107310R00	Odstranění podkladu nebo krytů z kamenniva těžezného, v ploše jednolitě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm stávající chodník : 2,5*12,6	m2	31,50000	133,00	4 189,50	21,00	5 069,30	822-1	RTS 21/1
3	113201111R00	Vytřání obrub chodnkových ležatých s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 12,6*2	m	25,20000	110,70	2 789,64	21,00	3 375,46	822-1	RTS 21/1
4	121101101R00	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ornice v tl. 150 mm (předpoklad) : pro sjezd, viz. situace stavby, skladba S1 : 50,0*0,15 plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skladba S2 : 15,0*0,15 odpočet stáv. souvrstí stáv. chodníku : -4,7 Začátek provozního součtu stávající chodník : 2,5*12,6*0,15 Konec provozního součtu	m3	5,05000	72,60	366,63	21,00	443,62	800-1	RTS 21/1
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuši a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	15,50000	446,00	6 913,00	21,00	8 364,73	800-1	RTS 21/1
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skladba S2 : 15,0*0,35 odpočet ornice v tl. 150 mm : -(50,0+15,0)*0,15	m3	15,50000	23,10	358,05	21,00	433,24	800-1	RTS 21/1
7	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně Kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuši a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	6,40000	668,00	4 403,20	21,00	5 327,87	800-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Koptivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, zpevněná plocha - nový sjezd, viz. situace stavby : 50,0 plocha pro kontejnery, viz. situace stavby : 5,0*3,0	m2	65,00000	36,00	2 340,00	21,00	2 831,40	823-1	RTS 21/1
				50,00000						
				15,00000						
						1 351,36		1 635,15		

Díl: 4 Vodovodné konstrukce

21	451572111RK6	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0±4 mm v otevřeném výkopu, pro uložení chráničky : 1,0*8,0*0,1	m3	0,80000	1 689,20	1 351,36	21,00	1 635,15	827-1	RTS 21/1
				0,80000						
						81 749,50		98 916,90		

Díl: 5 Komunikace

22	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	50,00000	189,00	9 450,00	21,00	11 434,50	822-1	RTS 21/1
				50,00000						
23	564851111RT2	sjezd, viz. situace stavby, skladba S1 : 50,0 Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	50,00000	222,00	11 100,00	21,00	13 431,00	822-1	RTS 21/1
				50,00000						
24	564871111RT2	sjezd, viz. situace stavby, skladba S1 : 50,0 Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	15,00000	280,00	4 200,00	21,00	5 082,00	822-1	RTS 21/1
				15,00000						
25	566215021R00	plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skladba S2 : 5,0*3,0 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drobného, s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skladba S2 : 5,0*3,0	m2	15,00000	285,00	4 275,00	21,00	5 172,75	822-1	RTS 21/1
				15,00000						
26	566215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. sjezd, viz. situace stavby, skladba S1 : 50,0	m2	50,00000	389,00	19 450,00	21,00	23 534,50	822-1	RTS 21/1
				50,00000						
27	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm, š = 100 mm, š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,75000	396,00	6 237,00	21,00	7 546,77	SPCM	RTS 21/1
				15,75000						
28	592451178R	plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skladba S2 : 15,0*1,05 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	52,50000	515,00	27 037,50	21,00	32 715,38	SPCM	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Konec provozního součtu										
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice ornice - na mezi skládce k JTÚ : 5,05 přebýtečná zemina na skládce : 19,5	m3	24,55000	135,00	3 314,25	21,00	4 010,24	800-1	RTS 21/1
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pro uložení chráničky/ vyčezaná zemina : 1,0*8,0*(1,2-(0,1+0,4*2))	m3	2,40000	120,60	289,44	21,00	350,22	800-1	RTS 21/1
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, pro uložení chráničky : 1,0*8,0*0,4	m3	3,20000	1 374,00	4 396,80	21,00	5 320,13	800-1	RTS 21/1
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, pro uložení chráničky - šterkopisek : 1,0*8,0*0,4	m3	3,20000	366,90	1 174,08	21,00	1 420,64	800-1	RTS 21/1
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zpevněná plocha - nový sjezd, viz. situace stavby : 50,0 plocha pro kontejnery, viz. situace stavby : 5,0*3,0	m2	65,00000	14,30	929,50	21,00	1 124,70	800-1	RTS 21/1
19	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ornice v tl. 150 mm (předpoklad) : pro sjezd, viz. situace stavby, skládka S1 : 50,0 plocha pro kontejnery, viz. situace stavby, skládka S2 : 15,0 odpočet stáv. souvrství stáv. chodníku : -31,5 Začátek provozního součtu stávající chodník : 2,5*12,6	m2	33,50000	79,00	2 646,50	21,00	3 202,27	800-1	RTS 21/1

50,00000
15,00000
-31,50000
31,50000

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	16,82100	1 496,00	25 164,22	21,00	30 448,71	801-3	RTS 21/1
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění, s hrubým urovnáním,	t	16,82100	10,00	168,21	21,00	203,53	800-6	RTS 21/1

6 900,00 **8 349,00**

Díl: VN	Vedlejší náklady	Soubor	1 00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00	RTS 21/1
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 800,00	21,00	2 178,00	RTS 21/1
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 800,00	21,00	2 178,00	RTS 21/1
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 800,00	21,00	2 178,00	RTS 21/1
43	005Rp110	Inženýrská činnost při výstavbě	soubor	1,00000	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní

Celkem 259 389,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020.16	Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici - parkování osobních vozidel
O:	03	Sjezd - připojení na ul. Družební
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.sjezd, viz. situace stavby, skladba St : 50,0*1,05								
		52,50000								

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

29	91571212RT1	Vodorovně značení krytů silovrstvou barvou, bílou, vodičích proužků šířky 250 mm	m	18,00000	275,00	4 950,00	21,00	5 989,50	822-1	RTS 20/II
30	91786211RT5	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku	m	30,50000	511,00	15 585,50	21,00	18 858,46	822-1	RTS 21/I
		stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15								
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		4,0+7,6+5,0+3,0+5,0+3,0+1,45*2								
		30,50000								

31	91786211RV3	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku	m	5,00000	544,00	2 720,00	21,00	3 291,20	822-1	RTS 21/I
		stojatého, najezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15								
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		v místě napojení sjezdu na místní komunikaci, viz. situace stavby : 5,0								
		5,00000								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	74,13013	650,00	48 184,58	21,00	58 303,34	822-1	RTS 21/I
		vodorovně do 200 m								
		48 184,58								

Díl: M23 Montáže potrubí

33	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	8,00000	75,00	600,00	21,00	726,00		RTS 21/I
34	3457114724R	trubka kabelová tuhá dvoupříšňová korugovaná chránička, vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost, vnější pr = 110,0 mm; vnitřní pr = 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsníčko kroužku IP 67	m	8,00000	49,00	392,00	21,00	474,32	SPCM	RTS 21/I

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

35	97908712R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	16,82100	109,00	1 833,49	21,00	2 218,52	821-1	RTS 21/I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
		34 281,21								
		41 480,26								

36	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,82100	185,00	3 111,89	21,00	3 765,39	801-3	RTS 21/I
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	235,49400	17,00	4 003,40	21,00	4 844,11	801-3	RTS 21/I

Nabídka číslo: 41/20

Název: Parkování osobních vozidel Kopřivnice

Investor: Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice


Rekapitulace


Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	9 975,00	0,00
2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	2 200,00	0,00
3. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	2 836,00	0,00
4. MATERIÁL	42 665,00	0,00
5. Podružný materiál 5,00%	2 133,25	0,00
6. Přesun dodávek 1,00%	120,00	0,00
CELKEM URN	59 929,25	0,00
B. HZS		
7. Hodinová zúčtovací sazba	11 400,00	0,00
CELKEM HZS	11 400,00	0,00
C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
8. Dodávka zařízení (specifikace)	12 950,00	0,00
9. Doprava dodávek 5,20%	673,40	0,00
CELKEM DODÁVKY	13 623,40	0,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
10. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	2 421,82	0,00
11. Rezerva 5,00%	3 683,00	0,00
CELKEM VRN	6 164,82	0,00
Σ REKAPITULACE CELKEM	91 117,47	0,00

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	91 117,47 Kč	19 134,67 Kč	110 252,14 Kč
Celkem:	91 117,47 Kč	19 134,67 Kč	110 252,14 Kč
Haléřové vyrovnání:			+0,00 Kč
Celkem:	91 117,47 Kč	19 134,67 Kč	110 252,14 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

vypracoval: Libor Jurák
e-mail: li.jurak@seznam.cz
dne: 26.08.2020

CHALUPA A SYN s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
KOPŘIVNICE, HDISOVA 1162
IČO: 25602032




C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210 81-3011	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 až 6mm (PU)	36,00	32,00 m	1 152,00
2	210010432	krabice odbočná typ AA2 čtyřhr. 100x100 4xPZ 16 vč. zapojení	218,00	2,00 ks	436,00
3	210110021	spínač nástěnný prostředí venkovní/mokrý 1-pólový řazení 1	130,00	3,00 ks	390,00
4	210110071	central stop	128,00	1,00 ks	128,00
5	210191013	mont.skříňně nástěnné - RE	659,30	1,00 ks	659,30
6	210200004	211 03 03 - 60W svítidlo žárovkové stropní	116,80	1,00 ks	116,80
7	210200006	211 14 01 - 2x40W svítidlo žárovkové bytové stropní	197,40	5,00 ks	987,00
8	210201017	231 28 03 - 2x20W svítidlo zářivkové stropní vaničkové	308,60	8,00 ks	2 468,80
9	210810048	CYKY-CYKYm 3Ax6mm2 (CYKY 3O6) 750V (PU)	30,80	15,00 m	462,00
10	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 až 5x2,5 750V (PU)	32,60	52,00 m	1 695,20
11	216012212	lišta vkládací 25x20mm	42,80	30,00 m	1 284,00
12	741 21-0001	montáž rozvodnic do 20kg	195,40	1,00 ks	195,40
					9 974,50

Celkem za ceník:

Cena: 9 974,50 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	9 974,50 Kč
Celkem:	9 974,50 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	2 836,00	1,00 objem	2 836,00
					2 836,00

Celkem za ceník:

Cena: 2 836,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	2 836,00 Kč
Celkem:	2 836,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	00343	krabice acidur	153,60	2,00 ks	307,20
2	00810	spínač č. 1 vodotěsný	182,30	3,00 ks	546,90
3	00831	tlačítko central stop	1 500,00	1,00 ks	1 500,00
4	02923	CYKY 3Cx6mm2 (CYKY 3O6)	52,70	15,00 m	790,50
5	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	28,60	52,00 m	1 487,20
6	13004	lišta el.instalační vkládací LV 25x20	44,60	30,00 m	1 338,00
7	32130	svítidlo žár.byt.stropní přisaz. 1 zdroj	296,30	1,00 ks	296,30
8	32132	svítidlo nouzové 5W/1h	1 699,00	5,00 ks	8 495,00
9	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	17,00	32,00 m	544,00
10	47180	svítidlo led 60W II. tř.	3 420,00	8,00 ks	27 360,00
					42 665,10

Celkem za materiály:

Cena: 42 665,10 Kč

	Základ 21,00%
Prořez 5,00%	2 133,26 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	44 798,36 Kč

Celkem: 44 798,36 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	01	rozvaděč RH	4 000,00	1,00 ks	4 000,00
2	02	Rozvaděč RE	8 950,00	1,00 ks	8 950,00
					12 950,00

Celkem za dodávky:

Cena: 0 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 12 950,00 Kč

Celkem: 12 950,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1		Demontáž stávající elektroinstalace	380,00	30,00 hod.	11 400,00
					11 400,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: 11 400,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 11 400,00 Kč

Celkem: 11 400,00 Kč