

Bilance zemních prací

číslo řezu	staničení	vzdálenost	výkopy			násypy			svahování výkopů			svahování násypů			úprava pláně		
			m2	φ	celkem	m2	φ	celkem	m	φ	celkem	m	φ	celkem	m	φ	celkem
1	0,000	3,000	0,40	0,600	1,800	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	1,10	2,050	6,150
2-2"	3,000	8,000	0,80	0,850	6,800	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	3,00	3,000	24,000
3-3"	11,000	17,850	0,90	1,300	23,205	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	3,00	4,000	71,400
4-4" *	34,650	27,570	1,70	1,500	41,355	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	5,00	5,000	137,850
5-5"	62,220	22,110	1,30	1,400	30,954	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	5,00	5,000	110,550
6-6"	84,330	16,770	1,50	1,600	26,832	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	5,00	5,350	89,720
7-7"	101,100	4,350	1,70	1,150	5,003	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	5,70	3,750	16,313
8 *	108,650		0,60			0,00			0,00			0,00			1,80		
			135,95 m3			0,00 m3			0,00 m2			0,00 m2			455,98 m2		

Poznámka:
* - v daném úseku mezi řezy je odečtena šířka železničního přejezdu