

SMLOUVA O DÍLO č. 2/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany****1. Město Kopřivnice**

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS
IČ: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 411
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2.**Zhotovitel****STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.**

Sídlo: Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov
Zastoupen: p.Jozefem Šuríkem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jozef Šurík, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Londýn
IČ: 278 10 984
DIČ: CZ27810984
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43 – 24 62 20 257/0100
zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, spis C 52450

dále jen „zhotovitel“

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Smlouva se vztahuje k projektu s názvem: „**Zimní stadion v Kopřivnici – oprava střešního pláště**“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Antonínem Parysem, Obránců míru 219/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 62262050.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět „**Opravu střešního pláště zimního stadionu v Kopřivnici**“, „Předmětem veřejné zakázky je celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.
2. Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací stavby „**Oprava střešního pláště zimního stadionu v Kopřivnici**“ vypracovanou projektantem Ing. Antonínem Parysem, Obránců míru 219/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 62262050. Součástí plnění díla je rovněž:
 - vytýčení stávajících inženýrských sítí
 - zhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla, a to vždy ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .pdf, .dxf, .dgn, dwg)
 - zhotovení kompletní fotodokumentace stavu objektu a zabezpečení ponechaného vnitřního vybavení
 - kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb. a vyhl.č. 309/2006 Sb.
 - zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
 - uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny.
 - v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.

- začištění všech prostupů a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace díla - zaomítání drážek, dozdění všech prostupů, provedení povrchové úpravy, vymalování
 - zabezpečení ponechaného vestavěného vybavení, nábytku, proti poškození
 - průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích.
 - zhotovitel zajistí provedení komplexního úklidu všech dotčených prostor v příslušném objektu a dotčených prostranství ke dni předání a převzetí dokončené stavby
 - uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
4. Dílo může být rozšířeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
 5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 350/2011 Sb. chemický zákon ve znění pozdějších předpisů, dále Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dále je povinen postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a také v souladu s vyhláškou 6/2003 Sb., která stanoví biologické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb, dále v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 6. Dílo může být dále rozšířeno nebo omezeno v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat, popřípadě nerealizovat. Tyto změny budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
 7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
 8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané dílo není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby: **Zimní stadion, Kopřivnice**

Blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v č. III. odst. 2. této smlouvy.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 13.11.2017, která je součástí této smlouvy, jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí:

Cena celkem bez DPH	12 258 946,88 Kč
DPH celkem	2 574 378,85Kč
Cena celkem včetně DPH	14 833 325,73 Kč

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. III.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení díla.
7. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou započaty po protokolárním předání staveniště.
 - Předání staveniště a zahájení realizace – 1.4.2018
 - Doba provedení díla 120 kalendářních dnů od předání staveniště
2. Změna termínu předání staveniště v délce do 10 kalendářních dnů nemá vliv na termín dokončení a předání celého díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2).
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. Bude-li toto přerušeno trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 3. této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
8. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.
5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a rozřídění demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů.
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla.
4. Splatnost faktur činí 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem,

- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
7. Objednatel požaduje po zhotoviteli vystavení bankovní **záruky** ke dni předání a převzetí díla, která bude odpovídat výši hodnoty 5 % z ceny díla (z konečné celkové ceny bez DPH) s platností 60 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného zhotovitelova neplnění jeho povinností plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a XV. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla.
8. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
11. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům

- kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
 3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
 4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
 5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
 6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele.

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
 - c) napojovací body médií.
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, koordinátor BOZP na staveništi a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
 - h) zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v prostoru stavby nachází
 - ch) zajistit výškopisné a polohopisné zaměření stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Stavební suř a vybourané materiály budou průběžně odváženy, nebudou na stavbě skladovány.
6. Stavební materiál bude navážen a umístován do stavby průběžně bez možnosti velkokapacitního skladování.

7. Vzhledem k povaze objektu budou kladeny zvýšené nároky na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.
8. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
10. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
15. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele.
16. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové dokumentace, stavební povolení a dokladové části projektové dokumentace.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K převjímcce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:

- a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),
 - b) geometrické a geodetické zaměření stavby a protokoly o vytýčení sítí
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - e) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - h) stavební a montážní deníky (originál),
 - i) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - k) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - l) evidenci odprodeje druhotných surovin,
 - m) předá objednateli potvrzenou bankovní záruku dle odst.7, č. VIII.
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV. Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 7 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem (faxem).
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději následující pracovní den po jejím oznámení. V případě havárie – vady bránící užívání díla – je povinen započít s jejím odstraněním do 24 hodin po oznámení vady.
10. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2014.

XVI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejím zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst.1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ porušení BOZP na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 3.000,- Kč za každý den prodlení. Označil-li objednatel

- v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele. V případě neodstranění vady charakteru havárie zhotovitelem do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
 8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
 9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů,
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou

- objednateli, přesáhnu zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů.
 5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
 10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se

smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majtkové sankce podle smlouvy.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 - položkový rozpočet stavby
 - č. 2 - časový harmonogram postupu provedení díla
 - č. 3 - Seznam poddavatelů

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své^{79.} schůzi dne 16.1.2018 usnesením č. 2558....

V Kopřivnici dne 13-02-2018

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta



V Ostravě dne

Za zhotovitele:

15-02-2018

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava - Svinov
IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel: 596 630 651

.....

Jozef Šurík
jednatel společnosti

Kopečný

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	ZS Kopřivnice, Rekonstrukce střešního pláště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	27810984	CZ27810984
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 388 163,39	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	12 197,96
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 005 321,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	48 791,83
5	"M"	Dodávky	1 804 472,25				17	Ostatní	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 197 957,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	60 989,79
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	12 258 946,88
Objednatel		24	15 %	480 000,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	11 778 946,88 DPH
Zhotovitel	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Navrátilova 668/12 721 00 Ostrava - Svínov IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984 Tel: 598 630 651	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	14 833 325,73
Datum a podpis 27.11.2017	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel	
		28	Klouzavá doložka	
		29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZS Kopřivnice, Rekonstrukce střešního pláště

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 388 163,39
94	Lešení a stavební výtahy	903 157,03
38	Různé kompletní konstrukce	294 940,00
997	Přesun sutě a vybouraných hmot	75 066,36
998	Přesun hmot	115 000,00
PSV	Práce a dodávky PSV	9 005 321,46
767	Konstrukce zámečnické	7 140 850,76
762	Konstrukce tesařské	521 641,87
764	Konstrukce klempířské	1 193 559,83
787	Dokončovací práce - zasklívání	114 768,99
783	Dokončovací práce - nátěry	34 500,00
M	Práce a dodávky M	1 804 472,25
21-M	Elektromontáže	1 178 399,25
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	626 073,00
	<u>Celkem</u>	<u>12 197 957,10</u>

ROZPOČET

Stavba: 0
 Objekt: ZS Koj Rekonstrukce střešního pláště
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
 Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
 Datum: 26.7.2017

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	94		Lešení a stavební výtahy					
1	K	003	944411111	Montáž zachytňné sítě třídy A	m2	3 782,000	6,90	903 157,03	21,0
				*Dle TZ - počet a způsob zavěšení bude upřesněno dle odborné firmy				26 095,80	
				*Válcová střeška ZS					
				3036		3 006,000			
				*Střeška nad tribunou					
				632		632,000			
				*Střechy na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				144		144,000			
				Součet		3 782,000			
2	K	003	944411211	Příplatek k zachytňné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	340 380,000	0,07	23 826,60	21,0
				*Oředběžně počítáno po dobu celé realizace t.j. cca 90 dnů					
				3782*60		226 920,000			
				Součet		226 920,000			
3	K	003	944411811	Demontáž zachytňné sítě typu A	m2	3 782,000	4,60	17 397,20	21,0
				*Dle TZ - počet a způsob zavěšení bude upřesněno dle odborné firmy					
				*Válcová střeška ZS					
				3006		3 006,000			
				*Střeška nad tribunou					
				632		632,000			
				*Střechy na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				144		144,000			
				Součet		3 782,000			
4	K	003	944311112	Montáž zachytňného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	66,260	510,60	33 832,36	21,0
				*Potřebu zachytňného ohrazení stanoví vybraná firma na základě technologie provádění					
				*opravy					
				4,90+48,26+13,10		66,260			
				Součet		66,260			
5	K	003	944311211	Příplatek k zachytňnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	3 975,600	1,21	4 810,48	21,0
				*Potřebu zachytňného ohrazení stanoví vybraná firma na základě technologie provádění					
				*opravy					
				(4,90+48,26+13,10)*60		3 975,600			
				Součet		3 975,600			
6	K	003	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	66,260	58,20	3 856,33	21,0
				*Potřebu zachytňného ohrazení stanoví vybraná firma na základě technologie provádění					
				*opravy					
				4,90+48,26+13,10		66,260			
				Součet		66,260			
7	K	003	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m	m2	675,640	60,00	40 538,40	21,0
				*Předpokládané lešení pro úpravu štitů haly - upřesní se dle technologie demontáže a montáže					
				*prům výška cca 7,00 m					
				48,26*7,00*2		675,640			
				Součet		675,640			
8	K	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	20 269,200	1,15	23 309,58	21,0
				*Předpokládané lešení pro úpravu štitů haly - upřesní se dle technologie demontáže a montáže					
				*prům výška cca 7,00 m					
				48,26*7,00*2*30		20 269,200			
				Součet		20 269,200			
9	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m	m2	675,640	36,30	24 525,73	21,0
				*Předpokládané lešení pro úpravu štitů haly - upřesní se dle technologie demontáže a montáže					
				*prům výška cca 7,00 m					
				48,26*7,00*2		675,640			
				Součet		675,640			
10	K	003	941112132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 s do 1,5 m v do 25 m	m2	1 390,000	50,70	70 473,00	21,0
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štitu - započteny dvě řady podlážek					
				(8,00+61,5)*20,00		1 390,000			

				Součet		1 390 000				
11	K	003	941112232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,5 m v 25m za první a ZKD den použití	m2	83 400,000	1,04	86 736,00	21,0	
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štítu - započteny dvě řady podlaží						
				*čas použití bude upřesněn v technologickém předpisu realizační firmy						
				(8,00+61,5)*20,00*60		83 400,000				
				Součet		83 400 000				
12	K	003	941112832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 390,000	30,70	42 673,00	21,0	
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štítu - započteny dvě řady podlaží						
				(8,00+61,5)*20,00		1 390,000				
				Součet		1 390 000				
13	K	003	949211112	Montáž leševné podlahy s příčnky pro trubková lešení v do 25 m	m2	208,500	38,30	7 985,55	21,0	
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štítu - započteny dvě řady podlaží						
				(8,00+61,5)*1,50*2		208,500				
				Součet		208 500				
14	K	003	949212111	Příplatek k leševné podlaže s příčnky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	12 510,000	0,92	11 509,20	21,0	
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štítu - započteny dvě řady podlaží						
				(8,00+61,5)*1,50*2*60		12 510,000				
				Součet		12 510 000				
15	K	003	949211812	Demontáž leševné podlahy s příčnky pro trubková lešení v do 25 m	m2	208,500	26,80	5 587,80	21,0	
				*Předpokládané lešení na straně ulice a na části štítu - započteny dvě řady podlaží						
				(8,00+61,5)*1,50*2		208,500				
			montáž	Montáž stacionárního věžového jeřábu Zks dle nabídky	ks	2 000	240 000,00	480 000,00	????	
				Součet		208 500				
16	D	38		Různé kompletní konstrukce				294 940,00		
16	K	PK	3800001	Montáž zachytých systémů proti pádu	ks	1,000	82 800,00	82 800,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				1		1,000				
				Součet		1 000				
17	K	PK	3800002	Revize a předání do užívání	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				1		1,000				
				Součet		1 000				
18	M	MAT	230000nab	TSL-150-T10 Z60000451	ks	39,000	4 040,00	157 560,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				39		39,000				
				Součet		39 000				
19	M	MAT	230001nab	TSL-150-TX10 Z60000477	ks	4 000	5 630,00	22 520,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				4		4,000				
				Součet		4 000				
20	M	MAT	230002nab	TSL-L6 Z60000027	bm	60 000	260,00	15 600,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				60		60,000				
				Součet		60 000				
21	M	MAT	230003nab	TSL-NAP6 Z60000028	ks	1 000	7 690,00	7 690,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				1		1,000				
				Součet		1 000				
22	M	MAT	230004nab	TSL-KP6 Z60000045	ks	1 000	2 220,00	2 220,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				1		1,000				
				Součet		1 000				
23	M	MAT	230005nab	TSL-štitex Z60000549	ks	1 000	800,00	800,00	21,0	
				*Dle nabídky						
				Součet		1 000				
24	D	997		Přesun sutě a vybouraných hmot				75 066,36		
24	K	013	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	60,367	844,00	50 949,75	21,0	
25	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,367	242,00	14 608,81	21,0	
				*odvoz vybouraných hmot bude určen investorem v rámci hospodaření s demont materiálem						
				60,367		60,367				
				Součet		60 367				
26	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	905,505	10,50	9 507,60	21,0	
				*odvoz vybouraných hmot bude určen investorem v rámci hospodaření s demont materiálem						
				*předběžně započten odvoz na skládku nebo do prostoru určeného investorem cca 15 km						
				60,367*15		905,505				
				Součet		905 505				
27	D	998		Přesun hmot				115 000,00		
27	K	011	998021021v	Přesun hmot pro haly - spoluúčast jeřábu při opravě střechy v. do 25 m	soub	1,000	115 000,00	115 000,00	21,0	

				*Bude upřesněno na základě technologie provádění vybrané firmy					
				1		1,000			
				Součet		1 000			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	767		Konstrukce zámečnické					
28	K	PK	767000př. cena	Případné ošetření a úpravy obnažené ocelové konstrukce	kpl	1,000	25 600,00	7 140 850,76	21,0
				*Cena bude upravena na základě stavu konstrukce po demontáži stáv. krytiny				25 600,00	
				1		1,000			
				Součet		1 000			
29	K	767	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m2	4 383,000	228,50	1 001 515,50	21,0
				*Válcová střecha ZS					
				*Výměra dle v.č. 2 (bude upřesněno dle měření na stavbě)					
				3607		3 607,000			
				*Střecha nad tribunou					
				*Výměra dle TZ (bude upřesněno dle měření na stavbě)					
				632		632,000			
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*Výměra dle TZ (bude upřesněno dle měření na stavbě)					
				144		144,000			
				Součet		4 383,000			
30	K	767	767132811	Demontáž výplní z plechu šroubovaných	m2	41,044	336,30	13 803,10	21,0
				*Válcové střechas ZS - stávající výplně prosvětlení světlíku TZ + v.č. 1					
				0,60*0,94*71		40,044			
				0,50*1,00*2		1,000			
				Součet		41 044			
31	K	767	767112811v	Demontáž stávajícího polycarbonátového prosvětlení pro zpětné použití	m2	228,000	153,00	34 884,00	21,0
				*Válcová střecha ZS					
				*boční polycarbonátové prosvětlení k dalšímu použití - zpětné montáži					
				1,90*60,0*2		228,000			
				Součet		228,000			
32	K	767	767391112	Montáž krytin střeš plechových tvarovaných šroubováním	m2	3 638,000	369,60	1 344 604,80	21,0
				*Nové zastřešení dle v.č. 5					
				*rovný polakovaný plech TR 40/160 tl. 1 mm					
				1655		1 655,000			
				*skružovaný polakovaný plech TR 40/160 tl. 1 mm					
				1983		1 983,000			
				Součet		3 638,000			
33	M	MAT	55300001nab	Zakružený ocel. trapez. plech profil 40/160/1,00. RAL 9002/antikondenzační rouno	m2	2 048,000	1 086,00	2 224 128,00	21,0
				*Ocel. trapez. plech zakružený					
				1950		2 048,000			
				Součet		2 048,000			
34	M	MAT	55300002nab	Rovný ocel. trapez. plech profil 40/160/1,00. RAL 9002/antikondenzační rouno	m2	1 974,000	815,00	1 608 810,00	21,0
				*Ocel. trapez. plech rovný					
				1880		1 974,000			
				Součet		1 974,000			
35	M	MAT	55300003nab	Kalota asymetrická 53-36 hliníková lakovaná pro kotvení TRP k vaznicím v horní vlně RAL 9002	ks	6 000,000	26,00	156 000,00	21,0
				*Kalota asymetrická					
				6000		6 000,000			
				Součet		6 000,000			
36	M	MAT	55300004nab	Šroub nerez do dřeva JT 3-2-6,5 x 80 mm E16 s těsnicí podložkou pro kotvení TRP k vaznicím	ks	6 000,000	21,00	126 000,00	21,0
				*Šrouby JT 3-2-6,5					
				6000		6 000,000			
				Součet		6 000,000			
37	M	MAT	55300005nab	Šroub nerez samovrtný 4,8x19 mm E14 s těsnicí podložkou E14 na podélné spoje TRP plechů	ks	9 000,000	5,67	78 030,00	21,0
				*Šrouby nerez samovrtné 4,8x19 mm					
				9000		9 000,000			
				Součet		9 000,000			
38	M	MAT	55300006nab	Těsnicí profil do vln UTP 40/160	ks	200,000	129,00	25 800,00	21,0
				*Množství bude upřesněno po zaměření na stavbě					
				200		200,000			
				Součet		200,000			
39	M	MAT	55300007nab	Závitové lyče tvaru "J"	kpl	1,000	103 840,00	103 840,00	21,0
				*Množství a cena bude upřesněno dle množství po zaměření na stavbě					
				1		1,000			
				Součet		1 000			
40	K	PK	76711169v	Příplatek k cenám krytiny za těsnění spojů	m2	3 638,000	50,00	181 900,00	21,0
				*Nové zastřešení dle v.č. 5					
				*rovný polakovaný plech TR 40/160 tl. 1 mm					
				1655		1 655,000			
				*skružovaný polakovaný plech TR 40/160 tl. 1 mm					
				1983		1 983,000			
				Součet		3 638,000			

41	K	765	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou *V případě nepříznivého počasí *Válcová střecha ZS *Výměra dle v.č. 2 (bude upřesněno dle měření na stavbě) 3607 *Střecha nad tribunou *Výměra dle TZ (bude upřesněno dle měření na stavbě) 632 *Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou *Výměra dle TZ (bude upřesněno dle měření na stavbě) 144 Součet 5 259,000	m2	5 259,000	4,00	21 036,00	21,0
42	K	767	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných *Svetlik na valcové střechě detail "D" a v.č. 5 *montáž výplně z polak plechu 0,60*0,94*11 *krajní výplň 0,50*1,00*2 Součet 7,204	m2	7,204	676,10	4 870,62	21,0
43	M	MAT	55300001 př. cena	Lakovaný plech 0,63 mm vč. zpracování *Svetlik na valcové střechě detail "D" a v.č. 5 *montáž výplně z polak plechu 0,60*0,94*11*1,08 *krajní výplň 0,50*1,00*2*1,08 Součet 7,780	m2	7 780	1 156,00	8 993,68	21,0
44	K	PK	767000023	Příplatek za krycí listy, těsnění a pod. *Svetlik na valcové střechě detail "D" a v.č. 5 *montáž výplně z polak plechu 0,60*0,94*11 *krajní výplň 0,50*1,00*2 Součet 7,204	m2	7,204	314,20	2 263,50	21,0
45	K	767	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg *Detail "H1" - žebřík 54,29 Součet 54,290	kg	54,290	32,20	1 748,14	21,0
46	M	MAT	553000023 př. cena	Žebřík na střechu - detail "H1" vč. žár. pozinku a polakování *Detail "H1" 1 Součet 1,000	ks	1,000	18 880,00	18 880,00	21,0
47	K	767	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg *Detail "H" - žebřík 220 Součet 220,000	kg	220,000	29,60	6 512,00	21,0
48	M	MAT	553000024 př. cena	Žebřík na střechu - detail "H" vč. žár. pozinku a polakování *Detail "H" - žebřík na střechu 1 Součet 1,000	ks	1,000	30 440,00	30 440,00	21,0
49	K	767	998767203	Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	66 956,59	121 191,42	21,0
50	K	762	762351811v	Konstrukce tesarské Demontáž dřev. trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 *Válcová střecha ZS *dřevěné trámy 100/60 mm - výměra dle TZ 25*60 *demontáž 3x trám 60/100 v.č. 1 3*6,35*2 *Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou *hranoly 80/100 v.č. 1 (2+2)*60,0 Součet 1 500,000	m	1 778,100	25,60	45 519,36	21,0
51	K	762	762341821	Demontáž bednění střech z fošen *Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou *Výměra dle TZ a v.č. 1 (bude upřesněno dle měření na stavbě) 72*72 Součet 144,000	m2	144,000	66,30	9 547,20	21,0
52	K	762	762134811	Demontáž bednění svislých stěn z fošen *Dle TZ demontáž bednění boků světlíku (6,00*1,50)*2*2 Součet 9,000	m2	9,000	58,20	523,80	21,0
53	K	712	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30" dvouvrstvě *Dle TZ demontáž lepenky z boků světlíku (6,00*1,50)*2*2 Součet 9,000	m2	9,000	43,10	387,90	21,0
54	K	762	762083122v	Tlaková impregnace řeziva	m3	19,927	1 750,00	34 872,25	21,0

				*Válcová střeška ZS					
				*dřevěné trámy 100/60 mm - výměra dle TZ (0,06*0,10)*1500*1,10				9,900	
				*3x trám 60/100 v.č. 1 (0,06*0,10)*38,10*1,10				0,251	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*hranoly 80/100 v.č. 1 (0,08*0,10)*240*1,10				2,112	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou - nové bednění 144*0,04*1,10				6,336	
				*Detail "F" napojení střechy nad tribunou na čelní fasádu haly 0,025*48,3*1,10				1,328	
				Součet				19,927	
55	K	762	762332141v	Montáž konstrukcí z hraněného řeziva plochy do 120 cm ² s ocelovými spojov. součástmi	m	1 778,100	40,70	72 368,67	21,0
				*Válcová střeška ZS					
				*dřevěné trámy 100/60 mm - výměra dle TZ 25*60		1 500,000			
				*3x trám 60/100 v.č. 1 3*6,35*2				38,100	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*hranoly 80/100 v.č. 1 (2+2)*60,0				240,000	
				Součet		1 778,100			
56	M	MAT	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	12 263	4 850,00	59 475,55	21,0
				*Válcová střeška ZS					
				*dřevěné trámy 100/60 mm - výměra dle TZ (0,06*0,10)*1500*1,10				9,900	
				*3x trám 60/100 v.č. 1 (0,06*0,10)*38,10*1,10				0,251	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*hranoly 80/100 v.č. 1 (0,08*0,10)*240*1,10				2,112	
				Součet		12 263			
57	K	762	762341250v	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu nad 60°	m2	144,000	261,80	37 699,20	21,0
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou - nové bednění 144		144,000			
				Součet		144,000			
58	M	MAT	605110210v	řezivo jehličnaté - fošny SM II. 33-100 mm	m3	6 336	9 370,00	59 368,32	21,0
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou - nové bednění 144*0,04*1,10				6,336	
				Součet		6 336			
59	K	762	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	38,640	64,00	2 472,96	21,0
				*Detail "F" napojení střechy nad tribunou na čelní fasádu haly 0,80*48,3		38,640			
				Součet		38,640			
60	M	MAT	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	1 328	7 790,00	10 345,12	21,0
				*Detail "F" napojení střechy nad tribunou na čelní fasádu haly 0,025*48,3*1,10				1,328	
				Součet		1 328			
61	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	55,549	1 528,40	84 901,09	21,0
				*Válcová střeška ZS					
				*dřevěné trámy 100/60 mm - výměra dle TZ (0,06*0,10)*1500				9,000	
				*3x trám 60/100 v.č. 1 (0,06*0,10)*38,10				0,229	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*hranoly 80/100 v.č. 1 (0,08*0,10)*240				1,920	
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou - nové bednění 144*0,04				5,760	
				*Detail "F" napojení střechy nad tribunou na čelní fasádu haly 0,80*48,3		38,640			
				Součet		55,549			
62	K	764	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	120,000	600,50	72 060,00	21,0
				*Přílehlá okrajová střeška nadtribunou 2*60,00		120,000			
				Součet		120,000			
63	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790	5 544,12	32 100,45	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské				1 193 559,83	
64	K	764	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	144,000	146,60	21 110,40	21,0
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					</

				Součet		114 000			
65	K	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	288,240	76,80	22 136,83	21,0
				*V.č. 1,2					
				*Válcová střeška ZS					
				*demontáž žlabu 150/140					
				60,0*2		120,000			
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				*demontáž žlabu 140/90					
				60,0*2		120,000			
				*Střeška nad tribunou					
				*demontáž žlabu 150/140					
				48,24		48,240			
66	K	764	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	47,400	139,60	6 617,04	21,0
				*V.č. 1,2					
				*Válcová střeška ZS					
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				*demontáž svodu D 150 ke zpětnému použití					
				3,80*10		38,000			
				*demontáž svodu D 90 ke zpětnému použití					
				0,80*7		5,600			
				*Střeška nad tribunou					
				3,80*1		3,800			
				Součet		47 400			
67	K	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	47,400	139,60	6 617,04	21,0
				*V.č. 1,2 - demontované svody k dalšímu použití					
				*Válcová střeška ZS					
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				*svod D 150 ke zpětnému použití					
				3,80*10		38,000			
				*svod D 90 ke zpětnému použití					
				0,80*7		5,600			
				*Střeška nad tribunou					
				3,80*1		3,800			
				Součet		47 400			
68	K	764	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	13,000	230,40	2 995,20	21,0
				*V.č. 1,2 - demontované svody k dalšímu použití - napojení na stávající svody					
				*Válcová střeška ZS					
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou					
				*svod D 150					
				10		10,000			
				*střeška nad tribunou					
				*napojení nového žlabu na svody					
				3		3,000			
				Součet		13 000			
69	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	60,000	93,10	5 586,00	21,0
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou - v.č. 2					
				*Z pohledu řezu - levá strana					
				60,0		60,000			
				Součet		60 000			
70	K	764	764002851v	Demontáž oplechování parapetů k dalšímu použití	m	60,000	139,60	8 376,00	21,0
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou - v.č. 2					
				*Z pohledu řezu - pravá strana					
				60,0		60,000			
				Součet		60 000			
71	K	764	764206107v	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm na OK	m	60,000	418,90	25 134,00	21,0
				*Střešky na přilehlých okrajových střeších nad tribunou - v.č. 2 dle popisu					
				*Z pohledu řezu - pravá strana					
				60,0		60,000			
				Součet		60 000			
72	K	764	764216602v	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 181 mm	m	60,000	401,50	24 090,00	21,0
				*Detail "B" - napojení na polykarbonátové okno u obou podélných přilehlých okrajových střešek					
				*nad tribunou					
				*nový parapet r.č. 181 mm					
				60,00		60,000			
				Součet		60 000			
73	K	764	764002861v	Demontáž oplechování pultové hrany suti	m	48,400	104,70	5 067,48	21,0
				*Válcová střeška ZS - demontáž pultové hrany v.č. 2					
				48,4		48,400			
				Součet		48 400			
74	K	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	26,200	168,70	4 419,94	21,0
				*Střeška nad tribunou					
				*demontáž oplechování stíky					

				13,10*2		26,200			
				<i>Součet</i>		26 200			
75	K	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	74,440	90,80	6 759,15	21,0
				*Střecha nad tribunou					
				*boční lemování atik a štítu					
				13,1+13,10+48,24		74,440			
				<i>Součet</i>		74 440			
76	K	764	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	144,000	1 733,90	249 681,60	21,0
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*výměra dle TZ a v č. 1 (bude upřesněno dle měření na stavbě)					
				72+72		144,000			
				<i>Součet</i>		144 000			
77	K	764	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	144,000	64,00	9 216,00	21,0
				*Střechy na přilehlých okrajových střechách nad tribunou					
				*výměra dle TZ a v č. 1 (bude upřesněno dle měření na stavbě)					
				72+72		144,000			
				<i>Součet</i>		144 000			
78	K	764	764218606v	Oplechování okapnice mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 505 mm	m	48,400	843,70	40 835,08	21,0
				*Detail "D" - řešení u čela světlíku válcové střechy					
				48,4		48,400			
				<i>Součet</i>		48 400			
79	K	764	7642186071v	Oplechování okapnice mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 450 mm	m	120,000	803,00	96 360,00	21,0
				*Detail "C" - řešení nadpraží polykarbonátového okna a válcové střechy v místě okapu					
				*okapnice r.š. 450					
				120		120,000			
				<i>Součet</i>		120 000			
80	K	764	764218607v	Oplechování okapnice mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 300 mm	m	48,300	599,30	28 946,19	21,0
				*Detail "F" - řešení napojení oplechování střechy nad tribunou na čelní fasádu haly					
				*okapnice r.š. 300 mm					
				48,3		48,300			
				<i>Součet</i>		48 300			
81	K	764	764218610v	Oplechování okapnice mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 351 mm	m	120,000	535,30	64 236,00	21,0
				*Detail "A" - napojení u okapu obou podélných přilehlých okrajových střech nad tribunou					
				*okapnice r.š. 351 mm					
				120		120,000			
				<i>Součet</i>		120 000			
82	K	764	764212674v	Oplechování okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm	m	120,000	535,30	64 236,00	21,0
				*Detail "A" - napojení u okapu u obou podélných přilehlých okrajových střech nad tribunou					
				*okap r.š. 300 mm					
				120		120,000			
				<i>Součet</i>		120 000			
83	K	764	7642126741v	Oplechování okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 370 mm	m	120,000	638,90	76 668,00	21,0
				*Detail "C" - nadpraží polykarbonátového okna a válcové střechy haly v místě okapu					
				*okap r.š. 370 mm					
				120		120,000			
				<i>Součet</i>		120 000			
84	K	PK	995010000v	Zafoukání montážní pěny konstrukce	m3	1,548	505,00	781,74	21,0
				*Detail "D"					
				0,04*0,18*48,4		0,348			
				*Detail "C"					
				0,05*0,20*60,0*2		1,200			
				<i>Součet</i>		1 548			
85	M	MAT	283010 př. cena	Montážní pěna	m3	1,380	10 240,00	14 131,20	21,0
				*Detail "D"					
				0,04*0,18*48,4*1,15		0,401			
				<i>Součet</i>		0 401			
				*Detail "C"					
				0,05*0,20*60,0*2*1,15		1,380			
				<i>Součet</i>		1 380			
86	K	764	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 385 mm	m	12,700	553,90	7 034,53	21,0
				*Detail "D" - oplechování lemu					
				12,7		12,700			
				<i>Součet</i>		12 700			
87	K	764	764311605v	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 375 mm	m	100,000	569,00	56 900,00	21,0
				*Detail "E" - oplechování lemu					
				100		100,000			
				<i>Součet</i>		100 000			

88	K	764	764214603v	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 182 mm "Detail "D1" - oplechování vrchu štítu 12,7 "Detail "E" - oplechování vrchu štítu 100 Součet 112,700	m	112,700	544,60	61 376,42	21,0
89	K	764	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 1750 mm sklonu přes 60° "Detail "D1" - nové boční oplechování světlíku prům. výška 0,875 mm 0,875*12,7 "Detail "F" napojení střechy nad tribunou na čelní fasádu haly 0,80*48,3 Součet 49,753	m2	49,753	1 690,00	84 082,57	21,0
90	K	PK	764000023v	Dodávka a montáž oplech. boční stěny přilehlé střechy detail "F" "Detail "F" - oplechování boční stěny přilehlé střechy na čelní fasádu haly u střechy nad tribunou 2 Součet 2,000	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	21,0
91	K	764	764214605v	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 376 mm "Detail "G" - oplechování napojení atiky na střešní plášť u střechy nad tribunou "r.š. 376 mm - horní oplechování atiky 21,3 Součet 21,300	m	21,300	778,50	16 582,05	21,0
92	K	764	764214606v	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 476 mm "Detail "G" - oplechování napojení atiky na střešní plášť u střechy nad tribunou "r.š. 476 mm - horní oplechování atiky 4,9 Součet 4,900	m	4,900	1 010,00	4 949,00	21,0
93	K	764	764311607v	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 690 mm "Detail "G" - oplechování napojení atiky na střešní plášť u střechy nad tribunou "boční lemování atiky r.š. 390-990 mm - prům. 690 mm 27 Součet 27,000	m	27,000	798,30	21 554,10	21,0
94	K	764	764511612v	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm "Detail "A" - napojení u okapu u obou podélných přilehlých okrajových střeš nad tribunou "okapový žlab r.š. 300 mm 120 Součet 120,000	m	120,000	455,30	54 636,00	21,0
95	K	764	7645116121v	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 480 mm "Detail "C" - naprazení polykarbonátového okna a válcové střeš haly v místě okapu "okapový žlab r.š. 480 mm 120 Součet 120,000	m	120,000	655,00	78 600,00	21,0
96	K	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Dokonečovací práce - zasklívání	%	1,610	13 393,96	21 564,27	21,0
97	K	787	787127124	Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do PC profilu s krycí a přítláčnou lištou tl 10 mm "Světlik na válcové dřese detail "D" a v.č. 5 0,60*0,94*60 Součet 33,840	m2	33,840	800,60	27 092,30	21,0
98	K	787	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených "Detail "B" napojení na polykarbonátové okno u obou podélných přilehlých okrajových střeš "nad tribunou "demontáž polykarbonátového prosklení k zpětnému použití 1,80*60,0*2 Součet 216,000	m2	216,000	102,40	22 118,40	21,0
99	K	787	787327124v	Zpětná montáž PC profilu komůrkového s krycí a přítláčnou lištou "Detail "B" napojení na polykarbonátové okno u obou podélných přilehlých okrajových střeš "nad tribunou "zpětná montáž polykarbonátu vč. těsnění a přítláčných lišt 1,80*60,0*2 Součet 216,000	m2	216,000	286,00	61 776,00	21,0
100	K	787	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m Dokonečovací práce - nátěry	%	2,330	1 623,30	3 782,29	21,0
101	K	PK	78300001	Očištění a nátěr ocel. profilů oken - prosvětlovací část světlíku "Prosvětlovací část světlíku - cena bude upravena dle zjištění skut. stavu 1 Součet 1,000	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00	21,0
102	K	PK	210000nab	Práce a dodávky M Elektromontáže Uzemnění a hromosvod - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	540 946,20	540 946,20	21,0

1 178 399,25

				*Dle nabídky					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
103	K	PK	210001nab	A - střeška 1 - topné kabely - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	215 036,49	215 036,49	21,0
				*Dle nabídky					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
104	K	PK	210002nab	B - střeška 3 - topné kabely - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	234 172,90	234 172,90	21,0
				*Dle nabídky					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
105	K	PK	210003nab	C - střeška 4 - topné kabely - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	106 615,66	106 615,66	21,0
				*Dle nabídky					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
106	K	PK	210004nab	Rozvaděče	soubor	1,000	50 828,00	50 828,00	21,0
				*Dle nabídky					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
107	K	PK	2100000	Demontáž vedení hromosvodu na opravovaných střeších	soubor	1,000	30 800,00	30 800,00	21,0
				*Demontáž vedení hromosvodu					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
108	D	24-M	24000nab	Montáže vzduchotechnických zařízení				626 073,00	
K	PK			Montáž setu LOMANCO BEB14 + ventilátor EVL3410	ks	17,000	3 840,20	65 283,40	21,0
				*v.č. 5					
				17		17,000			
				Součet		17,000			
109	K	PK	24001nab	Tvorba prostupu v konstrukci	ks	17,000	4 150,00	70 550,00	21,0
				*v.č. 5					
				17		17,000			
				Součet		17,000			
110	M	MAT	233000nab	Set LOMANCO BEB14 + ventilátor EVL3410	ks	17,000	13 020,00	221 340,00	21,0
				*v.č. 5					
				17		17,000			
				Součet		17,000			
111	M	MAT	233001nab	Základna univerzální	ks	17,000	13 020,00	221 340,00	21,0
				*v.č. 5					
				17		17,000			
				Součet		17,000			
112	M	MAT	233002nab	Doprava	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
113	K	PK	24002	Připojka elektro pro ovládání ventilátorů LOMANCO	kpl	1,000	9 309,60	9 309,60	21,0
				*Buďte upřesněno dle skutečného měření na stavbě a vybrané trasy kabeláže					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
114	M	MAT	2340001nab	Úprava v rozvaděči	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	21,0
				*Úpravy v rozvaděči					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
115	M	MAT	2340002nab	Kabel CYKY 5x2,5-J pevné	m	250,000	34,70	8 675,00	21,0
				250		250,000			
				Součet		250,000			
116	M	MAT	2340003nab	Kabel CYKY 3x2,5-J pevné	m	85,000	21,40	1 819,00	21,0
				85		85,000			
				Součet		85,000			
117	M	MAT	2340004nab	Kabel CYKY 5x1,50-J pevné	m	100,000	21,60	2 160,00	21,0
				100		100,000			
				Součet		100,000			
118	M	MAT	2340005nab	Dvojčládko	ks	4,000	756,00	3 024,00	21,0
				4		4,000			
				Součet		4,000			
119	M	MAT	2340006nab	Krabicová rozvodka	ks	6,000	42,00	252,00	21,0
				6		6,000			
				Součet		6,000			
				<u>Celkem</u>				12 197 957,19	

Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena (Kč)
				datum	
	Uzemnění a hromosvod				540 946,20
	Montážní materiál a práce				
7040	Hromosvod a uzemnění				
7041	AlMgSi d=8	m	1 730	84,00	145 320,00
7042	Zemní tyč (1 segment - hloubkový zemníž pro zemnění do 20m d=20mm, l=1500mm FeZn	ks	60	961,00	57 660,00
7043	FeZn 30x4	m	80	73,00	5 840,00
7044	FeZn d=10	m	75	70,00	5 250,00
7045	křížová (univerzální) svorka	ks	60	72,00	4 320,00
7046	Sériová (spojovací) svorka	ks	90	67,00	6 030,00
7047	Svorka přípojná, včetně přivaření příložky na OK	ks	320	214,00	68 480,00
7048	Svorka pro připojení vodiče d10 k ZT	ks	30	68,00	2 040,00
7049	Zkušební svorka nerez, včetně osazení a instalace	ks	26	95,00	2 470,00
7050	Ochranný úhelník 2m	ks	15	709,00	10 635,00
7051	podpěra vedení - na vlnitý plech, na attiku	ks	920	52,00	47 840,00
7052	Podpěra vedení svodová	ks	390	82,00	31 980,00
7053	ošetření spojů před korozí (např. asfaltový nátěr), včetně materiálu	ks	35	246,00	8 610,00
7054	límec tyč l=2m, včetně 2x betonového podstavce 17kg a podkladového plastu, příslušenství a instalace	ks	6	1 270,00	7 620,00
7055	výstražná tabulka, nebezpečí při bouři	ks	15	698,00	10 470,00
7056	odřezání stávajících spojů (návažnost na stáv. instalaci)	ks	30	129,00	3 870,00
7057	plastový označnick svodu	ks	26	16,00	416,00
7058	Pomocné konstrukce zámečnické do 2kg (např.: podpěry v atypickém kotvení)	ks	20	537,00	10 740,00
7059	Značení svodů - nebezpečí při bouři	ks	15	420,00	6 300,00
	CELKEM díl 7040				435 891,00
	veškeré položky jsou včetně montáže a podružného materiálu				
7060	Ostatní práce				
7061					
7062	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy.	kmpl.	1	17 480,00	17 480,00
7063	Inženýrská činnost (vyjádření správce, vytyčení sítí)	hod	35	490,00	17 150,00
7064	Dílčí měření zemních odporů v době realizace	ks	3	2 730,00	8 190,00
7065	Výkopy v zemině tř. 3-4, včetně opětovného záhozu, hutnění	m3	29	972,00	28 285,20
7066	Demontáž a opětovná montáž zpevněné plochy, nad výkopem (cca 0,5x0,5)	ks	21,00	1 370,00	28 770,00
7067	Úprava obrub v místě svodu	ks	7,00	740,00	5 180,00
	CELKEM díl 7060				105 055,20
	uvedené ceny jsou bez DPH				
	Veškeré uvedené výměry jsou založeny na výkrese HROMOSVOD a popisu v technické zprávě				
	Celková cena				540 946,20

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
 Navrátillova 668/12
 721 00 Ostrava - Svinov
 IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
 Tel: 598 630 651 -4-

Petr Bill

Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice, tel. 604 206881, e-mail:petrbill@m-zone.cz

Zakázka číslo: 008PB16
název: Topné kabely
Zimní stadion Kopřivnice
Za značku: A - STŘECHA 1

Instrukce:

Vypracoval: Adam Bill
E-mail: petrbill@m-zone.cz
Dne: 15.07.2016

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava - Svínov
IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel: 598 630 651 -4-

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	35255,90
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	98572,93
3 Podružný materiál (5%)	4928,65
4 C36M - Měření a regulace (MONTÁŽ)	425,00
5 C36M - Měření a regulace (MAT.NOSNÝ)	
6 Podružný materiál (5%)	
7 Rozvaděč RTK 2 (MONTÁŽ)	5713,60
8 C801-1 - Běžné stavební práce (MONTÁŽ)	448,00
9 C800-3 - Lešení (MONTÁŽ)	7599,00
10 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	396,00
11 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
12 Podružný materiál (5%)	
13 Doprava dodávek (5,2%)	983,84
14 Přesun dodávek (1%)	189,20
CELKEM URN	154512,12
B. HZS	
15 Hodinová zúčtovací sazba	25480,00
CELKEM HZS	25480,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
16 Dodávka zařízení (specifikace)	18920,00
CELKEM DODÁVKA	18920,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
17 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	5874,65
18 GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	2937,32
19 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	7049,58
20 Doprava p.B (3,6%)	205,69
21 Přesun (1%)	57,14
CELKEM VRN	16124,37
REKAPITULACE CELKEM	215036,49

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	210010082	trubka inst.pancéf.z PH typ 8016 R=16mm (PU)	19,20	94,00 m	1804,80
2	A	210010083	trubka inst.pancéf.z PH typ 8021 R=21mm (PU)	20,20	4,00 m	80,80
3	A	210010453	krab.panc.z PH typ 8111- vč.svorky a zapoj. vodičů	142,70	6,00 ks	856,20
4	A	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	4,30	6,00 ks	25,80
5	A	210020558	1 ocelové pozink.lano do 35mm2 (VU)	8,12	25,00 m	203,00
6	A	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	68,50	2,00 ks	137,00
7	A	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	12,10	20,00 ks	242,00
8	A	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	19,20	8,00 ks	153,60
9	A	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	15,85	2,00 ks	31,70
10	A	210120102	nožové patry do 500V	3,40	3,00 ks	10,20
11	A	210190002	mont. oceloplech.rozvodni c do 50kg	202,90	1,00 ks	202,90
12	A	210192560	Svorkovnice na vyrovnání potenciálu	197,10	1,00 ks	197,10
13	A	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	29,90	10,00 m	299,00
14	A	210220454	propoj.pancéře kab. s konstr. n. skříní (nevýbuš.)	26,70	2,00 ks	53,40
15	A	210220462	montáž hřebenového bezpečnostního zařízení- střecha,lávka	3,90	60,00 m	234,00
16	A	210220462	montáž hřebenového bezpečnostního zařízení- střecha,lávka	3,90	238,00 m	928,20
17	A	210810053	CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750V (PU)	24,80	10,00 m	248,00
18	A	210810056	CYKY-CYKYm 5x2.5 mm2 750V (PU)	21,20	120,00 m	2544,00
19	A	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU)	11,00	22,00 m	242,00
20	A	210860202	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU)	11,00	65,00 m	715,00
21	A	210860221	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	20,90	35,00 m	731,50
22	A	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	20,90	120,00 m	2508,00
23	A	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	5,60	10,00 ks	56,00
24	A	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	4,10	30,00 m	123,00
25	A	211010003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10	15,50	190,00 ks	2945,00

26	A	211800202	Kabel odporový vyhřívavý LOSIYQ 1,00 mm	37,30	429,00 m	16001,70
27	A	215591211	příchytka SONAP pro kabel 29-40mm	8,00	265,00 ks	2120,00
28	A	215591213	Montáž příchyttek - okapových úchytu	15,62	100,00 ks	1562,00
Celkem za ceník:						35255,90

C36M - Měření a regulace

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	360410021	montáž snímače teploty jedn. 112 13	111,00	1,00 ks	111,00
2	A	360410232	montáž snímače vodivosti 162 34	157,00	2,00 ks	314,00
Celkem za ceník:						425,00

C800-3 - Lešení

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	949942101	Najem za hydraul zved plos	447,00	17,00 hod	7599,00
Celkem za ceník:						7599,00

C801-1 - Běžné stavební práce

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	310237251	Zazdivka otv 0.25m2 zdívo ci 45cm	112,00	4,00 ks	448,00
Celkem za ceník:						448,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	97103-3251	vybour.otv.cihl.malt.váp.d o 0,0225m2 tl.do 450mm	99,00	4,00 ks	396,00
Celkem za ceník:						396,00

Rozvaděč RTK 2

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	A-6174-0	Skříň prázdná P 600x600 - Eaton	10,50	1,00 ks	10,50
2	A	A-9232-0	Nápis barvou za 1 písmeno	3,60	30,00 ks	108,00
3	A	A-9622-0	Popisný štítek	5,60	10,00 ks	56,00

4	A	B-1400-1	Ukončovací dutinka - GPH	1,93	50,00 ks	96,50
5	A	B-1501-1	Připojení jednožil. vodiče do 60A - NKTcables	123,20	11,00 ks	1355,20
6	A	B-9000-1	Propojení pomocných obvodů	814,40	1,00 ks	814,40
7	A	C-2010-1	Spínač na lištu 63A - Eaton	64,20	1,00 ks	64,20
8	A	E-2000-2	Jističe jednopólové do 25A - Eaton	65,00	1,00 ks	65,00
9	A	E-2010-2	Jističe třípólové do 25A - Eaton	139,30	2,00 ks	278,60
10	A	E-2512-2	Chráníč 4-pólový do 63A - Eaton	271,40	1,00 ks	271,40
11	A	F-0230-1	Stykače do 25A - Eaton	310,20	2,00 ks	620,40
12	A	K-1261-1	Regulátor tranzistorový - V-System	810,30	1,00 ks	810,30
13	A	P-0196-1	Svorka zapojená do 25A - Elektro Bečov	25,50	20,00 ks	510,00
14	A	P-0220-1	Svorka zapojená do 60A - Morek	28,80	4,00 ks	115,20
15	A	P-1861-1	Propojovací lišta 3-pol. - Eaton	290,40	1,00 ks	290,40
16	A	P-4040-0	Vývodka do P42 - SCAME	6,90	7,00 ks	48,30
17	A	Z-01	Zapojení vodičem CU 2,5mm ² , 10A - NKTcables	16,60	12,00 ks	199,20

Celkem za ceník:

5713,60

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	00100	Přichytka 5316E FB	2,20	250,00 ks	550,00
2	A	00101	Přichytka 5320 FB	2,30	15,00 ks	34,50
3	A	00207	trubka panc. instal. 8016E FA, R=16mm	32,40	94,00 m	3045,60
4	A	00208	trubka panc. instal. 8020 FA, R=20mm	46,30	4,00 m	185,20
5	A	00321	krabice z PH 8111 - vč. svorek	138,10	6,00 ks	828,60
6	A	00524	svorkovnice na vyrovnání potenciálu EPS1/krabice, Bečov	228,90	1,00 ks	228,90
7	A	009172	pojistková vložka PN1 25A gG	93,70	3,00 ks	281,10
8	A	01594	Šroubové kabelové oko - excentrické 625/1x12 SK-V-K, GPH	226,70	1,00 ks	226,70
9	A	0217	H07V-K 10mm ² zelenožlutý	22,20	10,00 m	222,00
10	A	02928	CYKY-J 4x10mm ²	102,00	10,00 m	1020,00
11	A	02929	CYKY-J 4x16mm ²	172,50	160,00 m	27600,00
12	A	02934	CYKY-J 5x2.5mm ²	32,10	120,00 m	3852,00
13	A	05152	hmoždinka HM10	1,40	190,00 ks	266,00
14	A	10.019.466	Distanční lišta č.1801, 1m, V-System	115,00	100,00 KS	11500,00
15	A	10.019.467	Distanční úchyt č.1802, V-System	297,90	9,00 KS	2681,10

16	A	10.019.740	Topný kabel TO-2R-65-1300, V-Systém	4430,00	3,00 KS	13290,00
17	A	10.019.741	Topný kabel TO-2R-78-1560, V-Systém	5000,00	3,00 KS	15000,00
18	A	10.019.921	Lano SYFOK-P / 10 vč. příchyt (1bal=10m), č.1824, V-Systém	695,80	3,00 Balení	2087,40
19	A	10.019.931	Prostorové teplotní čidlo na fasádu ETF-744/99, 2961	2283,00	1,00 ks	2283,00
20	A	10.019.932	Vlhkostní čidlo pro okapy ETOR-5/10m, 2352	2283,00	2,00 ks	4566,00
21	A	10.020.495	Štítek Weidmuller WKM 18/43 161070	17,40	10,00 KS	174,00
22	A	10.020.811	Betonářská výztuž průměr 10mm, 6m/3,72kg	68,70	1,00 ks	68,70
23	A	10.020.928	Šroub mosazný M6x16	4,40	2,00 KS	8,80
24	A	10.050.141	Páska 3M TEMFLEX 015/19/25m, černá	52,90	20,00 ks	1058,00
25	A	10.050.143	Páska stahovací WAPRO L=298mm/s=7,6mm	319,70	3,00 Balení	959,10
26	A	10.050.145	Den Braven lepidlo Mamut Glue 290ml, bílý	161,00	8,00 ks	1288,00
27	A	10.050.147	Montážní vazelina Tacx Karbon - tuba T4765 - 80g	243,80	1,00 ks	243,80
28	A	10.070.000	Vruty D=4/50 po 200ks	123,10	5,00 Balení	615,50
29	A	42231	JYTY 2O1	10,49	22,00 m	230,78
30	A	42231	JYTY 2O1	10,49	35,00 m	367,15
31	A	42232	JYTY 4O1	20,60	65,00 m	1339,00
32	A	42232	JYTY 4O1	20,60	120,00 m	2472,00
Celkem za materiály:						98572,93

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	10.097.203	Velkoobsahový rozvaděč BF-OT-3/72-C, včetně veškerého materiálu, viz rozpiska	18920,00	1,00 KS	18920,00
Celkem za dodávky:						18920,00

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A	50435102	Úprava stávající instalace	220,00	6,00 hod.	1320,00
2	A	50435103	Nespecifikovatelné vicepráce	220,00	4,00 hod.	880,00
3	A	50435104	Příprava a zahájení provozu	220,00	2,00 hod.	440,00
4	A	50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	220,00	8,00 hod.	1760,00
5	A	50435106	Zpracování výchozí revizní zprávy	270,00	8,00 hod.	2160,00

6	A	50435108	Demontážní práce na stávající instalaci	220,00	2,00 hod.	440,00
7	A	504354	Vyhledání stávající elektroinstalace	220,00	4,00 hod.	880,00
8	A	8170/88	Mechanismy-montážní plošina	440,00	40,00 hod.	17600,00
Celkem za práci v HZS:						25480,00

Petr Bill

Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice, tel. 604 206881, e-mail:petrbill@m-zone.cz

Zakázka číslo:	008PB16
název:	Topné kabely Zimní stadion Kopřivnice
Za značku:	B - STŘECHA 3

Instrukce:

Vypracoval: Adam Bill
E-mail: petrbill@m-zone.cz
Dne: 15.07.2016

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava - Svínov
IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel: 598 630 651 -4-

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	45649,90
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	86877,40
3 Podružný materiál (5%)	4343,87
4 C36M - Měření a regulace (MONTÁŽ)	441,00
5 C36M - Měření a regulace (MAT.NOSNÝ)	
6 Podružný materiál (5%)	
7 Rozvaděč RTK 3 (MONTÁŽ)	11120,20
8 C801-1 - Běžné stavební práce (MONTÁŽ)	318,00
9 C800-3 - Lešení (MONTÁŽ)	10752,00
10 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	296,10
11 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
12 Podružný materiál (5%)	
13 Doprava dodávek (5,2%)	1635,40
14 Přesun dodávek (1%)	314,50
CELKEM URN	161748,37
B. HZS	
15 Hodinová zúčtovací sazba	24600,00
CELKEM HZS	24600,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
16 Dodávka zařízení (specifikace)	31450,00
CELKEM DODÁVKA	31450,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
17 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	5916,37
18 GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	2958,19
19 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	7099,64
20 Doprava p.B (3,6%)	400,33
CELKEM VRN	16374,53
REKAPITULACE CELKEM	234172,90

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	210010082	trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)	20,20	60,00 m	1212,00
2	B	210010083	trubka inst.pancéř.z PH typ 8021 R=21mm (PU)	21,20	4,00 m	84,80
3	B	210010453	krab.panc.z PH typ 8111- vč.svorky a zapoj. vodičů	149,10	6,00 ks	894,60
4	B	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	4,70	6,00 ks	28,20
5	B	210020305	kab.žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek	153,40	42,00 m	6442,80
6	B	210020558	1 ocelové pozink.lano do 35mm2 (VU)	8,10	75,00 m	607,50
7	B	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	71,00	2,00 ks	142,00
8	B	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	11,10	20,00 ks	222,00
9	B	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	19,00	8,00 ks	152,00
10	B	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	16,00	2,00 ks	32,00
11	B	210120102	nožové patrony do 500V	3,50	3,00 ks	10,50
12	B	210190002	mont.oceloplech.rozvodni c do 50kg	207,40	1,00 ks	207,40
13	B	210192560	Svorkovnice na vyrovnání potenciálu	200,50	1,00 ks	200,50
14	B	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	30,50	10,00 m	305,00
15	B	210220454	propoj.pancéře kab. s konstr. n. skříní (nevýbuš.)	26,90	2,00 ks	53,80
16	B	210810054	CYKY-CYKYm 4x16 mm2 750V (PU)	30,60	160,00 m	4896,00
17	B	210810056	CYKY-CYKYm 5x2.5 mm2 750V (PU)	22,00	45,00 m	990,00
18	B	210860221	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	22,00	25,00 m	550,00
19	B	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	22,00	125,00 m	2750,00
20	B	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	5,70	12,00 ks	68,40
21	B	211010003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10	15,60	190,00 ks	2964,00
22	B	211800202	Kabel odporový vyhřívavý LOSIQ 1,00 mm	38,20	527,00 m	20131,40
23	B	215591211	přichytka SONAP pro kabel 29-40mm	8,60	205,00 ks	1763,00
24	B	215591213	Montáž přichytek - okapových úchytu	15,70	60,00 ks	942,00
Celkem za ceník:						45649,90

C36M - Měření a regulace

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	360410021	montáž snímače teploty jedn. 112 13	111,80	1,00 ks	111,80
2	B	360410232	montáž snímače vodivosti 162 34	164,60	2,00 ks	329,20

Celkem za ceník:

441,00

C800-3 - Lešení

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	949942101	Najem za hydraul zved plos	448,00	24,00 hod	10752,00

Celkem za ceník:

10752,00

C801-1 - Běžné stavební práce

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	310237251	Zazdivka otv 0.25m2 zdivo ci 45cm	106,00	3,00 ks	318,00

Celkem za ceník:

318,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	97103-3251	vybour.otv.cihl.malt.váp.d o 0,0225m2 tl.do 450mm	98,70	3,00 ks	296,10

Celkem za ceník:

296,10

Rozvaděč RTK 3

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	A-6175-0	Skříň prázdná P 600x900 - Eaton	14,80	1,00 ks	14,80
2	B	A-9232-0	Nápis barvou za 1 písmeno	3,70	54,00 ks	199,80
3	B	A-9622-0	Popisný štítek	5,70	18,00 ks	102,60
4	B	B-1400-1	Ukončovací dutinka - GPH	2,00	100,00 ks	200,00
5	B	B-1501-1	Připojení jednožil. vodiče do 60A - NKTcables	125,70	22,00 ks	2765,40
6	B	B-9000-1	Propojení pomocných obvodů	812,00	2,00 ks	1624,00
7	B	C-2010-1	Spínač na lištu 63A - Eaton	67,20	1,00 ks	67,20
8	B	E-2000-2	Jističe jednopólové do 25A - Eaton	67,40	3,00 ks	202,20
9	B	E-2010-2	Jističe třípólové do 25A - Eaton	139,40	3,00 ks	418,20

10	B	E-2512-2	Chráníč 4-pólový do 63A - Eaton	269,90	2,00 ks	539,80
11	B	F-0230-1	Stykače do 25A - Eaton	312,80	4,00 ks	1251,20
12	B	K-1261-1	Regulátor tranzistorový - V-Systém	804,60	2,00 ks	1609,20
13	B	P-0196-1	Svorka zapojená do 25A - Elektro Bečov	25,60	38,00 ks	972,80
14	B	P-0220-1	Svorka zapojená do 60A - Morek	28,30	4,00 ks	113,20
15	B	P-1861-1	Propojovací lišta 3-pol. - Eaton	281,10	2,00 ks	562,20
16	B	P-4040-0	Vývodka do P42 - SCAME	6,80	12,00 ks	81,60
17	B	Z-01	Zapojení vodičem CU 2,5mm ² , 10A - NKTcables	16,50	24,00 ks	396,00

Celkem za ceník:

11120,20

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	00100	Přichytka 5316E FB	2,30	190,00 ks	437,00
2	B	00101	Přichytka 5320 FB	2,20	15,00 ks	33,00
3	B	00207	trubka panc. instal. 8016E FA, R=16mm	32,10	60,00 m	1926,00
4	B	00208	trubka panc. instal. 8020 FA, R=20mm	46,90	4,00 m	187,60
5	B	00321	krabice z PH 8111 - vč. svorek	141,00	6,00 ks	846,00
6	B	00524	svorkovnice na vyrovnání potenciálu EPS1/krabice, Bečov	226,90	1,00 ks	226,90
7	B	009172	pojistková vložka PN1 35A gG	89,70	3,00 ks	269,10
8	B	01594	Šroubové kabelové oko - excentrické 625/1x12 SK-V-K, GPH	223,10	1,00 ks	223,10
9	B	0218	H07V-K 16mm ² zelenožlutý	34,60	10,00 m	346,00
10	B	02934	CYKY-J 5x2.5mm ²	32,50	45,00 m	1462,50
11	B	05152	hmoždinka HM10	1,30	190,00 ks	247,00
12	B	10.019.466	Distanční lišta č. 1801, 1m, V-Systém	115,00	60,00 KS	6900,00
13	B	10.019.740	Topný kabel TO-2R-65-1300, V-Systém	4430,00	1,00 KS	4430,00
14	B	10.019.741	Topný kabel TO-2R-78-1560, V-Systém	4950,00	2,00 KS	9900,00
15	B	10.019.742	Topný kabel TO-2R-86-1720, V-Systém	5620,00	1,00 KS	5620,00
16	B	10.019.743	Topný kabel TO-2R-102-2050, V-Systém	6000,00	1,00 KS	6000,00
17	B	10.019.744	Topný kabel TO-2R-118-2360, V-Systém	6580,00	1,00 KS	6580,00
18	B	10.019.922	Lano SYFOK-P / 20 vč. příchytka (1bal=20m), č. 1824, V-Systém	1320,00	4,00 Balení	5280,00
19	B	10.019.931	Prostorové teplotní čidlo na fasádu ETF-744/99, 2961	2170,00	1,00 ks	2170,00

20	B	10.019.932	Vlhkostní čidlo pro okapy ETOR-5/10m, 2352	2290,00	2,00 ks	4580,00
21	B	10.020.495	Štítek Weidmuller WKM 18/43 161070	17,50	12,00 KS	210,00
22	B	10.020.811	Betonářská výtluž průměr 10mm, 6m/3,72kg	71,00	1,00 ks	71,00
23	B	10.020.928	Šroub mosazný M6x16	4,50	2,00 KS	9,00
24	B	10.050.141	Páska 3M TEMFLEX 015/19/25m, černá	54,40	20,00 ks	1088,00
25	B	10.050.143	Páska stahovací WAPRO L=298mm/s=7,6mm	325,50	5,00 Balení	1627,50
26	B	10.050.145	Den Braven lepidlo Mamut Glue 290ml, bílý	163,30	8,00 ks	1306,40
27	B	10.050.147	Montážní vazelina Tacx Karbon - tuba T4765 - 80g	248,40	1,00 ks	248,40
28	B	10.070.000	Vrutky D=4/50 po 200ks	123,10	5,00 Balení	615,50
29	B	10.074.197	Spojka EDS 558273 GC, Cablofil	92,20	28,00 KS	2581,60
30	B	10.074.472	Rošt CF 54/100 GC, 3m, Cablofil	302,50	14,00 ks	4235,00
31	B	10.074.522	Víko CP 100 GC, 2m, Cablofil	344,40	21,00 M	7232,40
32	B	10.074.962	Konzole CU 100 GC, Cablofil	170,20	42,00 KS	7148,40
33	B	42231	JYTY 2O1	10,60	25,00 m	265,00
34	B	42232	JYTY 4O1	20,60	125,00 m	2575,00
Celkem za materiály:						86877,40

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	10.097.203	Velkoobsahový rozvaděč BF-OT-4/96-C, včetně veškerého materiálu, viz rozpiska	31450,00	1,00 KS	31450,00
Celkem za dodávky:						31450,00

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B	50435102	Úprava stávající instalace	220,00	4,00 hod.	880,00
2	B	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	220,00	4,00 hod.	880,00
3	B	50435104	Příprava a zahájení provozu	220,00	2,00 hod.	440,00
4	B	50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	220,00	8,00 hod.	1760,00
5	B	50435106	Zpracování výchozí revizní zprávy	270,00	8,00 hod.	2160,00
6	B	504354	Vyhledání stávající elektroinstalace	220,00	4,00 hod.	880,00
7	B	8170/88	Mechanismy-montážní plošina	440,00	40,00 hod.	17600,00
Celkem za práci v HZS:						24600,00

Petr Bill

Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice, tel. 604 206881, e-mail: petrbill@m-zone.cz

Zakázka číslo: 008PB16
název: Topné kabely
Zimní stadion Kopřivnice
Za značku: C - STŘECHA 4

Instrukce:

Vypracoval: Adam Bill
E-mail: petrbill@m-zone.cz
Dne: 15.07.2016

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava - Svinov
IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel: 598 630 651 -4-

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	33341,70
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	55769,97
3 Podružný materiál (5%)	2788,50
4 C36M - Měření a regulace (MONTÁŽ)	398,20
5 C36M - Měření a regulace (MAT.NOSNÝ)	
6 Podružný materiál (5%)	
7 C801-1 - Běžné stavební práce (MONTÁŽ)	199,80
8 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	92,10
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
10 Podružný materiál (5%)	
CELKEM URN	92590,27
B. HZS	
11 Hodinová zúčtovací sazba	6120,00
CELKEM HZS	6120,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	0,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
12 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	2927,92
13 GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	1463,96
14 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	3513,51
CELKEM VRN	7905,39
REKAPITULACE CELKEM	106615,66

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	210010082	trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)	18,90	55,00 m	1039,50
2	C	210010083	trubka inst.pancéř.z PH typ 8021 R=21mm (PU)	20,10	4,00 m	80,40
3	C	210010453	krab.panc.z PH typ 8111-vč.svorky a zapoj. vodičů	140,80	6,00 ks	844,80
4	C	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	4,40	6,00 ks	26,40
5	C	210020558	1 ocelové pozink.lano do 35mm2 (VU)	8,10	40,00 m	324,00
6	C	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	70,30	2,00 ks	140,60
7	C	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	11,60	18,00 ks	208,80
8	C	210220462	montáž hřebenového bezpečnostního zařízení-strecha,lávka	3,40	50,00 m	170,00
9	C	210810046	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	20,50	40,00 m	820,00
10	C	210810056	CYKY-CYKYm 5x2.5 mm2 750V (PU)	20,50	40,00 m	820,00
11	C	210860202	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU)	10,40	50,00 m	520,00
12	C	210860221	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	20,50	25,00 m	512,50
13	C	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	20,50	75,00 m	1537,50
14	C	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	5,40	10,00 ks	54,00
15	C	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	4,50	17,00 m	76,50
16	C	211010003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10	14,40	190,00 ks	2736,00
17	C	211800202	Kabel odporový vyhřívaný LOSIYQ 1,00 mm	35,80	384,00 m	13747,20
18	C	215591211	příchytka SONAP pro kabel 29-40mm	7,70	205,00 ks	1578,50
19	C	215591213	Montáž příchyték - střešních úchytu	14,88	520,00 ks	7735,00
20	C	215591213	Montáž příchyték - okapových úchytu	14,80	25,00 ks	370,00
Celkem za ceník:						33341,70

C36M - Měření a regulace

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	360410021	montáž snímače teploty jedn. 112 13	104,20	1,00 ks	104,20
2	C	360410232	montáž snímače vodivosti 162 34	147,00	2,00 ks	294,00
Celkem za ceník:						398,20

C801-1 - Běžné stavební práce

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	310237251	Zazdivka otv 0.25m2 zdívo ci 45cm	99,90	2,00 ks	199,80
Celkem za ceník:						199,80

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	97103-3251	vybour.otv.cihl.malt.váp.d o 0,0225m2 tl.do 450mm	92,10	1,00 ks	92,10
Celkem za ceník:						92,10

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	00100	Přichytka 5316E FB	2,20	190,00 ks	418,00
2	C	00101	Přichytka 5320 FB	2,10	15,00 ks	31,50
3	C	00207	trubka panc. instal. 8016E FA, R=16mm	29,70	55,00 m	1633,50
4	C	00208	trubka panc. instal. 8020 FA, R=20mm	42,10	4,00 m	168,40
5	C	00321	krabice z PH 8111 - vč. svorek	126,90	6,00 ks	761,40
6	C	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	17,90	40,00 m	716,00
7	C	02934	CYKY-J 5x2.5mm2	29,70	40,00 m	1188,00
8	C	05152	hmoždinka HM10	1,20	190,00 ks	228,00
9	C	10.019.465	Střešní úchyt ZnTi č.1810, V-Systém	23,80	520,00 KS	12376,00
10	C	10.019.466	Distanční lišta č.1801, 1m, V-Systém	107,40	25,00 KS	2685,00
11	C	10.019.741	Topný kabel TO-2R-78- 1560, V-Systém	4534,00	3,00 KS	13602,00
12	C	10.019.745	Topný kabel TO-2R-150- 3000, V-Systém	7456,00	1,00 KS	7456,00
13	C	10.019.922	Lano SYFOK-P / 20 vč. přichytek (1bal=20m), č.1824, V-Systém	1310,00	2,00 Balení	2620,00
14	C	10.019.931	Prostorové teplotní čidlo na fasádu ETF-744/99, 2961	2253,00	1,00 ks	2253,00
15	C	10.019.932	Vlhkostní čidlo pro okapy ETOR-5/10m, 2352	2253,00	2,00 ks	4506,00
16	C	10.020.495	Štítek Weidmuller WKM 18/43 161070	16,50	10,00 KS	165,00
17	C	10.020.811	Betonářská výztuž průměr 10mm, 6m/3,72kg	67,00	1,00 ks	67,00
18	C	10.050.141	Páska 3M TEMFLEX 015/19/25m, černá	52,60	10,00 ks	526,00
19	C	10.050.145	Den Braven lepidlo Mamut Glue 290ml, bílý	153,90	6,00 ks	923,40

20	C	10.050.147	Montážní vazelina Tacx Karbon - tuba T4765 - 80g	228,77	1,00 ks	228,77
21	C	10.070.000	Vruty D=4/50 po 200ks	113,90	5,00 Balení	569,50
22	C	42231	JYTY 201	9,90	25,00 m	247,50
23	C	42232	JYTY 401	19,20	75,00 m	1440,00
24	C	42232	JYTY 401	19,20	50,00 m	960,00
Celkem za materiály:						55769,97

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	C	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	220,00	4,00 hod.	880,00
2	C	50435104	Příprava a zahájení provozu	220,00	2,00 hod.	440,00
3	C	50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení	220,00	8,00 hod.	1760,00
4	C	50435106	Zpracování výchozí revizní zprávy	270,00	8,00 hod.	2160,00
5	C	504354	Vyhledání stávající elektroinstalace	220,00	4,00 hod.	880,00
Celkem za práci v HZS:						6120,00

CENOVÁ INFORMACE

Vážený proveden programem E-CONFIG 3.2.13. Databáze 2016.07.1, platnost dat od 01.07.2016

Zpracoval:

Petr Bill a Adam Bill
Fulnecká 109
742 47 Hladké Životice
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Petr Bill
Telefon: 604206881
E-mail: info@bill-elektroprojekt.eu

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Soubory:

Rozvaděče Topné kabely_ZimákKoprivnice.ECFX
Rozvaděče Topné kabely.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam
počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky

Projekt:

Tepelné kabely
008PB16

Datum:

14.7.2016
Platnost: 30 dní (do 13.8.2016)
Splatnost: 14 dní

Pořadí	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Množství celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč - RTK 2					
1	Rozvodnice, NA omítku, bílá, prosklené dveře, N/PE svorkovnice	BF-OT-3/72-C	103103	1 kus	4 340,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	1 kus	120,00
3	Zámek s otočnou rukojetí Kompletní	PHZ-A-COMP	133105	1 kus	614,00
4	Hlavní vypínač, 3-pól. In=63A	IS-63/3	276276	1 kus	723,00
5	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	PL7-C4/1	262700	1 kus	307,00
6	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1 kus	299,00
7	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/3	263387	1 kus	664,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	1 kus	1 526,00
9	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont	Z-SCH230/25-40	248847	2 kusy	1 041,00
10	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	1 kus	557,00
11	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól	BB-EC/2+3P	120805	4 kusy	94,00
12	Regulator pro ocharmu okapů, V-Systém	ETO2-4550		1 kus	7 692,00
13	Dutinka lisovací s izol., 2,5mm2/12mm, GPH	DI 2,5-12		50 kusů	27,00
14	Vývodka pro průměr: 3 - 6mm, SCAME	PG 7		1 kus	5,00
15	Vývodka pro průměr: 5 - 10mm, SCAME	PG 11		1 kus	7,00
16	Vývodka pro průměr: 7 - 12mm, SCAME	PG 13,5		4 kusy	31,00
17	Vývodka pro průměr: 13 - 18mm, SCAME	PG 21		1 kus	12,00
18	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.75-6 mm2	RSA 2,5 A		20 kusů	230,00
19	Univerzální řádová svorka, MOREK	OTL 16, VC05-0010		3 kusy	277,00
20	Univerzální řádová svorka, MOREK	OTL 16, VC05-0045		1 kus	91,00
21	01 Vodič měděný 1.5mm2, izolace černá, lanový	H07V-K 1.5 C (CYA)		4 metry	13,00
22	04 Vodič měděný 2.5mm2, izolace černá, lanový	H07V-K 2.5 C (CYA)		5 metrů	28,00
23	02 Vodič měděný 1.5mm2, izolace sv.modrá, lanový	H07V-K 1.5 SM (CYA)		2 metry	7,00
24	03 Vodič měděný 1.5mm2, izolace zeleno/žlutá, lanový	H07V-K 1.5 ZL/Z (CYA)		1 metr	3,00
					18 708,00

Pořadí	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Množství celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč - RTK 3					
1	Rozvodnice, NA omítku, bílá, prosklené dveře, N/PE svorkovnice	BF-OT-4/96-C	103104	1 kus	4 928,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	1 kus	124,00
3	Zámek s otočnou rukojetí Kompletní	PHZ-A-COMP	133105	1 kus	670,00
4	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1 kus	787,00
5	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	PL7-C4/1	262700	2 kusy	651,00
6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	1 kus	150,00
7	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/3	263387	1 kus	670,00
8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	2 kusy	1 221,00
9	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	2 kusy	3 322,00
10	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. 2vyp. kont.	Z-SCH230/25-22	248849	1 kus	572,00
11	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	3 kusy	1 469,00
12	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	2 kusy	1 105,00
13	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól	BB-EC/2+3P	120805	6 kusy	131,00
14	Regulator pro ochrannu okapů, V-Systém	ETO2-4550		2 kusy	15 491,00
15	Dutinka lisovací s izol., 2,5mm2/12mm, GPH	DI 2,5-12		100 kusů	57,00
16	Vývodka pro průměr: 5 - 10mm. SCAME	PG 11		4 kusy	29,00
17	Vývodka pro průměr: 7 - 12mm. SCAME	PG 13,5		7 kusů	55,00
18	Vývodka pro průměr: 18 - 25mm. SCAME	PG 29		1 kus	20,00
19	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.75-6 mm2	RSA 2.5 A		38 kusů	451,00
20	Univerzální řadová svorka, MOREK	OTL 16, VC05-0010		3 kusy	90,00
21	Univerzální řadová svorka, MOREK	OTL 16, VC05-0045		1 kus	29,00
22	01 Vodič měděný 1.5mm2, izolace černá, lanový	H07V-K 1.5 C (CYA)		8 metrů	62,00
23	04 Vodič měděný 2.5mm2, izolace černá, lanový	H07V-K 2.5 C (CYA)		10 metrů	14,00
24	02 Vodič měděný 1.5mm2, izolace sv.modrá, lanový	H07V-K 1.5 SM (CYA)		4 metry	15,00
25	03 Vodič měděný 1.5mm2, izolace zeleno/žlutá, lanový	H07V-K 1.5 ZL/Z (CYA)		2 metry	7,00
					32 120,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					50 828,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					10 673,88
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					61 501,88

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednávací jednotce.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava - Svínov
IČ: 27810984, DIČ: C227810984
Tel: 598 630 651 -4-

SEZNAM PODDODAVATELŮ dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Zimní stadion v Kopřivnici – oprava střešního pláště II“

Účastník ZŘ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Navrátilova 688/12, 721 00 Ostrava - Svinov

IČ: 278 10 984

Poddodavatel		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Ing. Jiří Londýn	3%
	Sídlo/místo podnikání:	Kolná 514, Velká Polom	
	Právní forma:	Fyzická osoba	
	Tel./fax:		
	E-mail:	londyn@llon.cz	
	IČ:	752 06 609	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	není zapsán	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Jiří Londýn	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
		slavbyvedoucí	
2.	Název:	Ing. Marie Křtiová	1%
	Sídlo/místo podnikání:	Havlíčkovo náměstí 794/5, 708 00 Ostrava - Poruba	
	Právní forma:	Fyzická osoba	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:	654 89 888	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	není zapsána	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Marie Křtiová	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
		poskytnutí odborné způsobilosti Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení, činnost technika s oprávněním v rozsahu IE02	
3.	Název:	JTA - Holding, spol. s r.o.	3%
	Sídlo/místo podnikání:	Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava - Petřkovice	
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným	
	Tel./fax:		
	E-mail:	jta@jta.cz	
	IČ:	258 16 624	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 18637 v OR u Krajského soudu v Ostravě	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Alan Jančík	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
		poskytnutí části technické kvalifikace a dohledu při provádění zakázky dodavatelem	

4. Název:	Ing. Zdeněk Kindl
Sídlo/místo podnikání:	Do Špice 714/19, 725 29 Ostrava - Petřkovice
Právní forma:	
Tel./fax:	
E-mail:	
IČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Zdeněk Kindl
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	
V Ostravě dne 5.12.2017 zástupce stavbyvedoucího 2% STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠUNÍK s.r.o. Návrhářova 668/12 721 00 Ostrava - Svínov IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984 Tel: 526 630 651	

V Ostravě

dne 5.12.2017

Poznámka:

1. Účastník ZŘ vyplní zeleně označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba.
3. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doklady dle § 83 odst. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace.

Josef Šuník, jednatel společnosti

