



**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace  
**středisko Nový Jičín**  
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín



09. 11. 2020

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: II/210/24496/11/2020

VYŘIZUJE:

Irena Navrátilová

TEL.:

555 531 354

FAX:

556 710 139

EMAIL:

irena.navratilova@ssmsk.cz

DATUM:

4. listopadu 2020

Royal Haskoning DHV  
Prokešovo náměstí 634/5  
70200 Ostrava

### **Rekonstrukce autobusové zastávky v Kopřivnici, Kolonie- směr centrum**

#### **Vyjádření k DSP**

#### **Vyjádření ke stavebnímu řízení**

SSMSK středisko Nový Jičín v souladu se zřizovací listinou vykonává vlastnická práva k silničním pozemkům a silniční síti v majetku Moravskoslezského kraje v rozsahu svěřené působnosti. Na silniční pozemky a stavby silnic v majetkové správě SSMSK se vztahuje ochrana dle ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Předložená DSP řeší rekonstrukci autobusové zastávky v Kopřivnici - Kolonie – směr centrum. V rámci stavby bude provedena mimo jiné úprava nástupní hrany zastávky a předlažba stávajícího nástupiště včetně úpravy odvodnění.

Dle předložené DSP dojde v rámci stavby k dotčení silničního tělesa II/482 ( vozovka stávajícího autobusového zálivu je příslušná k silničnímu tělesu ve smyslu § 12 zákona 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez ohledu na vlastnictví zastavěného pozemku).

SSMSK středisko Jičín souhlasí se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

Pro stavební práce v rozsahu dotčení vozovky autobusového zálivu uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání před zahájením stavby. Oprava pracovní rýhy bude provedena ve skladbě dle DSP.


Stavební práce v rozsahu dotčení vozovky autobusového zálivu budou provedeny době od dubna do října kalendářního roku.

Pro stavební práce v rozsahu dotčení vozovky autobusového zálivu zajistí investor stavby vydání rozhodnutí ve smyslu § 25 zákona 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů u místně příslušného silničního správního úřadu ve lhůtě do zahájení stavby.

V rámci stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů silničního tělesa II/482 .

Nově zřízená atypická podchodníková vpust' ( výměna za stávající uliční upust' důvodů ) bude trvale v plné údržbě investora stavby. Krycí mříží bude kategorie D 400 dle ČSN EN 1433. Podchodníková vpust' bude průběžně a trvale svádět vody ze silničního tělesa bez nároku na úhradu nákladů nebo jejich části ze strany majetkového správce pozemní komunikace II/482.


Ustanovení zákona 13/97 Sb. a vyhl. 104/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



  
Ing. Lumír Zrník  
vedoucí střediska Nový Jičín

na vědomí  
PÚ





LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- hranice stavby
- parcelní hranice vč. parc. čísel
- navržená hrana stavebních úprav
- navržená chránička inženýrských sítí
- rekonstruovaný autobusový záliv (černý asfalt) - celá konstrukce
- rekonstruovaný autobusový záliv (černý asfalt) - 5 cm
- chodník, nástupiště - zámková dlažba (tl. 60 mm, šedá barva)
- červená dlažba (tl. 60 mm, šířka 30 cm)
- reliefní dlažba (červená barva)
- zatravnění
- + 16 cm
- přijezd na staveniště
- navržený příčný sklon komunikací

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- plynovod NTL
- sdělovací vedení CETIN
- kanalizace
- vodovodní potrubí
- kabel VO
- NN podzemní ČEZ
- VN podzemní ČEZ
- sdělovací vedení Telco Pro Services


Gaudas se stavbou  
Ing. Lumír Zmík  
budovatelství  
Nový Jičín  
4.11.2020

Příloha k vyjádření č.j. 110/1

ze dne: 4.11.2020

Ing. Lumír Zmík

vedoucí střediska Nový Jičín



Pozn.: Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytyčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Investor		Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21	
Stavba		Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice Kolonie - směr centrum	
Objekt		SO 101 - Místní komunikace	
Název výkresu		SITUACE STAVBY	
Zodpovědný projektant		Ing. Ondřej Bojko	D1.1.2
Kontrola projektu		Ing. Martin Krejčí	
Vypracoval		Ing. Ondřej Bojko	
Datum		září 2020	
Zakázka č.		CA 2059	
Formát		2 x A4	DUR + DSP
Měřítko		1 : 250	
Stupeň			
Souprava		Výkres číslo	