

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 194/2020/ŠM

Vyřizuje: Ing. Dagmar Šmíráková

Lumír Kvita

Ing. Jiří Kozubík

tel. 556 848 626, 733 143 593

tel. 556 848 636, 737 373 058

tel. 556 848 639, 731 450 280

Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.

Ing. Ondřej Bojko

Sokolovská 100/94,

186 00 Praha 8

kancelář Ostrava,

Prokešovo nám. 634/ 5

702 00 Ostrava

Kopřivnice dne: 12.10.2020

Vyjádření DSP k akci „Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum“ v Kopřivnici

Správa místních komunikací:

K předloženému projektu „Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnic, Kolonie – směr centrum“ nemáme zásadní připomínky. Požadujeme, aby mezi autobusovou zastávkou (od nejbližší konstrukce přístřešku) a obrubníkem od zeleně zůstala šířka chodníků minimálně 1,8 m z důvodu provádění zimní údržby. Doporučujeme užití bezbariérových zastávkových obrubníků, aby bylo možné najet vozidlem co nejbližší nástupní hraně (např. tzv. Kasselský obrubník). Upozorňujeme, že výška nástupní hrany 160 mm je minimální výškou.

Správa veřejného osvětlení:


Souhlasíme s příloženou projektovou dokumentací při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací musí být provedeno **vytýčení podzemního kabelu** veřejného osvětlení v místě samém, které provádí SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice, objednávka: Lumír Kvita, tel: 737 373 058
- Při zemních pracích do 1m po každé straně vytyčeného kabelu nepoužívat mechanizovaných prostředků.
- V případě odkrytí podzemního kabelu uvědomit ihned správce veřejného osvětlení SLUMEKO, s.r.o. - Socha Jiří tel: 731 450 276.
- Fyzická kontrola neporušeného kabelu (správcem VO) před zásypem musí být potvrzena ve stavebním deníku.
- Před záhozem kabelu zeminou musí být po celé délce odkrytý kabel obsypán pískovou vrstvou 20cm pod a nad kabelem a zakryt ochrannou folií.
- Po ukončení stavby musí být předáno firmě SLUMEKO s.r.o., zaměření místa do GIS s průběhem nových sítí v digitální podobě.
- Výkopové práce nesmí být prováděny blíže než **jeden metr** od vnější hrany betonové patky sloupu VO
- Souběžně lze položit nové podzemní vedení ve vzdálenosti od hrany kabelu **nejblíže 50cm**
- V případě křížení s kabelem veřejného osvětlení musí být nově položený kabel uložen v **plastové chrániče**.

Správa městských kanalizací:

Nemáme připomínky k projektu.

S pozdravem



Ing. Vladimír Pustka
jednatel

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, Kopřivnice
zastoupené
SLUMEKO, s.r.o.
602 01, 741 01, 742 01 KOPŘIVNICE

Na vědomí: Odbor majetku města MÚ Kopřivnice (podáno do datové schránky)
Příloha: Koordinační situační výkres – zakázka č. CA 2059 – ze dne září 2020