

Mostní vývoj, s.r.o., DIAGNOSTIKA

Boh.Martinů 137,602 00 Brno; kancel./pošta: Matzenauerova 9, 616 00 Brno
e-mail: mostni.vyvoj.brno@seznam.cz; tel.mob: 77 55 66 300

Stanovení ceny DDG nutné ke zjištění nezainjektov.konců kabelových kanálků (KKK) nosníků KA-61 pro světlost 15,0 m a zpracování protokolů o zjištěných skutečn.bez bourání dobeton. a bez injektáže prázdných prostor pro

most ev.č. 28c-M2 přes potok Kopřivničku na ul.Erbenově v Kopřivnici

NK dvoupolového mostu se skládá z 9 nosníků v každém poli, most bude opravován za uzavřeného provozu. Zkoumány budou jen čela nosníků nad koncovými podpěrami, což statisticky dostačuje k průkazu nezainjektovanosti
kalk.993, **nezainjektovanost**, var.1

č.	Druh práce (množství x sazba)	NÁKLADY	
		dílčí	celk.
1	Přípravné práce, zajištění podkladů:		
1.3	Jednání, kalkulace, administr.: 5(h)x600 (Kč/h) =	3000.00	
0	Celkem pol.1	3000.00	3000.00
2	Diagnostický průzkum:		
2.1.3	Sestav. protokolů o zjištěných skutečnostech: Počet protokolů: 2 protokoly (nad podpěrou 1. a 3.), +1 grafická příloha.		
2.1.3.1	při počtu 1(ks): 0(ks) x 5230 (Kč/ks) =	000.00	
2.1.3.2	při 2 až 4 (ks): 2(ks) x 3760 (Kč/ks) =	7520.00	
2.1.3.3	při 5 a více (ks): 0(ks) x 3230 (Kč/ks) =	000.00	
2.1.4	Grafická příl.k protokolům: 1(ks)x8(h)x600(Kč/h)=	4800.00	
	Celkem pol. 2.1	12320.00	12320.00
4	Dopravné:		
4.3	Osobní vozidlo: 2 x 155(km) x 11,0 (Kč/km) =	3410.00	
4.4	Čas t.strávený na cestě: 2x1,65(h)x600(Kč/h) =	1980.00	
	Celkem pol. 4	5390.00	5390.00
5	Práce v hodinové sazbě:		
5.7.1	Kontrola (hromadná) nezainjektovanosti konců kabelových kanálků (KKK) <u>směrem od kotev</u> ,bez fotodokum.: - provrtání otvorů do KKK, vyhmatání nezainjektovaného prostoru pružinou a jeho změření. Hrubé obnažovací práce provede zhotovitel opravy: Nosn.KA-61 pro světl.15 m mají na čelech 13(KKK), na temenech žádné konce. Zkoumáno bude tedy (most opravován za uzavřeného provozu) 9 čel nad 1. a 3. podpěrou (1 pole NK může být zvedáno později). - sazba za 1 KKK při počtu nad 100 konců je 66,0 Kč/konec, při počtu do infividuálně Kč/konec: - 9(nosníků) x2(čela) x13(KKK/čele) = 234 KKK 234 (KKK) x 66 (Kč/KKK) = 15444.00 - přírážka za kotvy bez injektážního otvoru (nosníky KA-61 je nutné vrtat ø4 mm mezi prameny kabelů ø4,5 mm): 234 (KKK) x 50 (Kč/KKK): 11700.00 Celkem pol. 5	27144.00	27144.00
6	Celkem diagnostický průzkum kanálků NK (bez DPH):		47854.00
7	Zaokrouhlení ceny DG průzkumu na celé 100 Kč (bez DPH):		47800.00

Poznámky:

- 1] Hodinová sazba odborných profesí:600 Kč/h; ostatních profesí:400 Kč/h
2] KKK = konec kabelového kanálku

Jan Kryštof

Nezainjektovanost 234 KKK nad 1. a 3. podpěrou, kalk.993, var.1

Brno,19.07.2022, most 28c-M2, Kopřivnice-Erbenova zpracoval:Ing.Kryštof