

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V KOPŘIVNICI
Investor	:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zodp. projektant	:	Ing. Jan Stuchlík Kozina 520, 742 66 Štramberk
Projektant	:	Ing. Marek Lípový Závišice 14, 742 21 Závišice
Datum	:	02/2023

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V KOPŘIVNICI
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

ul. Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice

Místnost č. 16

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	10,75
	Demontáž vestavěných polic 1 ks	m ²	17,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	60,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	60,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,00
	Samonivelační stěrka	kg	480,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	60,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 20

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	13,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,25
	Samonivelační stěrka	kg	488,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 22

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	9,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,75
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,50
	Samonivelační stěrka	kg	492,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,75
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 27

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	9,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	32,85
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,50
	Samonivelační stěrka	kg	492,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	32,85
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	1,00

Místnost č. 29

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	13,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,50
	Samonivelační stěrka	kg	492,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225

17.listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice

Vnitřní schodiště

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících protiskluzných gumových nášlapných hran délky 1,5m	ks	72,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny schodiště (povrch stupnice + podstupnice)	m ²	53,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	53,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	13,25
	Samonivelační stěrka	kg	35,50
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	53,00
	Protiskluzná gumová nášlapná hrana délky 1,5m - žlutá	ks	12,00
	Protiskluzná gumová nášlapná hrana délky 1,5m - černá	ks	60,00

ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice

Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice

Stará budova

Místnost č. 315

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	32,75
	Demontáž stávajících hliníkových podlahových lišt	m	13,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	64,00
	Demontáž stávající parketové podlahové krytiny	m ²	64,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	64,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	16,00
	Samonivelační stěrka	kg	515,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	64,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	32,75
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 316

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	37,25
	Demontáž stávajících hliníkových podlahových lišt	m	0,90
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	77,75
	Demontáž stávající parketové podlahové krytiny	m ²	77,75
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	77,75
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	19,45
	Samonivelační stěrka	kg	622,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	77,75
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	37,25
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 320

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	37,50
	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	37,50
	Demontáž stávajících hliníkových podlahových lišt	m	7,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	78,00
	Demontáž stávající parketové podlahové krytiny	m ²	78,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	78,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	19,50
	Samonivelační stěrka	kg	624,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	78,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	37,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 321

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	32,60
	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	32,60
	Demontáž stávajících hliníkových podlahových lišt	m	7,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	62,50
	Demontáž stávající parketové podlahové krytiny	m ²	62,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	62,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,65
	Samonivelační stěrka	kg	500,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	62,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	32,60
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00