



Příčný řez C - C M 1:50



POSTUP VÝSTAVBY: V km 0,000-0,188 – výměna ohrusné vrstvy vozovky + lokální sanace

- frézování do hloubky 50 mm s odvozem materiálu pro jeho další využit
- provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících se případných trhlin, rozpadů a podobně z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření, respektive sanace dle zásad TP 115.
 - Provést lokální výspravky – lokální frézování asfaltových vrstev na hloubku 50 mm.
Předpokládaný rozsah plochy lokálních výsprávek = 25 %.
 - Provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,40 kg/m² zbytkového asfaltu
 - Položit ložnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70
 - Provést lokální ošetření, respektive sanace trhlin dle zásad TP 115
- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,40 kg/m² zbytkového asfaltu
- provést ohrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

KONTROLOVAL	KRESLIL		Ing. Michal SLANINA Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1103465	
Ing. SLANINA Michal	Veronika Slaninová			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ			
INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE			
MÍSTO STAVBY:	KOPŘIVNICE, ul. Štefánikova a ul. Nádražní			
NÁZEV: Opravy místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ NÁZEV AKCE: Opravy MK na ul Štefánikova a Nádražní v Kopřivnici u TESCO			FORMÁT	A4
			DATUM	5 / 2022
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO	
			OBJEKT	
NÁZEV VÝKRESU VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C-C			ČÍSLO VÝKRESU D 5	PARÉ