



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Magda Šebestová / OMM

TELEFON: 556 879 664, 603 421 261

E-MAIL: magda.sebestova@koprivnice.cz

DATUM: 14.08.2023

Uchazeči o VZ

Oprava místních komunikací 2023 – dodatečné informace č. 1

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy týkající se výkazu výměr a projektové dokumentace jsou uvedeny níže včetně odpovědí od zpracovatele projektové dokumentace (červenou barvou).

Dotaz č. 1: Ve smlouvě o dílo v kapitole 11. Převzetí díla je požadavek na DSPS. Ve výkazech výměr není položka pro tyto práce. *Žádáme o doplnění do výkazu výměr.*

Odpověď: Položka DSPS byla doplněna do rozpočtu:

- Oprava komunikace na ul. Husova,
- Oprava křižovatky Na Roličkách v Kopřivnici
- Lubině a Hřiště Lubina

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr „Oprava komunikace na ul. Husova SO 101 Chodník + komunikace“ je položka č. 31 TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec v množství 10ks. Montáž k této dodávce je v položce č. 33 Osazení betonových prstenců v množství 12ks. *Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.*

Odpověď: Položka 31 opravena na 12 ks.

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr „Oprava komunikace na ul. Husova SO 101 Chodník + komunikace“ je položka č. 36 Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou lože z C 20/25 v množství 57m. K této položce se vztahuje dodávka – pol. č. 42 Obrubník žulový kamenný přímý OP3, ale v množství jen 5m. *Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.*

Odpověď: V technické zprávě je uvedeno, že stávající obruby budou vybourány, očištěny a zpětně osazeny. Položka 42 v množství 5 m je náhrada za velmi poškozené žul. obruby, které by nebylo možné použít.

Dotaz č. 4: V Technické zprávě „Oprava komunikace na ul. Husova SO 101 Chodník + komunikace“ je uvedeno, že odfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem. Podle výkazu výměr - položka č. 58 Poplatek za skládku – asfalt 346,93t se všechen odfrézovaný materiál odveze na skládku. *Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.*

Odpověď: Položka poplatek za skládku byla snížena o frézovaný materiál. Asfaltový recyklát bude uložen na skládce objednatele (ulice Husova, u koupaliště). Zbýlý vybouraný asfaltový materiál (kolem obrub a uličních vpustí) bude zhotovitelem odvezen na skládku a zlikvidován dle platných norem a předpisů. Zhotovitel nebude asfaltový recyklát odkupovat.

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr „Oprava komunikace na ul. Husova SO 101 Chodník + komunikace“ je položka č. 17 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm. V projektové dokumentaci je pro lože pod dlažbu uvedena tloušťka 4 cm. *Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.*

Odpověď: V PD je podklad 4cm správně. Položka opravena na – „Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky do 5 cm“.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr „Oprava komunikace na ul. Husova SO 101 Chodník + komunikace“ je položka č. 20 Podklad z kameniva KZC tl 10 cm. V projektové dokumentaci je uvedena tloušťka 12 cm. *Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.*

Odpověď: Položka 567122111R00 v RTS je pro 12cm. V Rozpočtu upraven text na 12cm.

Zpracovatel projektové dokumentace opravil výkazy výměr a jsou přílohou těchto dodatečných informací. Zhotovitel je povinen ocenit tyto výkazy výměr.

Termín pro podání nabídek zůstává – 24. 8. 2023 do 09:00.

Ing. Magda Šebestová

vedoucí oddělení technické správy

Přílohy

14.8.2023 Slepý VV Roličky.xls

14.8.2023 Slepý VV Hřiště.xls

14.8.2023 Slepý VV Husova chodník, komunikace.xlsx