



ocel. schodiště, podesta a stupně  
z lisovaného profilovaného plechu,  
viz samostatný výkres č. 06

#### NOVÁ PODLAHA

- PUR lak (transparentní)
- epoxidový podlahový lak s mírným hnědým pigmentem
- samonivelační betonová cementová stěrka šedá - tl. 4 mm
- epoxidová penetrace ve dvou vrstvách - velurovým válečkem  
1.vrstva + vsyp křemičitým pískem, přebytečný písek po zatvrdnutí vysát vysavačem.
- anhydrit - tl. min. 40 mm
- separační folie
- kročejová izolace - tl. 40 mm
- IPE 140 + trapézový plech TR80/305 tl. 0,75 mm s beton. deskou C20/25 XC1

#### NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

- PUR lak (transparentní)
- epoxidový podlahový lak s mírným hnědým pigmentem
- samonivelační betonová cementová stěrka šedá - tl. 4 mm
- epoxidová penetrace ve dvou vrstvách - velurovým válečkem  
1.vrstva + vsyp křemičitým pískem, přebytečný písek  
po zatvrdnutí vysát vysavačem.
- vyrovnaní, vyčištění
- stáv. podkladní beton (po odstranění dlažby)

#### LEGENDA HMOT

- Stávající zděné konstrukce
- Stávající betonové konstrukce
- Nové zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm
- Nové zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm

#### POZNÁMKA

- NAD UMYVADLY V M.Č. 007 BUDE DO ZDI ZABUDOVANÉ ZRCADLO VELIKOSTI  
4000x1400mm, 1000mm NAD PODLAHOU, LEPENÉ LEPIDLEM NA ZRCADLA VČ. PODKLADNÍ  
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

0,000= stávající podlaha 1.NP

Zhotovitel: Atelier POD VĚŽÍ, 776491439, koblizka@atelierpodvezi.cz, IČ 05489008

Vypracoval: Ing. Kateřina Rojíčková

Zodp.proj.: Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavba: VESTAVBA VEŘEJNÉHO WC V KULTURNÍM  
DOMĚ, KOPŘIVNICE

k.ú., p.č.: Kopřivnice, 1285/7  
Datum: 03/2024 St: DSP + DPS  
Měřítko: 1:50 Formát: A3

Obsah: NOVÝ STAV - ŘEZ A-A

Číslo výkresu:

04

