



BOURANÉ KONSTRUKCE

- DEMONTÁŽ OKEN, VRAT
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK, OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, OČIŠTĚNÉ - V MÍSTĚ NOVÝCH PROSTORŮ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH V M.Č. 007, 008, 009 A NA PODESTĚ PŘED TĚMITO MÍSTNOSTMI
- VYBOURÁNÍ PŘÍČEK VČ. DVEŘÍ
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ DO CHODBY
- VYBOURÁNÍ PARAPETU OKNA DO 007
- VYBOURÁNÍ OCELO. SCHODIŠTĚ S PODESTOU
- VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU DO CHODBY

POZNÁMKA

- PŘELOŽKY EL. VEDENÍ A TRUBNÍCH ROZVODŮ VIZ SVAZKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ŘEŠENÝM PROSTOREM NEBYLY DOCHOVÁNY ŽÁDNÉ STÁVAJÍCÍ VÝKRESY ŘEZU, ZÁKLADOVÉ KONTRUKCE JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTI, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

0,000= stávající podlaha 1.NP

Zhotovitel: Atelier POD VĚŽÍ, 776491439, koblizka@atelierpodvezi.cz, IČ 05489008

Vypracoval: Ing. Kateřina Rojíčková

Zodp.proj.: Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavba: VESTAVBA VEŘEJNÉHO WC V KULTURNÍM DOMĚ, KOPŘIVNICE

k.ú., p.č.: Kopřivnice, 1285/7

Datum: 03/2024 St: DSP + DPS

Měřítko: 1:50 Formát: A3

Obsah: STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A

Číslo výkresu:

02

