

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	<b>VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V KOPŘIVNICI</b>
Investor	:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zodp. projektant	:	Ing. Jan Stuchlík Kozina 520, 742 66 Štramberk
Projektant	:	Ing. Marek Lípový Závišice 14, 742 21 Závišice
Datum	:	02/2025

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V KOPŘIVNICI  
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,  
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

## **ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice**

Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice

Výměna nášlapných vrstev

### **Místnost č. 306**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
Demontáž	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	25,25
	Demontáž stávajícího kovového prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	38,00
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	38,00
Nové konstrukce	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	5,00
	Penetrační nátěr	kg	9,50
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	304,00
	Zátěžová velkoformátová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	38,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	25,25
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

### **Místnost č. 307**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
Demontáž	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	32,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	61,50
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	61,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,38
	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	6,60
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	492
	Zátěžová velkoformátová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	61,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	32,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

### **Místnost č. 308**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
<b>Demontáž</b>	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,35
	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	33,35
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	61,60
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	61,60
<b>Nové konstrukce</b>	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	6,80
	Penetrační nátěr	kg	15,40
	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	6,60
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	493
	Zátěžová velkoformátová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	61,60
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,35
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

### **Místnost č. 309**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
<b>Demontáž</b>	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	32,15
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	61,00
	Demontáž stávajícího umyvadla včetně baterie	ks	1
	Demontáž stávajícího zásobníku na utěrky	ks	1
	Demontáž stávajícího keramického obkladu	m <sup>2</sup>	2,80
	Oškrábání původního lepícího tmelu	m <sup>2</sup>	2,80
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	61,00
<b>Nové konstrukce</b>	Penetrační nátěr	kg	15,25
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	488,00
	Nový keramický obklad nalepený lepícím tmelem	m <sup>2</sup>	2,80
	Montáž stávajícího umyvadla včetně baterie	ks	1
	Montáž stávajícího zásobníku na utěrky	ks	1
	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	6,50
	Zátěžová velkoformátová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	61,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	32,15
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

## **Chodba**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
Demontáž	Demontáž stávajících soklových dřevěných lišt	m	56,60
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	75,90
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	11,00
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	75,90
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	19,00
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	607,00
	Zednické zapravení stěn po odstranění dřevěných lišt	m <sup>2</sup>	11,50
	Zátěžová velkoformátová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená; krytina bude vytažena na stěny 60mm a bude tvořit sokl	m <sup>2</sup>	80,00
	Ukončovací lišta	m	56,60
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	11,00

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : **VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV  
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V KOPŘIVNICI**

Investor : Město Kopřivnice,  
Štefánikova 1163/12,  
742 21 Kopřivnice

Zodp. projektant : Ing. Jan Stuchlík  
Kozina 520, 742 66 Štramberk

Projektant : Ing. Marek Lípový  
Závišice 14, 742 21 Závišice

Datum : 02/2023

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V KOPŘIVNICI  
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,  
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

## **MŠ Jeřabinka Kopřivnice**

Zdeňka Buriana 967, 742 21 Kopřivnice



### **Motýlci**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
Demontáž	Odstranění stávajícího koberce	m <sup>2</sup>	45,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	6,00
	Demontáž stávajících soklových lišt v.50mm	m	36,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	61,50
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	61,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,38
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	688,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	61,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	36,00
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	6,00

### **Chodba Broučci - Sluníčka**

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	<b>Popis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Množství</b>
Demontáž	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	26,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m <sup>2</sup>	30,00
	Přebroušení podkladního betonu	m <sup>2</sup>	30,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	7,50
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	336,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m <sup>2</sup>	30,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	26,00
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	2,00

