



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 42405/2025/SzLe

SPIS. ZN.: OMM-6806/2025

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Lenka Szabó / OMM

TELEFON: 556 879 677

E-MAIL: lenka.szabo@koprivnice.cz

DATUM: 07.05.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č.01

Název zakázky	Výměna VZT jednotky s chlazením pro KOZ II v Kopřivnici
Identifikační údaje zadavatele	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh zakázky malého rozsahu	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce III. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 6/2025, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 06.05.2025 a 07.05.2025, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 6/2025, v tomto znění:

Dotaz č. 1

Na stávajícím potrubí přívodu a odvodu jsou osazeny požární klapky. V projektu už požární klapky nejsou. Nebudou už potřeba?

Odpověď

Nadále počítat s požárními klapkami. Požární klapky pro čtyřhranné vzduchotechnické potrubí s tepelnou pojistkou na 72°C.

Dotaz č.2

Vedení Cu potrubí je vedeno přes stropní konstrukce. Neměly by být provedeny okolo prostupů požární ucpávky?

Odpověď

Mezi jednotlivými podlažími raději počítat s požárníma ucpávkama mezi stropy jednotlivých podlaží.

Dotaz č.3

V PD je potrubí chladiwa od tepelného čerpadla Cu 35x1,5 a VV je 15x1 + 28x1,5. Co je správně?

Odpověď

Správně je 15x1 A 28x1,5.

Dotaz č.4

Stávající jednotka obsahuje tlumiče hluku. V novém návrhu jednotka tlumiče neobsahuje a nejsou ani v potrubí. Opravdu nemají být ve VZT tlumiče?

Odpověď

Počítejme s tím, že VZT bude mít tlumiče hluku. Tlumiče hluku budou vně VZT jednotky, vnější plášť z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného plechu, výplň minerální vlna+netkaná textilie, útlum 10 dB.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 7 dní. Nabídky v elektronické podobě musí být prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli doručeny nejpozději dne 14.05.2025 do 11:00 hod.

Ing. Lenka Szabó
referent správy majetku