

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 056/2025/TU

Kopřivnice dne 11.05.2025

Vyřizuje: Ondřej Fabián, DiS. (komunikace)
Lumír Kvita (osvětlení)
Ing. Jiří Kozubík (kanalizace)

tel.: 733 143 593 ondrej.fabian@slumeko.cz
tel.: 737 373 058 lumir.kvita@slumeko.cz
tel.: 734 690 482 jiri.kozubik@slumeko.cz

LAPLAN a.s.

Ing. Marián Varjú

Cejl 504/38

602 00 Brno

DS: f9umfsq

Telefon: 777 746 279

E-mail: Marian.varju@laplan.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty

Popis stavby:

V rámci rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí dojde k vytvoření bytového domu o 23 bytech ve 4 NP a výstavbou parkoviště se sjezdem na ulici Husova.

Správa místních komunikací:

Realizaci rekonstrukce dojde k dotčení pozemní komunikace ve vlastnictví města Kopřivnice a správě společnosti SLUMEKO, s.r.o.

Souhlasíme s uložení kanalizační přípojky do tělesa pozemní komunikace, parc. č. 1946 k.ú. Kopřivnice za podmínky dodržení následujícího:

- Před uložení kanalizační přípojky do pozemku města Kopřivnice bude nejprve smluvně ošetřen majetkoprávní vztah pro trvalé uložení sítí do pozemků města.
- Investor nebo provádějící stavební firma si zabezpečí stanovisko DI Policie ČR k označení MK během provádění stavebních prací a vydání stanovení k přechodnému DZ místně příslušným silničním správním úřadem. Pro účely vyřízení rozhodnutí o zvláštním užívání MK použije stavebník toto vyjádření správce MK.
- Investor bude s předstihem informovat správce komunikací, SLUMEKO, s.r.o., o dni zahájení a ukončení výkopových prací. Informace bude předána Ondřeji Fabiánovi, DiS. e-mailem nebo telefonicky, tel. 733 143 593, e-mail ondrej.fabian@slumeko.cz
- Stavební práce budou prováděny tak, aby na MK nedošlo k úplnému přerušení silničního a pěšího provozu a k omezení přístupu ke stávajícím nemovitostem.
- Křížení podzemního vedení s tělesem komunikace bude provedeno kolmo k ose místní komunikace.
- Před zahájením výkopových prací, bude nejprve provedeno zaříznutí živičného povrchu pilou v trase výkopové rýhy a dále v šíři 50 cm od hrany výkopové rýhy. Dojde-li v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živičných vrstev. Konečná povrchová úprava ze živičného koberce bude v úrovni nivelety vozovky.
- Výkopová zemina nesmí být ukládána na místní komunikace, je nutno ji odvézt na skládku, je možno ji ukládat pouze na jiný vhodný pozemek v blízkosti stavby a po skončení stavby tento pozemek uvést do původního stavu.
- Hutnění a zásyp rýhy ve výkopu budou prováděny postupně po vrstvách v tl. max. 15 cm, ke zpětnému zásypu nesmí být použit původní výkopek, ale jen kamenivo fr. 0-64 mm (popř. betonový recyklát), ke kontrole a odsouhlasení zásypu a prováděného hutnění požadujeme přizvat zástupce správce MK
- Finální úprava povrchu, asfaltování, bude provedeno s přesahem 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu.
- Příčná styčná spára bude zalita pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou.

- Vstup do tělesa komunikace nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1.11. daného roku do 31.03. následujícího roku.
- Po celou dobu stavby bude komunikace udržována v čistotě, sjízdná a schůdná.
- Výkopové práce budou probíhat v souladu s TP146
- Není povoleno vjíždět vozidly na těleso chodníku. Vjezd je povolen pouze na místech, kde budou instalovány přejezdové roznášecí desky.
- Před vstupem do dlážděných chodníků bude nejprve dlažba rozebrána a uložena na palety.
- Výkopová zemina z výkopů nesmí být ukládána na místní komunikaci, je nutno ji odvézt na skládku, je možno ji ukládat pouze na jiný vhodný pozemek v blízkosti
- Výkopová rýha bude neprodleně zasypána, do doby zásypu bude překop přemostěn pochozí lávkou pro chodce.
- Chodník šířky do 1,5 m ve kterém se provádí rýha, se opraví v celé jeho šířce.
- Podkladní a kladecí vrstvy budou odvezeny na skládku. Při finální pokládce budou podkladní a kladecí vrstvy zcela nové ve složení – 250 mm podkladní nosná vrstva (kamenná drť – směs 0-32 mm), 40 mm – kladecí vrstva (kamenná drť 4-8 mm). Výkopová rýha bude zasypána a hutněna.
- Při zpětném dláždění křížených povrchů chodníků bude navíc rozebráno minimálně 6 řad dlažby od hrany výkopů a zadlažba bude realizována v celé ploše, tak aby došlo ke stmelení podkladních vrstev.
- Poškozené díly dlažby, obruby, betonové žlaby, budou vyměněny za nové. Vybourané obruby budou nahrazeny novými a uloženy do betonového lóže.
- Signalizační a varovné pásy včetně snížených obrub budou zachovány
- Jakékoliv poškození, znečištění místní komunikace musí být neprodleně odstraněno.
- Použité MK budou udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu.
- Provedené úpravy místních komunikací do původního stavu požadujeme předat správci MK, předání bude provedeno formou písemného protokolu.
- Záruka na provedené stavební práce (zde myšleno na sednutí výkopu, vzniku následných poruch na MK v místě překopu) činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání MK.

Správa veřejného osvětlení:

Souhlasíme s projektovou dokumentací.

Před realizací požadujeme předložení produktových listů navrhovaných svítidel a stožárů ke schválení investorem a správcem VO. Termín provádění prací bude nahlášen správci VO z důvodů možných kolizí při běžné údržbě na příslušném obvodu VO.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno **vytýčení podzemního kabelu** veřejného osvětlení v místě samém, které provádí SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice, objednávka: Lumír Kvita, tel: 737 373 058. Nové kabelové trasy budou před záhozem zkontrolovány správcem VO a tato kontrola bude zapsána do stavebního deníku. Není možno nahradit fotografiemi. Kontaktní osoby: Lumír Kvita, tel. 737373058 nebo Jiří Socha, tel. 731450276.

Správa městských kanalizací:

V dané lokalitě se nenachází dešťová kanalizace v naší správě. Pouze na přilehlých komunikacích uliční vpusti a jejich přípojky. Součástí PD je retenční nádrž, jejíž přepad je napojen na stoku SMVaK.

Platnost vyjádření 24 měsíců.

S pozdravem

jednatel

Na vědomí: MÚ – odbor majetku města Kopřivnice
Příloha: koordinační situační výkres C.3, 27.3.2025