


LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV SO 801:

- stávající strom
- kácené stromy/mýcené keře
- Prunus avium 'Plena' (třešeň plácí), vel. 14/16 cm – 6 ks
- Carpinus betulus (habr obecný) výška 80 -100 cm - 44 ks (rozteč 70 cm)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- vodovodní potrubí podzemní
- kanalizační stoka, potrubí
- venkovní sílové vedení NN podzemní
- sdělovací vedení (CETIN)
- plynovodní vedení, nízkotlak
- horkovodní předizolované potrubí
- kabelová televize Kopřivnice



Pozn.:

Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vylíčit za účasti jejich správce. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyláčeních jednotlivých sítí. Hodnoty ochranných pásem jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě a z důvodu přehlednosti nejsou vyznačeny ve výkresové části. Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém - BALTP.V. Zařízení staveniště bude umístěno dle dispozic dodavatele stavby na pozekú investora (předpoklad parc. č. 522/1 k.ú. Kopřivnice). Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranné pásma inženýrských sítí a min. 2,5 m od pat stromů.

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Investor | Město Kopřivnice Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 | | Ing. Ondřej Bojko Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava IČ: 75980568 | |
| Stavba | Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761 | | Zodpovědný projektant Ing. Ondřej Bojko Datum září 2020 Formát 2 x A4 Měřítko 1 : 500 Slupeň DUR+DSP+DPS | |
| Objekt | SO 101 - Místní komunikace | | Souprava | |
| Název výkresu | SITUACE STAVBY | | Výkres číslo D1.1.2 | |

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV (SO 101):

- navržená hrana stavebních úprav
- navržená chránička inženýrských sítí
- navržená drenáž DN 100
- navržená kanalizační přípojka DN 150
- navržený chodník (šedá zámková dlažba tl. 60 mm)
- navržené parkoviště (zatravnovací/zámková dlažba tl. 80 mm)
- navržená vozovka (zámková dlažba šedá tl. 80 mm)
- navržená reliéfní dlažba (červená tl. 60 mm)
- navržené zatravnění
- navržený příčný sklon
- navržené převýšení obruby
- navržená uliční vpusť
- umístění kontejnerů