

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V KOPŘIVNICI
Investor	:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zodp. projektant	:	Ing. Jan Stuchlík Kozina 520, 742 66 Štramberk
Projektant	:	Ing. Marek Lípový Závišice 14, 742 21 Závišice
Datum	:	02/2023

MŠ Francouzská Kopřivnice

Francouzská 1180, 742 21 Kopřivnice

Semínka

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávající přechodové lišty 0,8m	ks	3,00
	Demontáž stávající přechodové lišty 0,7m	ks	1,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	66,50
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	132,00
	Demontáž stávajícího dřevěného podkladu (dřevotřísky 20mm)	m ²	132,00
	Demontáž asfaltové lepenky	m ²	132,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	132,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	33,00
	Samonivelační stěrka	kg	1480,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	132,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	66,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	3,00
	Hliníková přechodová lišta 0,7m	ks	1,00

Kapicky

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávající přechodové lišty 0,8m	ks	3,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	71,50
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	139,00
	Demontáž stávajícího dřevěného podkladu (dřevotřísky 20mm)	m ²	139,00
	Demontáž asfaltové lepenky	m ²	139,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	139,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	34,75
	Samonivelační stěrka	kg	1557,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	139,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	71,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	3,00

MŠ Krátká Kopřivnice

Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice

Pampelišky

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	51,50
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	108,00
	Demontáž stávajícího dřevěného podkladu (dřevotřísky)	m ²	108,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	108,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	27,00
	Samonivelační stěrka	kg	1210,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	108,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	52,00
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	1,00