



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Chodník Mniší – III. etapa
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Bc. Adam Hanus, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Chodník Mniší – III. etapa
Registrační číslo projektu:	CZ.06.06.01/00/22_040/0002278

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

V poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v rámci „VRN – Vedlejší rozpočtové náklady“ je uvedena stavebních položka č. 4 „Ochrana stávajících IS na staveništi“. Žádáme Vás o upřesnění a bližší specifikaci typu elektroinstalačních prací týkajících se ochrany optického kabelového vedení KTK (délková výměra v „m“, typ a dimenze dělené chráničky), a co se míní zabezpečením sloupu NN – výměna za nový, nebo jeho nové ukotvení stávajícího?

Odpověď na dotaz:

Nejedná se o elektroinstalační práce. Při výkopu a pokládce kanalizace pro odvodnění chodníku budou křížovány stávající kanalizační přípojky, v jejichž trasách jsou souběžně položeny přípojky optiky k jednotlivým nemovitostem. Je jich 11 kusů. Kabely optiky, resp. přípojky jsou uloženy v husím krku. Jedná se o to, aby v těchto trasách byl odkop realizován ručně v plném rozsahu, případně se obnoví ochrana husím krkem. V žádném případě dělenou chráničkou. Na jednu přípojku uvažovat cca 3m ochrany husím krkem D do 50 mm. Pak se jedná o dvě křížení trasy rozvodu optiky (1x k rozvaděči a jedna odbočka do boční ulice). Zde

je možno uvažovat rovněž délku cca 3 m v průměru do D 125 pevné trubky, zde možno dělenou chráničku. Sloup je ve správě CETIN, je nakloněn, pravděpodobně těsně v trase chodníku. Přesně bude jasno po vytýčení chodníku. Zadavatel řeší s majitelem možnost odstranění. Uvažovat s případnou rezervou na betonový blok – základ sloupu. Nelze určit dopředu přesně.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 6. 2023 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání / nabídek se nemění.

V Brně dne 30. 5. 2023

Za město Kopřivnici
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács