



PODÉLNÝ PROFIL M 1:100/1:100

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST (m)



DETAIL NAPOJENÍ



UPOZORNĚNÍ:

ZAKRESY PODZEMNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VÝTVOČNÝ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VÝTVOČNÍ SPRÁVCEMI SÍŤ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJISTIŠTÍ DĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

ZAKRES STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V KOORDINAČNÍ SITUACI JE POUZE INFORMATIVNÍ.

PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VÝTVOČNÍ VŠECH DOTYČNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ SÍTÍ, PŘI ÚČASTI PROVOZOVATELŮ ZAŘÍZENÍ A PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DBÁT JEJICH POKYŇŮ. TOTÉŽ JE POVINEN ZAJISTIT I V SÍŤI NEUVEDENÝCH V KOORDINAČNÍ SITUACI STAVBY, ZJISTÍ-LI SE EXISTENCE DALŠÍHO VEDENÍ PŘI REALIZACI STAVBY.

POZNÁMKA:

Před začátkem stavby je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toho je povinen zajistit i sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna.

Křížující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození.

Při provádění zážupu rýhy je nutno zajistit dostatečné ztuhlutí, aby se zabránilo dodatečnému seslání zážupu.

Při křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 333 2000-5-2 a další dotčené předpisy.

HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ.SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, PŘED REALIZACI STAVBY.

POKUD VÝKOP OVĚŘÍ JINÉ GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY, NEŽ KTERÉ JSOU UVAŽOVÁNY A PŘEDPOKLÁDANY, BUDE TŘEBA REVIDOVAT NĚKTERÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ, VČETNĚ TYPU A ZPŮSOBU ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ.

OCHRANNÁ PÁSMÁ JSOU STANOVENA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.

KRESLIL		PROJEKTANT		ZODP.PROJEKTANT		Martin Maléf Hájov čp.111, 742 58 Píbor 732 377 209 malem@seznam.cz IČO 67325769		Výtisk č.			
Martin Maléf		Martin Maléf		Radka Rýdlová							
MÍSTO STAVBY		parc. č. 232/6, 232/3, 232/4, 221/2 k. ú. Koprivnice									
INVESTOR		Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice						Číslo zakázky		25/2023	
		IČ: 00298077						Datum		03-08/2023	
STAVBA		PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K OBJEKTU č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana-MŠ Jeřábinka D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ						Stupeň		PS - US	
								Formát		3x A4	
								Měřítko		1:200/1:100	
ČÁST											
NAZEV VÝKRESU							ČÍSLO PŘÍLOHY				
PODĚLNÝ PROFIL							D04				

1	2
---	---

- 0,5% - 2,50
- D63 (DN 50) PE 100 RC SDR 11
- NAVRTÁVACÍ PAS HAWLE "ZAK"-HACOM
č. 3350 DN 125 PN16 HAWLE
- ISO-KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ
ŠOUPÁTKO HAWLE č. 2681 DN 27/50
- NAPOJOVACÍ TVAROVKA ISO č.6221 DN 50/D63
- ZEMNÍ SOUPRAVA TUHÁ
- ULIČNÍ KOPLOP, S VÍČKEM OZN. "voda"