



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM: 1. 6. 2018

Doplňující informace č. 1 - upřesnění zadávací dokumentace

Název zakázky	Oprava střechy tribuny letního stadionu v Kopřivnici
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zadávacích podmínek (otevřená výzva)
Odpovědi na dotazy uchazečů	Dotaz 1. - Jaká bude RALL nátěrů ocelové konstrukce? <i>Výběr odstínu bude proveden provozovatelem po uzavření SOD s vybraným zhotovitelem.</i> Dotaz 2. - V rozpočtu chybí nátěr OSB desek ze spodní strany (Jaká RALL?) <i>Viz upravený výkaz výměr, výběr odstínu bude proveden provozovatelem po uzavření SOD s vybraným zhotovitelem.</i> Dotaz 3. - V rozpočtu chybí demontáž živičné krytiny. (a s tím spojena i likvidace?) <i>Viz upravený výkaz výměr.</i> Dotaz 4. - Na stadion nevjede plošina s výškou zdvihu 20 m, myslím tím přímo pod tribunu. Jedině hasičská přímo z plochy na plochu dráhu. <i>Realizační firmy ve výběrovém řízení nacení takovou plošinu či jiné strojní vybavení, které mají k dispozici a které je pro realizaci vhodné, není úkolem projektanta určovat jaké strojní vybavení má mít realizační firma k dispozici.</i>

	Dotaz 5. - Po montáži PVC folie na dřevěný záklop budou zespodu střechy vidět konce vrutů kotvící PVC folii. Ty musí projít přes OSB desku. <i>Bylo upraveno kratšími vruty.</i>
Ing. Kamil Žák vedoucí Odboru majetku města	

