

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ 2020**

Akce:	Rekonstrukce elektroinstalace bytu č.22 na adrese Obránců míru 1307 Kopřivnice	Z. č.:
Projekt:		A. č.:
Investor:	Město Kopřivnice	Smlouva:
Zpracovatel:	ENELA stavební s.r.o.	

Datum:	15.3.2024
Vypracoval:	Ing. Ivo Marek
Kontroloval:	

#	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1		Rozváděč RB 22								
2	RB22	Rozv. ETI ECT 18PO na omítku, IP40, pro min.18 modulů	ks	1,00						
3	FA1	MSO-32-1 Vypínač	Ks	0,00						
4	F11	LFN-25-2-030A Proudový chránič	Ks	0,00						
5	FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7	LTN-16B-1 Jistič	Ks	3,00						
6	RCBO1	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00						
7	SPD I + II	Přepětíová ochrana I a II st.	ks	1,00						
8	PE	Svorkovnice PE, zeleno/žlutá, >20 míst	ks	1,00						
9	N	Svorkovnice N, modrá, > 15 míst	ks	3,00						
10	Zkoušky a štítek výrobce	Ověření návrhu, zkouška, CE	ks	1,00						
11		Rozváděč RB 22 - celkem								
12		Elektromontáže								
13										
14		Demontáže								
15		Demontáž přístrojů (zásuvky, vypínače, krabice)	hod.	16,00						
16		Demontáž svítidel	ks	4,00						
17		Demontáže vedení	hod.	16,00						
18		Demontáže - celkem								
19										
20	RB22	Rozváděč RB 22	ks	1,00						
21		<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňek hmotností</i>								
22		do 10 kg	ks	1,00						
23		<i>Komplet zásuvka ELEGANT jednonásobná s dětskou ochranou</i>								
24	Z1/1, Z1/2, Z2/1, Z3, Z4	DSE 89-890xx-11xxxx Komplet zásuvka ELEGANT jednonásobná s dětskou ochranou, barva Classic	ks	8,00						
25		<i>Komplet zásuvka ELEGANT dvojnásobná s dětskou ochranou</i>								
26	Z1/3, Z1/4, Z1/5, Z1/6, Z1/7, Z2/3, Z2/2	DSE 87-870xx-82xxxx Komplet zásuvka ELEGANT dvojnásobná s DO, barva Classic	ks	7,00						
27		<i>Komplet zásuvka ELEGANT TV+R+SAT koncová</i>								
28	STA	DSE 97-970xx-11xxxx Komplet zásuvka ELEGANT TV +R+ SAT koncová, barva Classic	ks	2,00						
29	Z1/8, Z1/9	Zásuvka jednonásobná ELEGANT, s dětskou pojistkou, vč. tř. ochrany III.	ks	2,00						
30	Z6/1	DSE89-5303x-513x3x Komplet zásuvka ELEGANT aqua+, krytí IP44, víčko bílé průhledné, kryt i rámeček Metallic	ks	1,00						
31	Z5	Spínač sporákový 3Ss	ks	1,00						
32	S2, S3, S4, S5, S6	DSE 01-01Sxx-11xxxx Komplet vypínač ELEGANT, spínač faz. 1, barva Classic	ks	5,00						
33		<i>Komplet vypínač ELEGANT, spínač řazení 6 (střídavý)</i>								
34	S1a, S1b	DSE 06-01Sxx-11xxxx Komplet vypínač ELEGANT, spínač faz. 6 (střídavý), barva Classic	ks	2,00						
35		<i>Komplet vypínač ELEGANT, spínač řazení 1/0 (tláčítko)</i>								
36	Odsávání	DSE 10-01Sxx-11xxxx Komplet vypínač ELEGANT, spínač faz 1/0 (tláčítko), včetně doutnavkybarva Classic	ks	2,00						
37	SV1	Svítilno přisazené, LED, 25 W	ks	1,00						
38	SV6	Svítilno přisazené, IP44, 25W	ks	1,00						
39		Podlahová lišta LARS 01	m	31,00						
40		instalační kryt zásuvky multibox LARS	ks	12,00						

#	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
41		instalační krabice KU68	ks	13,00						
42		instalační krabice lištová LK	ks	10,00						
43		plochá instal. lišta pro svět. obvody, LO 50	m	25,00						
44		Příslušenství k lištovým rozvodům	sada	1,00						
45	RB22>SEBT+pospojení	H07V-U 10 Č-BK H07V-U 10 ZŽ	m	12,00						
46	WL02	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	38,00						
47	WL03	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	25,00						
48	WL04	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	7,00						
49	WL05	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	6,00						
50	WL06	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	10,00						
51	WL12	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	4,00						
52	WL07	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	14,00						
53	WL08	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	11,00						
54	WL09	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	6,00						
55	WL10	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	8,00						
56	WL11	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	6,00						
57	Odsávání	CYKY-J 4x1,5 CYKY-J 4x1,5 ČERNÁ FÓLIE 100M	m	4,00						
58	SV1, SV2, SV3, SV5 - po stropní konstrukci	CYKYLO-O 3x1,5 Č CYKYLO-O 3x1,5 Č KARTON 200M	m	15,00						
59		Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
60		KU68/2-1902, KO97	ks	13,00						
61		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových lištových plastových								
62		jednoduchých 2789,LK80/1	ks	22,00						
63		Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky								
64		do 20 mm	m	25,00						
65		přes 40 do 60 mm	m	31,00						
66		Montáž lišt a kanálků vkladacích - doplňkové prvky								
67		přepážky podélné ododělovací	m	5,00						
68		Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených trubkách nebo lištách CYY								
69		10 mm ²	m	12,00						
70		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V								
71		3 x 2,5 mm ²	m	90,00						
72		3 x 1,5 mm ²	m	64,00						
73		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
74		10 mm ²	ks	5,00						
75		do 2,5 mm ²	ks	225,00						
76		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení								
77		1-jednopolových	ks	7,00						
78		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení								
79		6-střídavých	ks	2,00						

#	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
80		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení								
81		2P + PE dvojí zapojení	ks	17,00						
82		Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených								
83		1 zdroj se sklem	ks	2,00						
84		VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
85		CIHELNEM PRO KRABICE								
86		50x50x50 mm	ks	15,00						
87		VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
88		CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
89		Sire 70 mm	m	20,00						
90	Zvonek, akustický vč. instalace do rozv.	UTZ	ks	1,00						
91		VYBOURANI OTVORU VE STENE								
92		BETONOVE DO PRUMERU 60mm								
93		Stena do 150mm	ks	7,00						
94										
95		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací								
96		do 100 tis.Kč	ks	1,00						
97		CISTENI BUDOV ZAMETANIM								
98		Úklid prostor po montáži	m2	45,00						
99		Podružný materiál								
100		Elektromontáže - celkem								
101										