

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : **VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZŠ A MŠ V KOPŘIVNICI**

Investor : Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163/12,
742 21 Kopřivnice

Zodp. projektant : Ing. Jan Stuchlík
Kozina 520, 742 66 Štramberk

Projektant : Ing. Marek Lípový
Závišice 14, 742 21 Závišice

Datum : 02/2024

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZŠ A MŠ V KOPŘIVNICI
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

ul. Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice

Výměna nášlapných vrstev

Místnost č. 15

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	8,60
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,25
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	488,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 17

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	13,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,25
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	488,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	61,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 21

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříňe 1 ks	m ²	13,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	33,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	61,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	61,00
	Penetrační nátěr	kg	15,25
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	15,00
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	480,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	60,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	33,50
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZŠ A MŠ V KOPŘIVNICI
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

ZŠ Alšova Kopřivnice

ul. Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice

Výměna nášlapných vrstev

Místnost č. 139 (přízemí)

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	1,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	36,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	68,60
	Přebroušení podkladní dřevěné podlahy	m ²	68,60
Nové konstrukce	Základní nátěr laku k lakování dřevěných podlahových desek v interiéru	l	7,00
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	68,60
	Lakování (2vrstvy)	l	14,00
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	137,20
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	68,60
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	36,00
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 140 (přízemí)

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž skříně 1 ks	m ²	2,60
	Odstranění koberce	m ²	24,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	22,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	24,00
	Přebroušení podkladní dřevěné podlahy	m ²	24,00
Nové konstrukce	Základní nátěr laku k lakování dřevěných podlahových desek v interiéru	l	2,50
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	24,00
	Lakování (2vrstvy)	l	5,00
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	48,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	24,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	22,00
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

Místnost č. 119 (1.NP)

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž vestavěné skříně 1 ks	m ²	1,50
	Demontáž kotvících lišt koberce	m	15,00
	Demontáž lepeného koberce	m ²	12,50
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	35,60
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,9m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	67,30
	Přebroušení podkladní dřevěné podlahy	m ²	67,30
Nové konstrukce	Základní nátěr laku k lakování dřevěných podlahových desek v interiéru	l	7,00
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	67,30
	Lakování (2vrstvy)	l	14,00
	Přebroušení povrchu brusivem zrnitosti 240 a odprášení	m ²	134,60
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	67,30
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	36,00
	Hliníková přechodová lišta 0,9m	ks	1,00

VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V ZŠ A MŠ V KOPŘIVNICI
ING. JAN STUHLÍK, KOZINA 520, 742 66 ŠTRAMBERK,
tel. 734 547 346, info@projekcepozemnichstaveb.cz, www.projekcepozemnichstaveb.cz

MŠ Česká Kopřivnice

Česká 549/10, 742 21 Kopřivnice

Výměna nášlapných vrstev

Žabičky

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávající přechodové lišty 0,7m	ks	1,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	23,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	23,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	23,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	5,90
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	262,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	23,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	24,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	1,00
	Hliníková přechodová lišta 0,7m	ks	1,00

Kapičky

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,7m	ks	1,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	2,00
	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	23,60
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	23,50
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	23,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	5,90
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	262,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	23,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	25,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	2,00
	Hliníková přechodová lišta 0,7m	ks	1,00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : **VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
V DDM KOPŘIVNICE**

Investor : Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163/12,
742 21 Kopřivnice

Zodp. projektant : Ing. Jan Stuchlík
Kozina 520, 742 66 Štramberk

Projektant : Ing. Marek Lípový
Závišice 14, 742 21 Závišice

Datum : 02/2023

Kreativka

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	34,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávajícího hliníkové přechodové lišty 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	70,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	70,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	17,50
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	560,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	70,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	34,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	2,00

Pole dance

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávajících soklových PVC lišt	m	26,50
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávající PVC podlahové krytiny	m ²	44,00
	Přebroušení podkladního betonu	m ²	44,00
Nové konstrukce	Penetrační nátěr	kg	11,00
	Samonivelační stěrka tl. 5mm	kg	352,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	44,00
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	26,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	1,00

Srovnání podlahy kreslárna

Seznam provedených prací a nových konstrukcí a hmot:

	Popis	Jednotky	Množství
Demontáž	Demontáž stávající hliníkové přechodové lišty 0,8m	ks	1,00
	Demontáž stávajícího dřevěného prahu 0,8m	ks	1,00
	Očištění povrchu dlažby	m ²	18,50
Nové konstrukce	Penetrační nátěr pro nesavé podklady	kg	4,00
	Samonivelační stěrka tl. 7mm	kg	215,00
	Zátěžová PVC podlahová krytina, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, volně ložená	m ²	18,50
	Soklová PVC lišta, včetně nalepení	m	16,50
	Hliníková přechodová lišta 0,8m	ks	2,00