



POZNÁMKY:
Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými předpisy, předpisy a vyhláškami. Před zahájením stavby je nutné uvědomit majitele a správce inženýrských sítí a zajistit ochranu sítí proti poškození. Aby nedošlo k poškození inženýrských sítí, budou před zahájením stavby vyznačeny jejich trasy jejich správci.

Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011
Práce s půdou a dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardů AOPK
SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Viz
také SO 04 Řešení zeleně.

Stávající kanalizační poklopy budou vyměněny za nové litinové. Během celé doby výstavby bude návštěvníkům umožněn vstup do muzea a prodejen a bude zajištěn bezpečný průchod jezem. Zpevněné plochy budou odstraněny včetně všech ježích konstrukčních součástí a obrubníků. Demontované objekty a mobiliář budou odstraněny včetně základů a betonových patek.

Je bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou firmou

POZORNOST!

- 1/ Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací podrobená AD a investorem!
- 2/ Veškeré rozměry nutno před započetím prací ověřit a zaměřit na stavbě!
- 3/ Projekty jednotlivých profesí jsou nedílnou součástí dokumentace
- 4/ Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace
- 5/ Projektová dokumentace je nadřazena rozpočtu

PO VYROVNÁNÍ BUDE ZAPRAVEN SOKL OD ALBERT.
BUDE VYBRÁN MATERIÁL, KTERÝ BUDE VE SHODĚ
S MATERIÁLEM SOKLU NA OSTATNÍCH STRANÁCH FASÁDY.
MATERIÁL A PŘEVEDENÍ BUDE V DOSTATEČNÉM
PŘEDSTIHU ŘEŠENO A ODSOUHLASENO NA KD ZA
ÚČASTI INVESTORA, MAJITELE / SPRÁVCE OD ALBERT AAD.

Aktualizace dokumentace bouracích prací z roku 2021 o práce, které již byly provedeny.

**PŘEDPROSTOR
TECHNICKÉHO MUZEA
V KOPŘIVINCI - ŘEŠENÍ
ÚZEMÍ PO PŘESTĚHOVÁNÍ
SLOVENSKÉ STRELY**

investor

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/1
742 21 Kopřivnice, CZ
IČ: 00298077

M2AU s.r.o
Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz

projektant části

M2AU s.r.o.
Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz
datová schránka: v6zyzk

název části

a technických a technologických zařízení

zodpovědný projektant

Ing. arch. Linda Obršálová
ČKA 0527

vypracoval

Ing. arch. Linda Obršálová
Ing. arch. David Helešic
Ing. arch. Silvia Pajarová

razítko a podpis *číslo par*

stavební objekt	SO 00 - Příprava území
název výkresu	D.0.2 BO1 - ALTÁN

stupeň PD	DPS
	Dokumentace pro provedení stavby
formát	A3 (420x297 mm)
měřítko	1:100
datum	12/2023

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjima zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační dokumentaci vč. specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracovje dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před započatím prací ověřit a zaměřit na stavbě!

Veškeré materiály, povrchové úpravy, profilace a všechny detaily budou upřesněny a odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem.

【mηαυ】