PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE

M1:50

ZŠ NÁMĚSTÍ BUDOVA A
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO DÍLA)

TRAFOSTANICE
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO DÍLA)

POZN.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
201	CHODBA	132.89	TERACO	OMÍTKA	KERAM. SOKL V= 100 mm
202	UMÝVÁRNA ŽENY	8.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	KERAM. ODKLAD V= 1500 mm
203	WC ŽENY	19.04	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	KERAM. ODKLAD V= 1500 mm
204	UMÝVÁRNA MUŽI	8.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	KERAM. ODKLAD V= 1500 mm
205	WC MUŽI	11.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	KERAM. ODKLAD V= 1500 mm
206	KABINET PŘÍRODOPISU	21.77	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
207	UČEBNA PŘÍRODOPISU	91.21	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
208	UČEBNA FYZIKY A CHEMIE	74.05	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
209	KABINET CHEMIE A FYZIKY	20.52	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
210	UČEBNA 6.-9. ROČNÍK A	73.94	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
211	KABINET FYZIKY	18.76	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
212	KABINET CHEMIE B	19.22	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
213	UČEBNA 6.-9. ROČNÍK B	72.66	LINOLEUM	OMÍTKA	SOKL LINILEUM V=50 mm, KERAM. ODKLAD V= 1350 mm
PLOCHA CELKEM		572.67			

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY POD.
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY - STRUSKOPEMZOBETONOVÉ BLOKY TL. 350 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY -PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY TL. 250 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY 400x400 mm, ŽB STĚNY TL. 160mm
- BOURANÉ „UMAKARTOVÉ DESKY´´ 1200 x 2400 x 75 mm
- BOURANÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY

- POZN. 1 DEMOLIČNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI TRAFOSTANICE BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEBYL OBJEKT TRAFOSTANICE NIKTERAK NARUŠEN. ZHOTOVITEL STAVBY PŘEDLOŽÍ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI TRAFOSTANICE A PŘEDLOŽÍ JEJ K PROJEDNÁNÍ TDI, AD A SPRÁVCI SÍTÍ ČEZ. BOURACÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI TRAFOSTANICE BUDOU PROBÍHAT ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍTÍ ČEZ A OSOBY POVĚŘENÉ MĚSTEM KOPŘIVNICE, JELIKOŽ TATO BUDOVA SPADÁ DO JEJÍHO VLASTNICTVÍ.
- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, PŘEDPOKLÁDÁ SE OTLUČENÍ 100 % OMÍTKY STĚN A STROPŮ
- BUDE VYBOURÁNA SKLADBA PODLAH V MÍSTNOSTECH ZELENĚ OZNAČENÝCH V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, TLOUŠŤKA BOURANÝCH VRSTEV JE DEFINOVANÁ PŘEDPOKLÁDANÝM TYPEM SKLADBY VIZ. VÝPIS SKLADEB A LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- SKLADBY NEBYLY OVĚŘENY, JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD
- ZHOTOVITEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNÝ PLÁN BOURACÍCH PRACÍ A PŘEDLOŽÍ JEJ KE SCHVÁLENÍ TDI
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PROFESÍ VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ
- BOURÁNÍ NOSNÉ STĚNY A OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH, BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA CELKOVÁ STATIKA OBJEKTU
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATICKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOORDINACI
- **TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY !!!!**

SO.02

SO.01

LAPLAN

LAPLAN, a.s., Celj 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 333,65 m n. m. - B.p.v.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumntace - III

Název stavby

k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice

Místo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavebník

SO.01 - Bytový dům, SO.02 - Odstranění šaten a bytu školníka

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Část dokumentace

dur+dsp

Stupeň dokumentace

BP_Půdorys 2NP			1:50	(888.00 x 1336.50 MM)
Název výkresu			Měřítko	Formát
04	00	23.1.2024	mm	07_2302
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky / Sada

Ing. Marián Varjú
Projektant HIP

Ing. Radek Jachan
Vypracoval

Ing. Filip Vacek
Odpovědný projektant