ZDROJ CHLADU

ZDROJ CHLADU NAVRŽENA VENKOVNÍ VRF JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 40 kW, SCOP 4,30
UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE OBJEKTU KOZ II

POTRUBÍ

ROZVODY CHLAZENÍ V MĚDI DN 35x1,5, 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM
VEDENÍ V PODHLEDECH A DRÁŽKÁCH STĚN K SUTERÉNU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ

NÁTĚRY

POTRUBNÍ ROZVODY, KTERÉ JSOU PROVEDENY Z
MĚDĚ, MOŽNÉ NUTNÝ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM
2x ZÁKLADOVÁ BARVA
2x VRCHNÍ BARVA

SPAD POTRUBÍ

POTRUBÍ CHLADÍCÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT SPÁDOVÁNO TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ CELOU SOUSTAVU VYPUSTIT A ODVZDUŠNIT.

TEPELNÁ IZOLACE

POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU NEBO DRÁŽCE STĚNY OPATŘENO KAUČUKOVOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
TL. 25 mm

——— CHLADIVO PŘÍVOD
——— CHLADIVO ZPÁTEČKA

Vypracoval	Ing. Vladimír Štefek
Investor:	Město Kopřivnice
	Štefánikova 4496/12, Kopřivnice
Stavba :	k.ú. Kopřivnice, par.č. 1285/17
Název projektu	KOZ II - Vzduchotechnika
	Vzduchotechnika – chlazení
Obsah výkresu	D 1.4: Půdorys 2.N.P. – chlazení

Projekční a poradenská kancelář
ing. Vladimír Štefek
Žižkova 10, 79501 Rýmařov
Tel.: 774988068 M: info@stefekprojekt.cz

Formát	8xA4
Datum	12/2024
Účel	DSP
Arch. č.	DSP_12/2024
Měřítko	1:75
Číslo výkr.	Paré D 1.4.7