LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ//STAVENIŠTĚ - DOČASNÝ ZÁBOR 53,5 m²
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/STAVENIŠTĚ - TRVALÝ ZÁBOR 3054,5 m²
- STÁVAJÍCÍ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
- STÁVAJÍCÍ SVODIDLA
- HRANICE PARCEL DLE KN
- VNITŘNÍ HRANICE PARCEL DLE KN
- 1947/1 Město Kopřivnice — PARCELNÍ ČÍSLO + VLASTNÍK PARCELY
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY (OBJEKT "A" 1114 m²)
- HLAVNÍ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ VSTUP DO BYTU ŠKOLNÍKA

LEGENDA OBJEKTŮ

SO.01 - BYTOVÝ DŮM, RAMPA (VČ. OPĚRNÝCH ZDÍ)

- DOKUMENTACE ŘEŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČÁSTI BUDOVY B O 3 NADZEMNÍCH A 1 PODZEMNÍM PODLAŽÍ NA BYTOVÝ DŮM
- STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PODLAŽÍ, NÁSTAVBA 4NP A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- PŘÍSTAVBA RAMPY DO PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE
- PŘÍSTAVBA OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY
- NOVĚ BUDE OBJEKT VYUŽÍVÁN K BYTOVÉMU BYDLENÍ + PODZEMNÍ GARÁŽOVÁ STÁNÍ
- JEDNÁ SE O KONSTRUKČNÍ SYSTÉM MS-OB (SKELET)
- TŘÍPODLAŽNÍ ČÁST BUDOVY B S PODSKLEPNÍM BUDE ZACHOVÁNA A PŘESTAVĚNA
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, NOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ, ZBUDOVÁNÍ VÝTAHU, ATD.
- PŮVODNÍ ZASTAVĚNÍ PLOCHA ČÁSTI BUDOVY B : 654 m²
- NOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOVY B + RAMPY A OPĚRNÉ ZDÍ RAMPY: 675,5 + 144,5 = 820m²
- PŮVODNÍ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU): 12,83 m NAD UT
- NOVÁ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B S NÁSTAVBOU (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU) : 15,83 m NAD UT

POZEMKY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE.

- STÁVAJÍCÍ PLOCHA OBJEKTU B: 654 m²

SO.02 - ODSTRANĚNÍ ŠATEN A BYTU ŠKOLNÍKA

- DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ŠATEN O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE 286 m², PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,95 m
- DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BYTU ŠKOLNÍKA O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE 170 m², PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,75 m

- ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY (ŠATNY + BYT ŠKOLNÍKA) O ZASTAVĚNÉ PLOŠE: 456 m²

SO.03.1 - PŘÍPOJKA NN PRO BYTOVÝ DŮM

- RUŠENÉ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- RUŠENÉ NADZEMNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ NN, DÉLKA 46,3 m A 9,7 m

SO.03.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- REALIZACE ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SLUMEKO)
- RUŠENÁ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)
- RUŠENÉ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)

SO.03.3 - PŘELOŽKA VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE

- PŘELOŽENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE
- RUŠENÉ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE, DÉLKA 48,0 m (KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE)

SO.04.1 - ÚPRAVA DOMOVNÍCH ROZVODŮ

- ZRUŠENÍ ČÁSTI VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- RUŠENÉ VEDENÍ DOMOVNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, DÉLKA 48 m

SO.04.2 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

- NOVÉ DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE O UŽITNÉM OBJEMU 84 M³, ZRUŠENÍ ČÁSTI VEDENÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NOVÉ DOMOVNÍ DRENÁŽNÍ VEDENÍ, NOVÉ BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY
- RUŠENÉ VEDENÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, DÉLKA 12 m

SO.04.4 - ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OBJEKTU B NAHRAZENA NOVÝM POTRUBÍM PE100 RC SDR11. PŘÍPOJKA UKONČENA V NOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ. DÉLKA PŘÍPOJKY 12,8 m.
- RUŠENÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

SO.05.2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

- NA ŘEŠENÝCH PARCELÁCH BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A V NOVÉM ROZSAHU BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI
- PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT V RÁMCI NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU V PROSTORÁCH NAPOJENÍ NA ULICI HUSOVA, KONKRÉTNĚ PRÁCE V PROSTORU MEZI VZROSTLÝMI LÍPAMI (STROMY S OZNAČENÍM 11S A 12S, BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY ŽÁDNÝ ZE STROMŮ NEPŘIŠEL K JAKÉKOLIV ÚJMĚ. TZN. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V TĚCHTO PROSTORÁCH BUDOU PROBÍHAT RUČNĚ, TAK ABY NEBYL POŠKOZEN KOŘENOVÝ SYSTÉM TĚCHTO STROMŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ V TĚCHTO PROSTORÁCH PROBÍHAT ZEMNÍ PRÁCE POMOCÍ STROJŮ ČI TĚŽKÉ MECHANIZACE. ZHOTOVITEL STAVBY BUDE RESPEKTOVAT STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, KONKRÉTNĚ STANDARD SPPK 01 002 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI A PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA KONTROLA JEJÍHO DODRŽOVÁNÍ.
- STÁVAJÍCÍ SJEZD NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BUDE ZACHOVÁN, Z ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ PODLEHNE DROBNÝM ÚPRAVÁM Z DŮVODŮ NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU PRO PĚŠÍ, KTERÝ SE NAPOJUJE NA TUTO ULICI
- V RÁMCI ÚPRAVY SJEZDU NA ULICI MASARYKOVO NÁMĚSTÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ POJEZDOVÁ PLOCHA Z ASFALTU
- DÁLE JE NOVĚ NAVRŽENO STÁNÍ PRO POPELNICE V BLÍZKOSTI ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. TOTO UMÍSTĚNÍ RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ POZICE POPELNIC

- ODSTRAŇOVANÉ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH : BETONOVÉ OBRUBNÍKY, OPĚRNÉ ZDI, SCHODY, ŽLABY
- ODSTRAŇOVANÉ STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- ODSTRAŇOVANÉ BETONOVÉ PLOCHY TL. 200mm, PLOCHA 404,5 m²
- ODSTRAŇOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY TL. 80mm, PLOCHA 269,5 m²
- ODSTRANĚNÍ ORNICE V TL. 200mm, UCHOVANÉ NA POZEMKU INVESTORA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, PLOCHA 1173 m²
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 50mm, PLOCHA 52,5 m²
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 50mm, VEŘEJNÝ PROSTOR, PLOCHA 12,7 m²
- ODSTRANĚNÍ ORNICE V TL. 200mm, VEŘEJNÝ PROSTOR, PLOCHA 15,7 m²
- ODSTRAŇOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY TL. 80mm, VEŘEJNÝ PROSTOR, PLOCHA 25,1 m²
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO VĚŠADLA NA PRÁDLO
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SVODIDEL

SO.06 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY TEPLOVODU VEDOUCÍ Z OBJEKTU NA P.Č. 1950/1 (ZIMNÍ STADION)

- ODSTRANĚNÉ POTRUBÍ TEPLOVODU

SO.08 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - TENTO STAVEBNÍ OBJEKT NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PLOCH A STROMŮ.
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY : 1173m²
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

SO.09 -ÚPRAVA FASÁDY TRAFOSTANICE - TENTO STAVEBNÍ OBJEKT NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 283/2021 Sb.

- TENTO OBJEKT ŘEŠÍ ÚPRAVU FASÁDY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU TRAFOSTANICE NA PARC. Č. 1947/2. JEDNÁ SE O UDRŽOVACÍ PRÁCE, TAKŽE OBJEKT NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU DLE ZÁKONA Č. 283/2024.

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTTRAFOSTANICE, PARC. Č. 1947/2, PLOCHA 43 m²
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY KOLEM OBJEKTU TRAFOSTANICE, PLOCHA 2 m²

STROMY

Č.	NÁZEV (ČESKÝ)	NÁZEV (LATINSKÝ)	PARC. C. (K.Ú. KOPŘIVNICE)	OBVOD (cm)
1S	JAVOR MLEČ	ACER PSEUDOPLATANUS	1949	84
2S	SMRK ZTEPILÝ	PICEA ABIES	1949	40
3S	SMRK ZTEPILÝ	PICEA ABIES	1949	23
4S	SMRK ZTEPILÝ	PICEA ABIES	1949	58
5S	SMRK ZTEPILÝ	PICEA ABIES	1949	47
6S	DOUGLASKA TISOLISTÁ	PSEUDOTSUGA MENZIESII	1949	76
7S	JAVOR MLEČ	ACER PSEUDOPLATANUS	1947/1	173
8S	BOROVICE ČERNÁ	PINUS NIGRA	1947/1	123
9S	LÍPA VELKOLISTÁ	TILIA PLATYPHYLLOS	1949	167
10S	LÍPA VELKOLISTÁ	TILIA PLATYPHYLLOS	1949	192
11S	LÍPA VELKOLISTÁ	TILIA PLATYPHYLLOS	1949	140
12S	LÍPA VELKOLISTÁ	TILIA PLATYPHYLLOS	1949	210
13S	CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ	CHAMAECYPARISPISIFERA 'FILIFERA'	1949	98
14S	CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ	CHAMAECYPARISPISIFERA 'FILIFERA'	1949	55
15S	BŘÍZA BĚLOKORÁ	BETULA PENDULA	1949	113
16S	CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ	CHAMAECYPARISPISIFERA 'FILIFERA'	1949	45
17S	BŘÍZA BĚLOKORÁ	BETULA PENDULA	1949	136
18S	CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ	CHAMAECYPARISPISIFERA 'FILIFERA'	1949	42
19S	BŘÍZA BĚLOKORÁ	BETULA PENDULA	1949	110
20S	CYPŘIŠEK HRACHONOSNÝ	CHAMAECYPARISPISIFERA 'FILIFERA'	1949	43
21S	BOROVICE ČERNÁ	PINUS NIGRA	1949	134
22S	JEŘÁB MUK 'MAGNIFICA'	SORBUS ARIA 'MAGNIFICA'	1949	18 - 20
23S	JEŘÁB MUK 'MAGNIFICA'	SORBUS ARIA 'MAGNIFICA'	1949	18 - 20
24S	JEŘÁB MUK 'MAGNIFICA'	SORBUS ARIA 'MAGNIFICA'	1949	18 - 20
25S	JEŘÁB MUK 'MAGNIFICA'	SORBUS ARIA 'MAGNIFICA'	1949	18 - 20

KANALIZACE

Č.	DNO	POKLOP	VYPOČÍTANÁ HKLOUBKA (m)
1K	331.34	334.14	2,80
2K	330.88	332.9	2,02
3K	329.90	330.92	1,02
4K	327,72	330.30	2,58
5K	NEZAMĚŘENO	330.25	NEZAMĚŘENO
6K	NEZAMĚŘENO	330.78	NEZAMĚŘENO
7K	328.29	330.83	2,54
8K	330.00	332.44	2,44
9K	330.83	331.68	0,85
10K	330.12	332.17	2,05
11K	329.66	331.76	2,10
12K	329.10	331.75	2,65 (nátok 2,10)
13K	328.96	331.81	2,85
14K	330.50	333.90	3,40
15K	330.69	333.89	3,20

ŠACHTA TEPLOVOD

Č.	DNO	POKLOP	VYPOČÍTANÁ HKLOUBKA (m)
1T	329.73	332.68	2,95 (naměřeno)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 83 9061

OCHRANA STROMŮ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM

- KMEN STROMŮ JE NUTNO CHRÁNIT VYPOLŠTÁŘOVANÝM BEDNĚNÍM Z FOŠEN VYSOKÝM NEJMÉNĚ 2 m. OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘIPEVNIT BEZ POŠKOZENÍ STROMU. NESMÍ BÝT OSAZENO PŘÍMO NA KOŘENOVÉ NÁBEHY. KORUNU JE NUTNO CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM STROJI A VOZIDLY, POPŘÍPADĚ VYVÁZAT OHROŽENÉ VĚTVE VZHŮRU. MÍSTA UVÁZÁNÍ JE NUTNO ROVNĚŽ VYPOLŠTÁŘOVAT.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM

- V PROSTORÁCH KOŘENOVÉHO PROSTORU SE SMÍ HLOUBIT POUZE RUČNÉ NEBO S POUŽITÍM ODSÁVACÍ TECHNIKY
- PŘI PŘETNUTÍ KOŘENE S PRŮMĚREM VĚTŠÍM JAK 2 cm JE TŘEBA KOŘEN OSTŘE PŘETNOUT A MÍSTO ŘEZU KOŘENE ZAHLADIT
- OBNAŽENÉ KOŘENY JE NUTNO CHRÁNIT PŘED VYSYCHÁNÍM A PŮSOBENÍM MRAZU

POZNÁMKY

- POLOHA SÍTÍ JE VE VÝKRESE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU SÍTĚ VYTÝČENY JEJICH SPRÁVCI
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY ČSN 73 6005 PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.
- V MÍSTĚ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TYTO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED VLASTNÍ STAVBOU VYTÝČIT!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENA STATIKA OBJEKTŮ ANI OKOLNÍCH OBJEKTŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VYHLÁŠKY, NORMY A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PODMÍNKY STANOVENÉ STAVEBNÍM POVOLENÍM, VYJÁDŘENÍMI VEŠKERÝCH DOSS A PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ BUDOU ÚČASTNÍKY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- **TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA POUZE PRO ÚČELY POVOLENÍ ZÁMĚRU,** NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY BUDE OBSAHOVAT, KROMĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, PLÁN JAKOSTI, BEZPEČNOSTNÍ PLÁN A PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACI. V PLÁNU JAKOSTI BUDE, MIMO JINÉ, DODAVATELEM NAVRŽEN ZPŮSOB A ČETNOST KONTROL A ZKOUŠEK.

SO.01 = 0,000 = 333,65 m.n.m.

1.01 PT = UT = 332,13 = -1,520
1.02 PT = 332,260 = -1,390, UT = 333,430 = -0,220
1.03 PT = 333,410 = -0,240, UT = 333,545 = -0,105
1.04 PT = 331,560 = -2,090, UT = 331,590 = -2,060
1.05 PT = 331,850 = -1,800, UT = 331,700 = -1,950

LAPLAN

LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f5umfsq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty

Název stavby
k.ú. Kopřivnice, p.č. 1946, 1947/1, 1947/2, 1949, 1950/1, 1951, 1952 Husova 340/2, 742 21 Kopřivnice

Místo
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Stavebník

SO.01 - SO.09
Stavební objekt

C. Situační výkresy
Část dokumentace

povolení
Stupeň dokumentace

Situační výkres - demolice | 1:200 | 945.00 x 594.00 mm
Název výkresu | Měřítko | Formát

C.4 | 00 | 02/2025 | m | 30_2411
Číslo výkresu | Revize | Datum | Kótováno | Číslo zakázky | Sada

Ing. Marián Varjú — Projektant HIP
Ing. Ondrej Liner — Vypracoval
Ing. Marián Varjú — Odpovědný projektant

ČKAIT - 1007455