



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP	OBKLAD
2.01	FC, UČEBNA	15,21	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	LAMINÁTOVÉ DESKY, v=0,8 m
2.02	WC MUŽ	2,04	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.03	WC MUŽ	1,53	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.04	SPRCHOVÁ	2,66	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=1,35 m
2.05	CHODBA	5,65	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.06	CHODBA	2,66	3,0	PVC + KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	DŘEVĚNÉ PALUBKY, v=0,7 m
2.07	WC M PERSONAL PŘEDSÍ	1,06	3,0	PVC + KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=1,8 m
2.08	WC M PERSONAL	1,02	3,0	PVC + KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.09	SPRCHA MUŽ	0,35	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.10	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,95	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.11	WC MUŽ PŘEDSÍ	2,37	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.12	WC MUŽ	4,01	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.13	MALÝ SÁL - TULIPÁN	67,57	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	DŘEVOLAKNITÉ DESKY	-
2.14	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - CHOBOTNICE	42,48	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.15	TELEČVÍČNA - ŽABA	42,48	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.16	KULOVNÁ - SLUNEČNICE	67,2	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	DŘEVOLAKNITÉ DESKY	DŘEVĚNÉ PALUBKY, v=0,7 m
2.17	WC ŽENY PŘEDSÍ	6,48	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.18	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,74	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.19	SPRCHA ŽENY	0,79	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.20	WC 2 PERSONAL	1,08	3,0	PVC + KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=1,8 m
2.21	WC 2 PERSONAL PŘEDSÍ	1,13	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.22	CHODBA	3,07	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	DŘEVĚNÉ PALUBKY, v=0,7 m
2.23	CHODBA	5,27	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=1,5 m
2.24	SPRCHOVÁ	2,25	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.25	WC ŽENY	1,35	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.26	WC ŽENY	1,8	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.27	KANCELÁŘ	17,07	3,0	KOBEREČ + KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.28	KUCHYŇKA	20,34	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0 m
2.29	CHODBA	55,16	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-
2.30	SEDÍTELNA	20,3	3,0	PVC	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	OMITKA VÁPNOCEMENTOVÁ	-

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 01 - ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZDRAVOTNÍ TECHNIKÝCH ZAŘÍZENÍ (UMÝVADLA, PÍSOÁRY, OHŘÍVAČE, KLOZETY ATD.)
- 02 - DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN
- 03 - ODBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU TL. cca 40 mm + DEMONTÁŽ DALŠÍCH NÁSLAPNÝCH VRSTEV (KOBEREČ)
- 04 - VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH STĚN
- 05 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- 06 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- 07 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIDĚNÉ KONSTRUKCE PRO SVISLÉ ROZVODY ZTI + CELEM 7 KS PROSTORŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKU (VIZ PROJEKT ZTI)
- 08 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ
- 09 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- 10 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 11 - VYBOURÁNÍ NIKY PRO HYDRANT

BUDOU DEMONTOVÁNY DOPLÁKY ZE STĚN (ZRCADLA, DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPIRU, DRŽÁKY RUČNÍKŮ, SUŠÁKY RUKOU APOD.)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH STĚN
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIDĚNÉ KONSTRUKCE PRO SVISLÉ ROZVODY ZTI

STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE STĚPÁNKOVA 1163/72 742 21 KOPŘIVNICE	PROJEKTANT	ING. JIŘÍ NĚMEC VOVČSKÁ 709/32 712 00 OSTRAVA - MOULINOV ČKAIT 1104100
STAVBA	DDM KOPŘIVNICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ELEKTROINSTALACE A ROZVODŮ TŽB	ZAK. ČÍSLO	537/2019
OBRAH	PŮDORYS 2.NP - STÁV. STAV, BOURACÍ PRÁCE	STUPEŇ	DSP + DPS
DR	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚRÍTKO	1:50
		DATA	8/2019
		VYKRES Č.	KOPE Č.
			D.1.1-S02