



Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.

tel. 556 400 825

Bezručova 879
742 13 Studénka
IČO 03692485
DIČ CZ03692485

6

Název akce: Rozšíření chodníku ul. Dělnická-Nádražní v Kopřivnici
Investor: Město Kopřivnice
Datum: 07/2017
Zakázka č.: 27/2015

F. Doklady

Seznam vyjádření


Název akce: **Rozšíření chodníku ul. Dělnická-Nádražní v Kopřivnici**

Investor: **Město Kopřivnice**

1.	Plná moc		
2.	Kopie katastrální mapy		
3.	ČEZ Distribuce a.s. vyjádření souhlas	značka 0100750212 1093643992	ze dne 25.5.2017 18.7.2017
4.	Telco Pro Services a.s. existence sítě	značka 0200602946	ze dne 25.5.2017
5.	RWE Distribuční služby s.r.o. existence sítě	značka 5001543597	ze dne 24.7.2017
6.	SmVaK Ostrava a.s. existence sítě	značka 9773/V016865/2017/AUTOMAT	ze dne 4.7.2017
7.	CETIŇ vyjádření podmínky SEK	č.j. 658026/2016 610/16dm	ze dne 14.7.2017 19.7.2016
8.	Policie ČR, DI Nový Jičín stanovisko	značka KRPT-178869/ČJ-2016-070406	ze dne 4.8.2016
9.	Městský úřad Kopřivnice koordinované stanovisko	č.j. 37588/2016/BoZu	ze dne 17.8.2016
10.	Město Kopřivnice-SLUMEKO vyjádření	č.j. 94/2016/ŠM	ze dne 11.8.2016
11.	NIPI stanovisko	značka 093160005	ze dne 14.1.2016
12.	Drážní úřad Olomouc stanovisko rozhodnutí	značka DUCR-35912/15/KI DUCR18562/17/KI	ze dne 4.9.2015 30.3.2017
3.	ČD Telematika vyjádření	značka 20621/15	ze dne 20.10.2015
4.	VA Progres vyjádření vyjádření	značka 1290716/VA 1240717/VA	ze dne 11.7.2016 25.7.2017

15.	Správa železniční dopravní cesty	značka	ze dne
	existence sítí	10801/2015-SŽDC-OŘOVA-SSZT	4.9.2015
	stanovisko	11089/2015-SŽDC-OŘOVA/OTRI-Br	4.9.2015
	stanovisko	14738/2017-SŽDC-OŘOVA-ÚTN	7.9.2017
	vyjádření	13797/2017-SŽDC-OŘOVA-SSZT	2.8.2017
	všeobecné podmínky	OŘOVA-STOVA	2.8.2017
	souhlas s dokumentací	13797/17-SEE/497	1.8.20417
16.	Městský úřad Kopřivnice	č.j.	ze dne
	§15	34995/2017/PšeJa	12.7.2017
	územní rozhodnutí	27641/2017/PšeJa	22.6.2017

Vypracovala: Lenka Paličková



Projekční a inženýrská činnost
 GROMAN a spol., s.r.o.
 742 13 Studénka, Bezručova 879
 IČO: 036 92 485

PLNÁ MOC

MĚSTO KOPŘIVNICE

Štefánikova 1163/12

742 21 Kopřivnice

IČ.: 00298077

Tel. 556 879 411

ZPLNOMOCŇUJE

Ing. Jaroslava Gromana, Helenu Tyraiovou (jednatelé)

Bezručova 879

742 13 Studénka

IČO: 03692485

Aby zastupovali město Kopřivnici při inženýrské činnosti pro akci:

„ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU UL: DĚLNICKÁ – NÁDRAŽNÍ“

Zmocněnec je oprávněn činit veškeré kroky a právní úkony, které jsou nezbytné k úplnému vyřízení věci, je oprávněn předkládat žádosti, návrhy a podání podle stavebního zákona, správního řádu, případně jiných právních předpisů, přebírat rozhodnutí případně jiná rozhodnutí.

Tato plná moc platí až do doby vydání stavebního povolení.



V Kopřivnici

21-07-2015
dne

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Dagmar Rysovou
1. místostarostkou

Za město Kopřivnici starosta Ing. Miroslav Kopečný

Plnou moc přijímá Ing. Jaroslav Groman, Helena Tyraiová

Projekční a inženýrská činnost
GROMAN a spol., s.r.o.
742 13 Studénka, Bezručova 879
IČO: 036 92 485

1. [Introduction](#)

2. [Background](#)

3. [Methodology](#)

4. [Results](#)

5. [Discussion](#)

6. [Conclusion](#)

7. [References](#)

8. [Appendix](#)

9. [Bibliography](#)

10. [Index](#)

11. [Glossary](#)

12. [List of Figures](#)

13. [List of Tables](#)

14. [List of Equations](#)

15. [List of Symbols](#)

16. [List of Abbreviations](#)

17. [List of Acronyms](#)


18. [List of Initials](#)

19. [List of References](#)

20. [List of Figures](#)

21. [List of Tables](#)

Správní poplatek uhrazen
ve výši = 50, = Kč



Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín

Okres

Nový Jičín

Obec

Kopřivnice

Kat. území
Kopřivnice

Mopový list č.
NOVÝ JIČÍN 2-3/11


Měřítko
1:1000

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Stav k
27. 5. 2015, 08:44:41

Vyhotovil
Podstavková Marie

Dne
27.05.2015 08:44:41



ŽADATEL

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s. r. o.

NAŠE ZNAČKA

0100750212

VYŘÍZENO DNE

25.05.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100750212 ze dne 25.05.2017 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			střet
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.


Toto sdělení je platné do 25.11.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Unit/Department/Section


Unit/Department/Section

Unit/Department/Section

Platí pouze se sdělením číslo 0100750212.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100750212.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100750212.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Groman a spol., s.r.o.
Bezručova 879
742 13 Studénka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1093643992VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 18. 7. 2017

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1093643992, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici

Kat. území: Kopřivnice **Parc.číslo** : 1085/16, 1085/17, 1085/2, 1085/18, 1085/19,
1854, 1705/305, 1705/328, 1705/329

Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva


ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100750212**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- navržená stavba komunikace je umístěna do ochranného pásma stávajícího podzemního kabelového vedení NN. Požadujeme, aby betonový základ a obruba navrženého chodníkové tělesa nebyly blíže jak 0,7 m od krajního kabelu tohoto vedení.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.


S pozdravem



Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 **287.**



ŽADATEL

Projekční a inženýrská činnost Groman a s

NAŠE ZNAČKA
0200602946

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
25.05.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200602946 ze dne 25.05.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 25.05.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečností tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/2
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel


Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Platí pouze se sdělením číslo 0200602946.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |

Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol., s.r.o.
Bezručova 879
74213 Studénka

naše značka
5001543597

vyřizuje
Jiří Jetelina

datum
24.07.2017

Věc:

Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici

K.ú. - p.č.: Kopřivnice

Stavebník: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v zájmové lokalitě výše uvedené stavby (dle předložené situace), prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod, který je zavěšený na vlastní konstrukci DN 300.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu;

☛ Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojký jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001543597 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jiří Jetelina
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420532227209
jiri.jetelina@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Str. 4


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001543597 ze dne 24.07.2017.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice, K.Ú.: Kopřivnice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NLT
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořídířka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany





**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekční a inženýrská činnost
Groman a spol. s.r.o.
Bezručova 879
74213 Studénka

Automatický systém
Značka: 9773/V016865/2017/AUTOMAT

Ostrava, dne: 4.7.2017


Věc: Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici
Stanovisko k existenci sítí

Realizací stavby "Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zakres řešeného území v přiložené situaci) nedojde ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Toto stanovisko neřeší napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace). Upozorňujeme, že v případě pozemku či stavby s existujícím odběrným místem (se stávajícím napojením na vodovod či kanalizaci), toto stanovisko neřeší případné navýšení odběru pitné vody a množství vypouštěných odpadních vod (splaškové, dešťové), nebo změny kvality vypouštěných odpadních vod. V případě řešení úprav, změn stávajícího objektu nebo jeho demolice, požadujeme předložit dokumentaci k odsouhlasení z důvodu možné kolize s přípojkami vody či kanalizace.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Příloha: situace Vámi vyznačeného zájmového území

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 658026/16**Číslo žádosti: 0116 658 633****Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 14. 7. 2018.**

Žadatel	Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.	
Stavebník	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 74221	
Název akce	Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Kopřivnice
	Kat. území / č. parcely	Kopřivnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 658026/16

Číslo žádosti: 0116 658 633

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.


Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 658026/16

Číslo žádosti: 0116 658 633

Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 14. 7. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Výjádření* 658026/16

Číslo žádosti: 0116 658 633

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k Vyjádření 658026/16

Číslo žádosti: 0116 658 633

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz**Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 658026/16

Číslo žádosti: 0116 658 633

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

— — — — — hranice zájmového území P. vyjádření

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

1. [Introduction](#)

2. [Background](#)

3. [Methodology](#)

4. [Results](#)

5. [Discussion](#)

6. [Conclusion](#)

7. [References](#)

8. [Appendix](#)

9. [Bibliography](#)

10. [Index](#)

11. [Glossary](#)

12. [List of Figures](#)

13. [List of Tables](#)

14. [List of Equations](#)

15. [List of Symbols](#)

16. [List of Abbreviations](#)

17. [List of Acronyms](#)

18. [List of Initials](#)

19. [List of References](#)

20. [List of Bibliography](#)

21. [List of Index](#)

22. [List of Glossary](#)

23. [List of Figures](#)

24. [List of Tables](#)

25. [List of Equations](#)

26. [List of Symbols](#)

27. [List of Abbreviations](#)

28. [List of Acronyms](#)

29. [List of Initials](#)

30. [List of References](#)

31. [List of Bibliography](#)

32. [List of Index](#)

33. [List of Glossary](#)

34. [List of Figures](#)

35. [List of Tables](#)

36. [List of Equations](#)

37. [List of Symbols](#)

38. [List of Abbreviations](#)

39. [List of Acronyms](#)

40. [List of Initials](#)

41. [List of References](#)

42. [List of Bibliography](#)

43. [List of Index](#)

44. [List of Glossary](#)

45. [List of Figures](#)

46. [List of Tables](#)

47. [List of Equations](#)

48. [List of Symbols](#)

49. [List of Abbreviations](#)

50. [List of Acronyms](#)

51. [List of Initials](#)

52. [List of References](#)

53. [List of Bibliography](#)

54. [List of Index](#)

55. [List of Glossary](#)

56. [List of Figures](#)

57. [List of Tables](#)

58. [List of Equations](#)

59. [List of Symbols](#)

60. [List of Abbreviations](#)

61. [List of Acronyms](#)

62. [List of Initials](#)

63. [List of References](#)

64. [List of Bibliography](#)

65. [List of Index](#)

66. [List of Glossary](#)

67. [List of Figures](#)

68. [List of Tables](#)

69. [List of Equations](#)

70. [List of Symbols](#)

71. [List of Abbreviations](#)

72. [List of Acronyms](#)

73. [List of Initials](#)

74. [List of References](#)

75. [List of Bibliography](#)

76. [List of Index](#)

77. [List of Glossary](#)

78. [List of Figures](#)

79. [List of Tables](#)

80. [List of Equations](#)

81. [List of Symbols](#)

82. [List of Abbreviations](#)

83. [List of Acronyms](#)

84. [List of Initials](#)

85. [List of References](#)

86. [List of Bibliography](#)

87. [List of Index](#)

88. [List of Glossary](#)

89. [List of Figures](#)

90. [List of Tables](#)

91. [List of Equations](#)

92. [List of Symbols](#)

93. [List of Abbreviations](#)

94. [List of Acronyms](#)

95. [List of Initials](#)

96. [List of References](#)


97. [List of Bibliography](#)

98. [List of Index](#)

99. [List of Glossary](#)

100. [List of Figures](#)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

1. *Artenet zjednotenie území a výsklení*
 2. *NI príloha, území a NI obľahčov GETN*
 3. *zjednotení materského káblov*
 4. *zjednotení prílohu území káblov, NIPI prílohu*
 5. *NIPI prílohu území a materského káblov*
 6. *zjednotení prílohu materského káblov*
 7. *zjednotení prílohu*


 neozemlený sväzák optického kábla, H05E tržný
 nábo sväzák optického a metalického kábla
 radové síta, sväzák pasívna radové síta
 sväzák síta
 nepriechodná síta
 sväzák síta síta
 síta s síta

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.

Bezručova 879

Studénka 742 13

Váš dopis: 14.07.2016
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 610/16dm
Datum: 19.07.2016

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN, č.j.658026/16 pro stavbu „Rozšíření chodníku na ul.Dělnická , Kopřivnice “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN , ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Za společnost CETIN
Karel Dombrovský

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

154

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



Projektovat a chránit

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č.j:KRPT-178869/ČJ-2016-070406

Nový Jičín 4. srpna 2016

Počet listů : 1

Přílohy : 1/PD

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.
Bezručova 879
Studénka

Vyjádření k PD „Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici“ stupeň DÚR+DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku prevence, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **nemá námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě. Upozorňujeme, že PD neobsahuje ev. štítek propustku

Rovněž tak souhlasíme ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. s umístěním dopravního značení v dané lokalitě podle dokumentace, která je rovněž přílohou tohoto vyjádření. Upozorňujeme, že DZ C14b od MK Dělnická je nadbytečná.

Zpracoval: por. Mgr. Petr Londín, komisař

npor. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí Dopravního inspektorátu

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Fax: +420 974 735 928
Email: nj.di@pcr.cz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

37588/2016/BoZu

SPIS. ZN.:

OŽP-5560/2016

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Zuzana Bortlová / OŽP

TELEFON:

556 879 788

E-MAIL:

ziv.prostredi@koprivnice.cz

DATUM:

17.8.2016

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

Štefánikova 1163

74221 Kopřivnice

v zastoupení:

GROMAN a spol. s r.o.

IČ: 03692485

Bezručova 879

74213 Studénka

KOORDINOVANÉ VYJÁDŘENÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Kopřivnici vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti města Kopřivnice, IČ: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice, zastoupeného na základě plné moci společností Projekční a inženýrská činnost GROMAN a spol. s r.o., IČ: 03692485, se sídlem Bezručova 879, 74213 Studénka (dále jen „žadatel“), ve věci stavby

„Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní“

popis stavby:

předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího chodníku a napojení na stezku pro cyklisty, kdy stávající povrch z litého asfaltu bude odstraněn a nahrazen betonovou dlažbou typu kost, šířka chodníku bude převážně 2 m, šířka stezky 2,9 m, v místě přejezdu 3 m,

na pozemcích parc. č. 1085/2, 1085/16, 1085/17, 1085/18, 1085/19, 1854, 1705/305, 1705/328 a 1705/329 v k.ú. Kopřivnice. K žádosti byla přiložena souhrnná technická zpráva, situační výkresy z června 2015, července 2015 a listopadu 2015 pro územní a stavební řízení, zpracované Helenou Tyrajovou, Projekční a inženýrská činnost GROMAN a spol. s r.o., IČ: 03692485, se sídlem Bezručova 879, 74213 Studénka, zodpovědný projektant Ing. Jitka Krčmářová, ČKAIT 1102296, číslo zakázky 27/2015, z června 2016, toto

I. vyjádření

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí:

- 1) Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, vydává následující vyjádření:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘICNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

- **Vodoprávní úřad (Ing. Alžběta Drijáková)**

K předložené projektové dokumentaci s názvem „Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní“ **nemáme**, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, **připomínek**. Záměr **nepodléhá vydání závazného stanoviska** vodoprávního úřadu dle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona.

- **Orgán odpadového hospodářství (Ing. Alena Hurtíková)**

K předložené dokumentaci **nemáme** z hlediska § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů **námitek** za předpokladu, že při stavebních pracích budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpady budou shromažďovány, tříděny jednotlivě podle druhů a kategorií a předány oprávněné osobě ke zneškodnění.

Upozorňujeme, že výkopová zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v místě stavby pouze v přirozeném stavu a pokud vlastník prokáže, že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V jiném případě je nutné s vytěženým materiálem zacházet jako s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že za veškeré vzniklé odpady zodpovídá původce odpadu. Doporučujeme, aby zneškodňování odpadu vzniklého při stavbě bylo ošetřeno smluvně s dodavatelem stavebních prací.

- **Orgán ochrany ovzduší (Ing. Alena Hurtíková)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

- **Orgán ochrany přírody a krajiny (Mgr. Šárka Klevarová)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož budou výkopové práce částečně probíhat na pozemcích v majetku města Kopřivnice, v městské zeleni, je **nutno před zahájením prací kontaktovat správce zeleně města Kopřivnice - Ing. Jan Habr, tel: 556 879 791** a to konkrétně po vytýčení stavby, před zahájením výkopových prací a po ukončení prací a uvedení terénu do původního stavu (urovnání, zatravnění – viz. ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání), kdy převezme stavební pozemek.

Dalších připomínek z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, **nemáme**.

- **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Magda Slípková)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- **Orgán státní správy lesů (Ing. Jaroslav Jiřík)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) **Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, vydává následující vyjádření:**

- **Úsek územního plánování (Ing. Markéta Kvitová/Ing. Eva Bujnošková)**

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, není podle ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **pro územní** řízení ve věci předmětné stavby dotčeným orgánem, neboť v dané věci vydává územní rozhodnutí a současně není dotčeným orgánem pro účely řízení o povolení stavby.

- **Úsek dopravy a silničního hospodářství (Ing. Milan Černý)**

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče – silniční správní úřad, nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- **Úsek památkové péče (Ing. Alena Rašková)**

Podaná žádost se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Dne 19.7.2016 podalo město Kopřivnice, IČ: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice zastoupené na základě plné moci společností Projekční a inženýrská činnost GROMAN a spol. s r.o., se sídlem Bezručova 879, 74213 Studénka, žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska pro

stavbu „Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní“. K žádosti byla přiložena souhrnná technická zpráva, situační výkresy z června 2015, července 2015 a listopadu 2015 pro územní a stavební řízení, zpracované Helenou Tyrajovou, Projekční a inženýrská činnost GROMAN a spol. s r.o., IČ: 03692485, se sídlem Bezručova 879, 74213 Studénka, zodpovědný projektant Ing. Jitka Krčmářová, ČKAIT 1102296, číslo zakázky 27/2015, z června 2016.

Odbor životního prostředí požádal dotčené orgány Městského úřadu Kopřivnice (Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče a Odbor životního prostředí) o předložení svých závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření k výše uvedené stavbě.

Odbor životního prostředí posoudil jednotlivá dílčí vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Kopřivnice (Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče a Odbor životního prostředí) vydaných dle úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, zapracoval je do tohoto koordinovaného vyjádření a konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze s výše specifikovanou stavbou **souhlasit**.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
742 21 KOPŘIVNICE

-40-



Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru

Příloha: dokumentace

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 94/2016/ŠM

Vyřizuje : Ing. Šmířáková Dagmar tel. 556 848 626
Kvita Lumír tel. 556 848 636
Apjár Filip, DiS. tel. 556 848 639

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.
Ing Michal Šigut
Bezručova 879
742 13 STUDÉNKA 1

V Kopřivnici dne 11.08.2016

Vyjádření k PD pro územní řízení a stavební povolení: „Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní v Kopřivnici“

Správa místních komunikací:

Stavebními úpravami dojde k dotčení stávajícího chodníku. Požadujeme projekt doplnit o náhradní trasu pro chodce při výstavbě chodníku a cyklostezky tak, aby byl zajištěn přístup pro pěší z ul. Nádražní na ul. Dělnická. Technické řešení náhradní cesty bude popsáno v technické zprávě projektu.

Z důvodu údržby, požadujeme prostor mezi chodníkem a cyklostezkou od ul. Dělnická zpracovat v projektu jako zpevněnou plochu, viz nákres.

Správa veřejného osvětlení:

Souhlasíme s přiloženou projektovou dokumentací při splnění následujících podmínek.

Podle přiložené projektové dokumentace **dojde** k dotčení kabelů veřejného osvětlení ve správě SLUMEKO s.r.o, Kopřivnice.

Před započítím zemních prací musí být provedeno **vytýčení podzemního kabelu** veřejného osvětlení v místě samém, které provádí SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice – Socha Jiří tel: 732 462 595

- Při zemních pracích do 1m po každé straně vytyčeného kabelu nepoužívat mechanizovaných prostředků.
- V případě odkrytí podzemního kabelu uvědomit ihned správce veřejného osvětlení SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, tel: 737 373 058, Lumír Kvita.
- Fyzická kontrola neporušeného kabelu (správcem VO) před zásypem musí být potvrzena ve stavebním deníku.
- Před záhozem kabelu zeminou musí být po celé délce odkrytý kabel obsypán pískovou vrstvou 20cm pod a nad kabelem a zakryt ochrannou folií.
- Po ukončení stavby musí být předáno firmě SLUMEKO s.r.o. zaměření místa do GIS s průběhem nových sítí v digitální podobě..
- Výkopové práce nesmí být prováděny blíže než **jeden metr** od vnější hrany betonové patky sloupu VO
- Souběžně lze položit nové podzemní vedení ve vzdálenosti od hrany kabelu **nejblíže 50cm**
- V případě křížení s kabelem veřejného osvětlení musí být nově položený kabel uložen v **plastové chrániče**.

Správa kanalizací:

Nedojde k dotčení kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o.


S pozdravem

MÚ KOPŘIVNICE
STĚPÁNKOVA 58 742 01 KOPŘIVNICE
TEL: 556 802 100 FAX: 556 802 102
E-MAIL: STUP@MÚ.KOPRIVNICE.CZ



Ing. Vladimír Pustka
jednatel

Na vědomí : odbor majetku města MÚ Kopřivnice



IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100
Fax: 556 802 102

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.

Bezručova 879

742 13 Studénka 1

Vaše žádost ze dne, značka:
11.01.2016

Naše značka:
093160005
(FM09/D05/16)

Vyřizuje:
František Doležal

Frýdek - Místek dne:
14.01.2016

Věc: Rozšíření chodníku Dělnická - Nádražní

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kopřivnice, parc. č.: 1085/16, 1085/17, 1085/2, 1085/18, 1085/19, 1854, ..., 1705/329, k. ú. Kopřivnice

Stavebník: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., Bezručova 879, Studénka 1.

Č. zakázky: 27/2015

Datum: 06/2015

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce cyklistické stezky a chodníku pro chodce. Stezka pro cyklisty bude mít obousměrný provoz a šířku 2,50m, plus hmatný varovný pás oddělující chodník pro chodce od cyklostezky. Hmatný pás bude mít barvu červenou a bude mít šířku 400mm. Stezka pro chodce bude mít šířku 2,00m a bude mít vodící linii podél travnatého pásu zvýšeným obrubníkem minimálně o 60mm. Při přejezdu přes koleje bude oddělen pouze hmatným kontrastním varovným pásem o šíři 400mm. Při přejezdu přes železniční vlečku bude pouze kontrastní hmatný varovný pás o šíři 400mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky:


Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dokumentace byla dodána elektronickou poštou!


NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK

ODBOBNÝ KONZULTANT



František Doležal, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek
728 775 363, praduch@seznam.cz



DRÁŽNÍ ÚŘAD

Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC



CRDUX008PFX0

Projekční a inženýrská činnost
Grohman a spol. s.r.o.
Bezručova 879
742 13 Studénka

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
/5.6. a 26.8. 2015

NAŠE ZN.:
DUCR-35912/15/KI

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Zdeněk Kukla
+420 972 741 315 (linka 218)

OLOMOUC
4.9. 2015

Věc : "Rozšíření chodníku na ul. Dělnická-Nádraží v Kopřivnici" – stanovisko Drážního úřadu Olomouc

k Vaší žádosti o stanovení podmínek k návrhu stavby:

"Rozšíření chodníku na ul. Dělnická-Nádraží v Kopřivnici"

sdělujeme:

podle předloženého návrhu se jedná o nové křížení s dráhou – vlečkou Tatra Truck a.s. v Kopřivnici, které navazuje na křížení s regionální dráhou Studénka – Vepřovice.

Na základě zpracovaného návrhu křížení (rozšíření stávajícího chodníku o obousměrnou cyklostezku a návrhu rozsahu a způsobu zabezpečení nového křížení, zpracovaného podle ČDN 73 6380 – „Železniční přejezdy a přechody“, požádá stavebník (po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky) Drážní úřad Olomouc o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy – vlečky s pozemní komunikací v úrovni kolejí podle § 6 odst.2 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě nového křížení regionální dráhy, platí totéž pro regionální dráhu.

Ing. Jiří Just
vedoucí oblasti Olomouc



E-mail:

972741315
olomouc@ducr.cz

fax: 972741315, 972741791

IČO: 613 794 25
Bankovní spojení: 33129-011/0710



DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUČ

stavební sekce, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0393/16-17/KI

Č. j.: DUCR-18562/17/KI

Oprávněná úřední osoba: Kukla Zdeněk Ing.

V Olomouci dne 30. března 2017

Telefon: +420 972 741 315 (linka 218)

E-mail: kukla@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve věci nového křížení v rámci stavby:

“Rozšíření chodníku na ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici“

křížení železniční dráhy - 2x kolejí vlečky TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice (kolej č. KV1 a KV2) s rozšířením stávajícího chodníkového tělesa o stezku pro cyklisty

Umístění přejezdu: pozemek p.č. 1085/16, 1085/17, 1085/2, 1085/18, 1085/19, 1854, 1705/305, 1705/328, 1705/329 (ost. pl.) v k.ú. Kopřivnice v obci Kopřivnice, okres Nový Jičín podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení:

rozhodl

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravní značkou (2x dopravní značka A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný).
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, v platném znění

Účastníci řízení: (§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

-Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Bezručova 879/, 74213 Studénka,

-Tatra Trucks a.s., Areál Tatro 1450/1, 742 21 Kopřivnice

-VA Progres s.r.o., Kunín 4, 742 53 Kunín

Odůvodnění

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Bezručova 879/, 74213 Studénka, IČ:03692485 dne 13. července 2016. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Jelikož žádost spolu s přílohami neposkytla dostatečný poklad pro její řádné posouzení, bylo řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-44521/16/KI ze dne 19.7. 2016 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-44522/16/KI ze dne 19.7. 2016. Dne 10.8. 2016 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- projektovou dokumentaci „Rozšíření chodníku“ (technická zpráva a koordinační situace)
- vyjádření PČR KŘP MSK, územní odbor Nový Jičín, DI, č.j.: KRPT-126987/ČJ-2016-070406 ze dne 16.6. 2016 a č.j.: KRPT-178869/ČJ-2016-070406 ze dne 4.8. 2016,
- vyjádření VA Progres Kunín, zn.: 1290716/VA ze dne 11.7. 2016 (vyjádření ke stavbě),